



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN,
DAN ANALISIS STANDAR BIAYA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan, Harga Satuan Pokok Kegiatan, Dan Analisis Standar Biaya Konstruksi;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

- 2 -

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA KONSTRUKSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

- 3 -

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah;
4. Standar Harga Satuan Konstruksi yang selanjutnya disebut SHS Konstruksi adalah SHS Konstruksi Kabupaten Bengkulu Tengah;
5. Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi yang selanjutnya disebut HSPK Konstruksi adalah harga barang/jasa/paket kegiatan per unit yang ditetapkan berdasarkan pembawaannya dalam satu periode tertentu;
6. Analisis Standar Biaya Konstruksi yang selanjutnya disebut ASB Konstruksi adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
7. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang berisi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang terinci hingga sub rincian objek sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan:
 - a. SHS Konstruksi;
 - b. HSPK Konstruksi; dan
 - c. ASB Konstruksi.
- (2) SHS Konstruksi, HSPK Konstruksi, dan ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
 - a. pedoman dalam Penyusunan APBD;
 - b. pedoman bagi perangkat Daerah dalam melaksanakan belanja Daerah;
 - c. pedoman batas tertinggi untuk perencanaan biaya pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah; dan/atau
 - d. standar penilaian kewajaran atas beban dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 3

- (1) SHS Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Standar harga satuan bahan;



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

- 4 -

- b. Standar harga satuan upah; dan
 - c. Standar harga satuan alat.
- (2) SHS Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) HSPK Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. standarisasi harga barang dan jasa kegiatan konstruksi; dan
 - b. harga satuan pokok kegiatan konstruksi.
- (2) HSPK Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) ASB konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. standarisasi harga barang dan jasa kegiatan konstruksi; dan
 - b. Analisa Standar Biaya konstruksi.
- (2) ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat barang dan/atau jasa yang belum tercantum dalam SHS Konstruksi, HSPK konstruksi dan ASB Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 maka sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menggunakan survei harga pasar barang/jasa.
- (2) Survei harga pasar barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SHS Konstruksi yang berlaku di pasaran dan hasilnya ditetapkan oleh pimpinan dinas atau instansi yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk barang dan/atau jasa yang harganya belum tercantum dalam standarisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

↑



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

Pasal 7

- (1) SHS Konstruksi, HSPK konstruksi dan ASB Kontruksi dapat diubah dalam hal terjadi:
 - a. inflasi;
 - b. fluktuasi harga;
 - c. perubahan kurs mata uang;
 - d. keadaan darurat atau kahar; dan/atau
 - e. kenaikan harga melebihi standar biaya yang telah ditetapkan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kewajaran harga yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 18 NOVEMBER 2025

BUPATI BENGKULU TENGAH,

RACHMAT RIYANTO

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 18 NOVEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

AYATUL MUKHTADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 23



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN, HARGA SATUAN
POKOK KEGIATAN, DAN ANALISIS STANDAR
BIAYA KONSTRUKSI

STANDAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI

URAIAN BAHAN DAN UPAH				
A - DASAR SATUAN UPAH				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
1	Operator Alat Berat	8 Jam sehari	Hari	200,000.00
2	Pembantu Operator Alat Berat	8 Jam sehari	Hari	180,000.00
3	Mekanik	8 Jam sehari	Hari	185,000.00
4	Pembantu Mekanik	8 Jam sehari	Hari	150,000.00
5	Tukang Las	8 Jam sehari	Hari	185,000.00
6	Tukang Listrik	8 Jam sehari	Hari	185,000.00
7	Tukang Pipa	8 Jam sehari	Hari	150,000.00
8	Kepala Tukang	8 Jam sehari	Hari	190,000.00
9	Mandor	8 Jam sehari	Hari	230,000.00
10	Tukang (cat, batu, kayu, besi, gali tanah)	8 Jam sehari	Hari	150,000.00
11	Tukang Anyam Bronjong	8 Jam sehari	Hari	150,000.00
12	Pemasak Aspal	8 Jam sehari	Hari	150,000.00
13	Pekerja	8 Jam sehari	Hari	130,000.00
14	Kernet	8 Jam sehari	Hari	130,000.00
15	Penjaga Malam	12 Jam sehari	Hari	130,000.00
16	Sopir	8 Jam sehari	Hari	150,000.00
17	Pembantu Sopir	8 Jam sehari	Hari	130,000.00
18	Juru Gambar	8 Jam sehari	Hari	300,000.00
19	Juru Ukur	8 Jam sehari	Hari	275,000.00
B - DASAR SATUAN SEWA				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
1	Sewa AMP 10 Ton	Minimal 5 Jam	Jam	453,600.00
2	Sewa Ashpalt Finisher	Minimal 3 jam	Jam	1,684,000.00
3	Sewa Aspal Sprayer	Minimal 4 Jam	Jam	510,300.00
4	Sewa Asphalt Mixing Plant	Minimal 1 jam	Jam	5,879,800.00
5	Sewa Compresor	Minimal 5 Jam	Jam	158,800.00
6	Sewa Concrete Mixer 0.50 M	Minimal 3 jam	Jam	113,400.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
7	Sewa Crane 30 Ton	Minimal 8 jam, Termasuk Mobilisasi/ Demobilisasi, Operator, BBM	Jam	243,800.00
8	Sewa Crane	Untuk Pindahan dan Pemasangan Tiang Traffic Light (TL)	Unit	844,800.00
9	Sewa Dump Truk 5 Ton	Minimal 5 Jam	Jam	136,100.00
10	Sewa Excavator 6 M	Minimal 5 Jam	Jam	226,800.00
11	Sewa Motor Grader 125 - 140 PK	Minimal 5 Jam	Jam	396,900.00
12	Sewa Pan Mixer	Minimal 8 Jam	Jam	39,700.00
13	Sewa Mesin Rumput Gendong	Minimal 1 Hari	Hari	170,100.00
14	Sewa Pneumatic Tire Roller	Minimal 1 Hari	Hari	368,600.00
15	Sewa Pompa Air + Selang Plastik	Berikut Selang Plastik	Hari	56,700.00
16	Sewa Portable E.Mixer	Minimal 5 Jam	Jam	188,200.00
17	Sewa Road Marking Machine	Minimal 8 Jam	Jam	39,700.00
18	Sewa Sheet Pile WF	Minimal 1 Hari	M ²	3,400.00
19	Sewa Sheet Profile C	Minimal 1 Hari	M ²	3,400.00
20	Sewa Stemper	Minimal 5 Jam	Jam	154,200.00
21	Sewa Tandem Roller	Minimal 5 Jam	Jam	226,800.00
22	Sewa Theodolite	Minimal 5 Jam	Hari	555,700.00
23	Sewa Truk Kelas 3	Untuk Dalam Kota	Hari	1,156,700.00
24	Sewa Truk Tangki Air	Minimal 5 Jam	Jam	793,800.00
25	Sewa Vibrator Roller	Minimal 5 Jam	Jam	226,800.00
26	Sewa Walles	Minimal 5 Jam	Hari	226,800.00
27	Sewa Welding Set	Minimal 5 Jam	Hari	102,100.00
28	Sewa Wheel Loader 1.7 - 2 M	Minimal 5 Jam	Hari	841,400.00
29	Sewa Generator 5000 Watt	Sewa Generator 5000 Watt	Unit	1,020,600.00
30	Sewa Hammer Tiang Pancang (Min 8 jam, Termasuk Mob/Demob, Op, BBM)	Minimal 8 jam, Termasuk Mobilisasi/ Demobilisasi, Operator, BBM	Jam	294,800.00
31	Sewa Mesin Bor	Minimal 1 Hari	Hari	317,500.00
32	Sewa Mesin Penghampar	Minimal 8 Jam	Jam	37,400.00
33	Sewa Mobil Pick Up	Berikut BBM + Supir + Kuli Angkut	Jam	68,000.00
34	Sewa Alat Bantu	1Set @ 3 alat	Set	22,700.00
35	Sewa Alat Bantu	Pembuatan Aspal Emulsi	Jam	39,700.00
36	Sewa Alat Bantu	Pembuatan Laston Renolith	Jam	26,100.00
37	Sewa Alat Bantu	Penerangan Jalan Umum (PJU)	Jam	17,000.00
38	Sewa Alat Bantu	Roll Pipa	Jam	6,800.00
39	Sewa Alat Bantu	Strouss Pile	Jam	20,400.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

C - BAHAN & MATERIAL				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	Pasir Beton	Lokal	m ³	325,000.00
2	Pasir Pasang	Lokal	m ³	305,000.00
3	Pasir Urug	Lokal	m ³	215,000.00
4	Sirtu	Lokal	m ³	270,000.00
5	Batu Belah	Ukuran 7/10	m ³	325,000.00
6	Batu Belah	Ukuran 10/15	m ³	305,000.00
7	Batu Belah	Ukuran 15/20	m ³	295,000.00
8	Batu Gunung	Lokal	m ³	325,000.00
9	Batu Kali	Lokal	m ³	325,000.00
10	Koral Beton	Lokal	m ³	315,000.00
11	Abu Batu	Lokal	m ³	525,000.00
12	Batu Split	Ukuran 1/1 cm	m ³	500,000.00
13	Batu Split	Ukuran 1/2 cm	m ³	475,000.00
14	Batu Split	Ukuran 2/3 cm	m ³	460,000.00
15	Batu Split	Ukuran 3/5 cm	m ³	425,000.00
16	Batu Split	Ukuran 5/7 cm	m ³	400,000.00
17	Batu alam	Lokal	m ²	374,000.00
18	Batu Andesit	Lokal	m ²	385,000.00
19	Batu Sikat	Lokal	m ²	445,000.00
20	Batu Tempel	Lokal	m ²	374,000.00
21	Batu Palimana	Lokal	m ²	450,000.00
22	Konblok	Ukuran 15 x 15 cm	Bh	30,000.00
23	Konblok	Ukuran 20 x 20 cm	Bh	28,900.00
24	Paving Blok Polos	-	m ²	133,800.00
25	Paving Blok Warna	-	m ²	154,900.00
26	Batu Bata Lokal	Lokal	Bh	1,000.00
27	Batu Bata Bolong	Lokal	Bh	1,200.00
28	Batako	Lokal	Bh	4,500.00
29	Kapur Padang	-	m ²	171,500.00
30	Semen Type 1	Zak isi 50 kg	Zak	80,000.00
31	Semen Type 2	Zak isi 40 kg	Zak	70,000.00
32	Semen warna	Zak isi 50 kg	kg	6,000.00
33	Gebalan Rumput Rumput Biasa	Lokal	m ²	48,300.00
34	Gebalan Rumput Rumput Gajah Mini	Lokal	m ²	99,400.00
35	Gebalan Rumput Rumput Jepang	Lokal	m ²	79,400.00
36	Material Tanah Timbun	Truck Kapasitas 5 M ³	m ³	97,200.00
37	Glass Block	Ukuran 20 x 20 cm	Bh	55,000.00
38	Glass Block	Ukuran 10 x 20 cm	Bh	48,300.00
39	Glass Block	Ukuran 20 x 20 cm	Dus	324,700.00
40	Glass Block	Ukuran 10 x 20 cm	Dus	258,100.00
41	Roster Keramik	Ukuran 30 x 30 cm	Bh	86,100.00
42	Roster Keramik	Ukuran 20 x 20 cm	Bh	72,700.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
43	Roster Terawang	Ukuran 10 x 20 cm	Bh	33,900.00
44	Roster Beton	-	Bh	58,300.00
45	Roster Tanah	Ukuran 20 x 20 cm	Bh	36,100.00
46	Roster Tanah	Ukuran 10 x 20 cm	Bh	30,600.00
47	Kaca Cermin	Ketebalan 3 mm	m ²	174,900.00
48	Kaca Cermin	Ketebalan 5 mm	m ²	197,100.00
49	Kaca Es	Ketebalan 5 mm	m ²	179,300.00
50	Kaca Raindown	-	m ²	356,900.00
51	Kaca Oneway	Ketebalan 6 mm	m ²	802,000.00
52	Kaca Nako	Ketebalan 5 mm	Bh	79,400.00
53	Kaca Polos	Ketebalan 3 mm	m ²	147,100.00
54	Kaca Polos	Ketebalan 5 mm	m ²	191,500.00
55	Kaca Polos	Ketebalan 8 mm	m ²	380,200.00
56	Kaca Bening	Ketebalan 3 mm	m ²	157,100.00
57	Kaca Bening	Ketebalan 5 mm	m ²	169,300.00
58	Kaca Bening	Ketebalan 8 mm	m ²	265,900.00
59	Kaca Bening	Ketebalan 10 mm	m ²	373,500.00
60	Kaca Tempered	Ketebalan 12 mm	m ²	1,135,000.00
61	Kaca Rayben	Ketebalan 3 mm	m ²	147,100.00
62	Kaca Rayben	Ketebalan 5 mm	m ²	202,600.00
63	Kaca Patry	Ketebalan 6 mm	m ²	857,500.00
64	List Kaca Stenlis	Stenlis/ Almunium	m'	47,200.00
C.2 - KAYU				
1	Kayu Kelas I papan 3/25	Panjang 4 meter	m ³	5,300,000.00
2	Kayu Kelas I papan 3/20	Panjang 4 meter	m ³	5,300,000.00
3	Kayu Kelas I Balok 2/3	Panjang 4 meter	m ³	5,300,000.00
4	Kayu Kelas I Balok 3/5	Panjang 4 meter	m ³	5,300,000.00
5	Kayu Kelas I Balok 5/7	Panjang 4 meter	m ³	5,300,000.00
6	Kayu Kelas I Balok 5/10	Panjang 4 meter	m ³	5,300,000.00
7	Kayu Kelas I Balok 6/12	Panjang 4 meter	m ³	5,300,000.00
8	Kayu Kelas I Balok 7/14	Panjang 4 meter	m ³	5,300,000.00
9	Kayu Kelas II papan 3/25	Panjang 4 meter	m ³	4,190,000.00
10	Kayu Kelas II papan 3/20	Panjang 4 meter	m ³	4,190,000.00
11	Kayu Kelas II Balok 2/3	Panjang 4 meter	m ³	4,190,000.00
12	Kayu Kelas II Balok 3/5	Panjang 4 meter	m ³	4,190,000.00
13	Kayu Kelas II Balok 5/7	Panjang 4 meter	m ³	4,190,000.00
14	Kayu Kelas II Balok 5/10	Panjang 4 meter	m ³	4,190,000.00
15	Kayu Kelas II Balok 6/12	Panjang 4 meter	m ³	4,190,000.00
16	Kayu Kelas II Balok 7/14	Panjang 4 meter	m ³	4,190,000.00
17	Kayu Kelas III papan 2/25	Panjang 4 meter	m ³	3,357,500.00
18	Kayu Kelas III papan 2/20	Panjang 4 meter	m ³	3,357,500.00
19	Kayu Kelas III Balok 2/3	Panjang 4 meter	m ³	3,357,500.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
20	Kayu Kelas III Balok 3/5	Panjang 4 meter	m ³	3,357,500.00
21	Kayu Kelas III Balok 5/7	Panjang 4 meter	m ³	3,357,500.00
22	Kayu Kelas III Balok 5/10	Panjang 4 meter	m ³	3,357,500.00
23	Kayu Kelas III Balok 6/12	Panjang 4 meter	m ³	3,357,500.00
24	Kayu Kelas III Balok 7/14	Panjang 4 meter	m ³	3,357,500.00
25	Kayu Kelas IV papan 2/25	Panjang 4 meter	m ³	2,858,000.00
26	Kayu Kelas IV papan 2/20	Panjang 4 meter	m ³	2,858,000.00
27	Kayu Kelas IV Balok 2/3	Panjang 4 meter	m ³	2,858,000.00
28	Kayu Kelas IV Balok 3/5	Panjang 4 meter	m ³	2,858,000.00
29	Kayu Kelas IV Balok 5/7	Panjang 4 meter	m ³	2,858,000.00
Kayu Dolken				
30	Kayu Dolken Kelas III Dia' 5-8/400 cm	Panjang 4 meter	Btg	13,000.00
31	Kayu Dolken Kelas III Dia' 8-10/400 cm	Panjang 4 meter	Btg	13,000.00
32	Kayu Dolken Kelas III Dia' 10-15/400 cm	Panjang 4 meter	Btg	19,000.00
Bambu				
33	Bambu diameter 5-8/400 cm	Panjang 4 meter	Btg	14,700.00
34	Bambu diameter 8-10/400 cm	Panjang 4 meter	Btg	15,800.00
35	Bambu diameter 10-15/400 cm	Panjang 4 meter	Btg	16,900.00
C.3 - PENUTUP LANTAI DAN DINDING				
1	Arwana - Warna Fancy	Size 30 x 30	M ²	70,500.00
2	Arwana - Warna Marble	Size 30 x 30	M ²	62,900.00
3	Arwana - Warna Marble	Size 40 x 40	M ²	74,300.00
4	Arwana - Warna Muda	Size 20 x 20	M ²	61,700.00
5	Arwana - Warna Putih	Size 30 x 30	M ²	56,600.00
6	Arwana - Warna Putih	Size 40 x 40	M ²	65,500.00
7	Arwana - Warna Tua	Size 20 x 20	M ²	65,500.00
8	Hercules - Gelap	Size 40 x 40	M ²	138,500.00
9	Hercules - Motif Dasar Gelap	Size 40 x 40	M ²	81,800.00
10	Hercules - Motif Dasar Putih	Size 40 x 40	M ²	95,700.00
11	Hercules - Motif Khusus	Size 40 x 40	M ²	75,500.00
12	Hercules - Putih	Size 40 x 40	M ²	69,200.00
13	Milan - Accent Color	Size 25 x 25	M ²	287,000.00
14	Milan - Accent Color	Size 25 x 50	M ²	299,600.00
15	Milan - Accent Color	Size 50 x 50	M ²	326,000.00
16	Milan - Classy Color	Size 25 x 25	M ²	138,500.00
17	Milan - Classy Color	Size 50 x 50	M ²	180,000.00
18	Milan - Fancy Color	Size 25 x 25	M ²	159,900.00
19	Milan - Fancy Color	Size 25 x 50	M ²	171,200.00
20	Milan - Fancy Color	Size 50 x 50	M ²	198,900.00
21	Milan - Gelap	Size 40 x 40	M ²	95,700.00
22	Milan - Median	Size 40 x 40	M ²	90,600.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
23	Milan - Pure Color	Size 25 x 25	M ²	128,400.00
24	Milan - Pure Color	Size 25 x 50	M ²	139,700.00
25	Milan - Pure Color	Size 50 x 50	M ²	166,200.00
26	Milan - Putih	Size 40 x 40	M ²	88,100.00
27	Milan - Rustic	Size 33 x 33	M ²	79,300.00
28	Milan - Rustic	Size 40 x 40	M ²	80,600.00
29	Milan - Supermilan - Golongan A	Size 25 x 33	M ²	99,400.00
30	Milan - Supermilan - Golongan B	Size 25 x 33	M ²	102,000.00
31	Milan - Supermilan - Gelap	Size 40 x 40	M ²	96,900.00
32	Milan - Supermilan - Median	Size 40 x 40	M ²	94,400.00
33	Milan - Supermilan - Putih	Size 40 x 40	M ²	88,100.00
34	Milan - Supermilan - Putih	Size 50 x 50	M ²	128,400.00
35	Mulia - Warna Impreso	Size 30 x 30	M ²	70,500.00
36	Mulia - Warna Marble	Size 30 x 30	M ²	65,500.00
37	Mulia - Warna Muda	Size 20 x 20	M ²	62,900.00
38	Mulia - Warna Putih	Size 30 x 30	M ²	56,600.00
39	Mulia - Warna Tua	Size 20 x 20	M ²	68,000.00
40	Platinum - Alpha blue, green KW- A	Size 20 x 20	M ² (25/dos)	73,000.00
41	Platinum - Galaxy black, brown, cream, grey, white KW- A	Size 20 x 20	M ² (25/dos)	69,200.00
42	Platinum - Petra cream, terracota KW- A	Size 20 x 20	M ² (25/dos)	69,200.00
43	Platinum - Roxy black, blue, brown, green, grey, red KW- A	Size 20 x 20	M ² (25/dos)	69,200.00
44	Platinum - Track brown, grey KW- A	Size 20 x 20	M ² (25/dos)	78,000.00
45	Platinum - Bintan, bone, brown, cream KW- A	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	83,100.00
46	Platinum - Capri brown, grey KW- A	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	65,500.00
47	Platinum - Cargo, brown, grey, dark brown, dark grey KW- A	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	80,600.00
48	Platinum - Clarin, bone, brown, grey KW- A	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	80,600.00
49	Platinum - Cordon, bone, brown, cream KW- A	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	80,600.00
50	Platinum - Jungle red, green, grey, red KW- A	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	64,200.00
51	Platinum - Mahoni brown, cream KW- A	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	68,000.00
52	Platinum- Marble brown KW- A	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	66,700.00
53	Platinum - Newton brown, green, grey KW- A	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	66,700.00
54	Platinum - KW- A	Size 50 x 50	M ² (4/dos)	122,100.00
55	Platinum - KW- A	Size 60 x 60	M ² (4/dos)	144,800.00
56	Roman Golongan A	Size 16.5 x 66.6	M ² (10/dos)	336,100.00
57	Roman Golongan A	Size 20 x 20	M ² (25/dos)	152,300.00
58	Roman Golongan B	Size 20 x 20	M ² (25/dos)	157,300.00
59	Roman Golongan D	Size 20 x 20	M ² (20/dos)	175,000.00
60	Roman Golongan B	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	152,300.00
61	Roman Golongan C	Size 30 x 30	M ² (11/dos)	159,900.00
62	Roman 33.3 x 33.3 Golongan A	Size 33.3 x 33.3	M ² (9/dos)	169,900.00
63	Roman 33.3 x 33.3 Golongan C	Size 33.3 x 33.3	M ² (9/dos)	240,400.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
64	Roman 33.3 x 66.6 Golongan A	Size 33.3 x 66.6	M ² (5/dos)	302,100.00
65	Roman 33.3 x 66.6 Golongan B	Size 33.3 x 66.6	M ² (5/dos)	338,600.00
66	Roman Golongan A	Size 40 x 40	M ² (6/dos)	169,900.00
67	Roman Golongan B	Size 40 x 40	M ² (6/dos)	183,800.00
68	Roman Golongan C	Size 40 x 40	M ² (6/dos)	187,600.00
69	Roman Golongan D	Size 40 x 40	M ² (6/dos)	196,400.00
70	Roman 45 x 45 Golongan A	Size 45 x 45	M ² (5/dos)	187,600.00
71	Roman 45 x 45 Golongan B	Size 45 x 45	M ² (5/dos)	197,600.00
72	Roman 45 x 45 Golongan E	Size 45 x 45	M ² (5/dos)	263,100.00
73	Roman Golongan A	Size 50 x 50	M ² (4/dos)	216,500.00
74	Roman Golongan B	Size 50 x 50	M ² (4/dos)	231,600.00
75	Roman Golongan C	Size 50 x 50	M ² (4/dos)	263,100.00
76	Roman Golongan A	Size 60 x 60	M ² (3/dos)	271,900.00
77	Roman Golongan B	Size 60 x 60	M ² (3/dos)	307,100.00
78	Roman Golongan C	Size 60 x 60	M ² (3/dos)	349,900.00
C.3.2 - MARMER & GRANIT				
1	Granit 242 - Sara	60 x 60 - 242 - Sara	M ²	326,600.00
2	Granit 240 - White	60 x 60 - 240 - White	M ²	326,600.00
3	Granit 989 - Granite Black	60 x 60 - 989 - Granite Black	M ²	388,800.00
4	Solfen Matt - Surface Matt	Ocra 40 x 40	M ²	263,000.00
5	Solfen Matt - Surface Matt	Pearl 30 x 60	M ²	298,600.00
6	Solfen Matt - Surface Matt	Shade 60 x 60	M ²	298,600.00
7	Solfen Matt - Surface Matt	Laterite 40 x 40	M ²	334,200.00
8	Solfen Matt - Surface Matt	Coal 60 x 60	M ²	369,800.00
9	Solfen Lappato - Surface Lappato	Ocra 40 x 40	M ²	369,800.00
10	Solfen Lappato - Surface Lappato	Pearl 30 x 60	M ²	405,400.00
11	Solfen Lappato - Surface Lappato	Shade 60 x 60	M ²	405,400.00
12	Solfen Lappato - Surface Lappato	Laterite 40 x 40	M ²	440,900.00
13	Solfen Lappato - Surface Lappato	Coal 60 x 60	M ²	475,300.00
14	Yura - Surface Matt	Snow 40 x 40	M ²	442,200.00
15	Yura - Surface Matt	Ivory 30 x 60	M ²	442,200.00
16	Yura - Surface Matt	Foggy 60 x 60	M ²	442,200.00
17	Nordik Stone - Surface Matt	Blizzard 30 x 60	M ²	319,000.00
18	Nordik Stone - Surface Matt	bora, fohn, kosawa, mistral 60 x 60	M ²	319,000.00
19	Veinstone Matt - Surface Matt	Surface Matt beige 30 x 60	M ²	442,200.00
20	Veinstone Matt - Surface Matt	Surface Matt brown, black, grey 60 x 60	M ²	442,200.00
21	Veinstone Lappato - Surface Lappato	Surface Lappato beige 30 x 60	M ²	495,600.00
22	Veinstone Lappato - Surface Lappato	Surface Lappato brown, black, grey 60 x 60	M ²	495,600.00
23	Megalito - Surface Structured	bianco 30 x 60	M ²	332,900.00
24	Megalito - Surface Structured	marrone, nero grigio 60 x 60	M ²	495,600.00
25	Shavings - Surface Matt treasure	antique, heritage, mystery 15 x 60	M ²	495,600.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
26	Impero 40 x 40	Ukuran 40 x 40 (Italia Import)	M ²	203,300.00
27	Granito 40 x 40	Ukuran 40 x 40 (Italia Import)	M ²	348,200.00
28	Granito 30 x 60	Ukuran 30 x 60 (Italia Import)	M ²	691,300.00
29	Inesa 40 x 40	Ukuran 40 x 40 (Italia Import)	M ²	240,200.00
30	Essenza 40 x 40	Ukuran 40 x 40 (Italia Import)	M ²	593,400.00
31	Essenza 30 x 60, 60 x 60	Ukuran 30 x 60, 60 x 60 (Italia Import)	M ²	743,400.00
C.3.3 - KERAMIK DINDING				
1	Arwana - Warna Fancy 30 x 30	Warna Fancy 30 x 30	M ²	71,800.00
2	Arwana - Warna Marble 30 x 30	Warna Marble 30 x 30	M ²	64,100.00
3	Arwana - Warna Marble 40 x 40	Warna Marble 40 x 40	M ²	75,700.00
4	Arwana - Warna Muda 20 x 20	Warna Muda 20 x 20	M ²	62,800.00
5	Arwana - Warna Putih 30 x 30	Warna Putih 30 x 30	M ²	56,400.00
6	Arwana - Warna Putih 40 x 40	Warna Putih 40 x 40	M ²	66,700.00
7	Arwana - Warna Tua 20 x 20	Warna Tua 20 x 20	M ²	66,700.00
8	Hercules - Gelap 40 x 40	Gelap 40 x 40	M ²	141,100.00
9	Hercules - Motif Dasar Gelap 40 x 40	Motif Dasar Gelap 40 x 40	M ²	83,400.00
10	Hercules - Motif Dasar Putih 40 x 40	Motif Dasar Putih 40 x 40	M ²	97,500.00
11	Hercules - Motif Khusus 40 x 40	Motif Khusus 40 x 40	M ²	76,900.00
12	Hercules - Putih 40 x 40	Putih 40 x 40	M ²	70,500.00
13	Milan - Accent Color 25 x 25	Accent Color 25 x 25	M ²	292,400.00
14	Milan - Accent Color 25 x 50	Accent Color 25 x 50	M ²	305,200.00
15	Milan - Accent Color 50 x 50	Accent Color 50 x 50	M ²	332,200.00
16	Milan - Classy Color 25 x 25	Classy Color 25 x 25	M ²	141,100.00
17	Milan - Classy Color 25 x 50	Classy Color 25 x 50	M ²	153,900.00
18	Milan - Classy Color 50 x 50	Classy Color 50 x 50	M ²	183,400.00
19	Milan - Fancy Color 25 x 25	Fancy Color 25 x 25	M ²	162,900.00
20	Milan - Fancy Color 25 x 50	Fancy Color 25 x 50	M ²	174,400.00
21	Milan - Fancy Color 50 x 50	Fancy Color 50 x 50	M ²	202,600.00
22	Milan - Gelap 40 x 40	Gelap 40 x 40	M ²	97,500.00
23	Milan - Median 40 x 40	Median 40 x 40	M ²	92,300.00
24	Milan - Pure Color 25 x 25	Pure Color 25 x 25	M ²	130,800.00
25	Milan - Pure Color 25 x 50	Pure Color 25 x 50	M ²	142,400.00
26	Milan - Pure Color 50 x 50	Pure Color 50 x 50	M ²	169,300.00
27	Milan - Putih 40 x 40	Putih 40 x 40	M ²	89,800.00
28	Milan - Rustic 33 x 33	Rustic 33 x 33	M ²	80,800.00
29	Milan - Rustic 40 x 40	Rustic 40 x 40	M ²	82,100.00
30	Milan - Supermilan 25 x 33 - Golongan A	Supermilan 25 x 33 - Golongan A	M ²	101,300.00
31	Milan - Supermilan 25 x 33 - Golongan B	Supermilan 25 x 33 - Golongan B	M ²	103,900.00
32	Milan - Supermilan 40 x 40 - Gelap	Supermilan 40 x 40 - Gelap	M ²	98,800.00
33	Milan - Supermilan 40 x 40 - Median	Supermilan 40 x 40 - Median	M ²	96,200.00
34	Milan - Supermilan 40 x 40 - Putih	Supermilan 40 x 40 - Putih	M ²	89,800.00
35	Milan - Supermilan 50 x 50 - Putih	Supermilan 50 x 50 - Putih	M ²	130,800.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
36	Mulia - Warna Impreso 30 x 30	Warna Impreso 30 x 30	M ²	71,800.00
37	Mulia - Warna Marble 30 x 30	Warna Marble 30 x 30	M ²	66,700.00
38	Mulia - Warna Muda 20 x 20	Warna Muda 20 x 20	M ²	64,100.00
39	Mulia - Warna Putih 30 x 30	Warna Putih 30 x 30	M ²	57,700.00
40	Mulia - Warna Tua 20 x 20	Warna Tua 20 x 20	M ²	69,300.00
41	Platinum 20 x 20	Alpha blue, green KW- A	M ² (25/dos)	74,400.00
42	Platinum 20 x 20	Galaxy black, brown, cream, grey, white KW- A	M ² (25/dos)	70,500.00
43	Platinum 20 x 20	Petra cream, terracota KW- A	M ² (25/dos)	70,500.00
44	Platinum 20 x 20	Roxy black, blue, brown, green, grey, red KW-A	M ² (25/dos)	70,500.00
45	Platinum 20 x 20	Track brown, grey KW- A	M ² (25/dos)	79,500.00
46	Platinum 30 x 30	Bintan, bone, brown, cream KW- A	M ² (11/dos)	84,600.00
47	Platinum 30 x 30	Capri brown, grey KW- A	M ² (11/dos)	66,700.00
48	Platinum 30 x 30	Clarín, bone, brown, grey KW- A	M ² (11/dos)	82,100.00
49	Platinum 30 x 30	Cordon, bone, brown, cream KW- A	M ² (11/dos)	82,100.00
50	Platinum 30 x 30	Jungle red, green, grey, red KW- A	M ² (11/dos)	65,400.00
51	Platinum 30 x 30	Mahoni brown, cream KW- A	M ² (11/dos)	69,300.00
52	Platinum 30 x 30	Marble brown KW- A	M ² (11/dos)	68,000.00
53	Platinum 30 x 30	Newton brown, green, grey KW- A	M ² (11/dos)	68,000.00
54	Platinum 50 x 50	KW- A	M ² (4/dos)	124,400.00
55	Platinum 60 x 60	KW- A	M ² (4/dos)	147,500.00
56	Roman 20 x 20	Golongan A	M ² (25/dos)	150,100.00
57	Roman 20 x 20	Golongan B	M ² (25/dos)	160,300.00
58	Roman 20 x 25	Golongan A	M ² (20/dos)	150,100.00
59	Roman 20 x 25	Golongan B	M ² (20/dos)	160,300.00
60	Roman 20 x 25	Golongan C	M ² (20/dos)	166,700.00
61	Roman 20 x 40	Golongan A	M ² (12/dos)	150,100.00
62	Roman 20 x 40	Golongan B	M ² (12/dos)	160,300.00
63	Roman 20 x 60	Golongan A	M ² (8/dos)	229,600.00
64	Roman 20 x 60	Golongan B	M ² (8/dos)	250,100.00
65	Roman 20 x 60	Golongan C	M ² (8/dos)	277,000.00
66	Roman 20 x 60	Golongan D	M ² (8/dos)	312,900.00
67	Roman 25 x 25	Golongan A	M ² (16/dos)	151,300.00
68	Roman 25 x 25	Golongan B	M ² (16/dos)	162,900.00
69	Roman 25 x 25	Golongan C	M ² (16/dos)	183,400.00
70	Roman 25 x 33.3	Golongan A	M ² (12/dos)	150,100.00
71	Roman 25 x 33.3	Golongan B	M ² (12/dos)	160,300.00
72	Roman 25 x 33.3	Golongan C	M ² (12/dos)	166,700.00
73	Roman 25 x 45	Golongan A	M ² (9/dos)	165,400.00
74	Roman 25 x 45	Golongan B	M ² (9/dos)	184,700.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
75	Roman 25 x 45	Golongan D	M ² (9/dos)	219,300.00
76	Roman 30 x 30 (match 30 x 60)	Golongan A (match 30 x 60)	M ² (11/dos)	201,400.00
77	Roman 30 x 30 (match 20 x 60)	Golongan B (match 20 x 60)	M ² (11/dos)	210,300.00
78	Roman 30 x 30 (match 30 x 60)	Golongan B (match 30 x 60)	M ² (11/dos)	210,300.00
79	Roman 30 x 30 (match 20 x 60)	Golongan C (match 20 x 60)	M ² (11/dos)	228,300.00
80	Roman 30 x 30 (match 30 x 60)	Golongan C (match 30 x 60)	M ² (11/dos)	228,300.00
81	Roman 30 x 30 (match 20 x 60)	Golongan D (match 20 x 60)	M ² (11/dos)	255,200.00
82	Roman 30 x 30 (match 30 x 60)	Golongan D (match 30 x 60)	M ² (11/dos)	255,200.00
83	Roman 30 x 60	Golongan A	M ² (6/dos)	229,600.00
84	Roman 30 x 60	Golongan B	M ² (6/dos)	250,100.00
85	Roman 30 x 60	Golongan C	M ² (6/dos)	277,000.00
86	Roman 30 x 60	Golongan D	M ² (6/dos)	312,900.00
87	Roman 30 x 60	Golongan E	M ² (6/dos)	330,900.00
88	Roman 32.5 x 32.5 match 32.5 x 65.6	Golongan A match 32.5 x 65.6	M ² (9/dos)	224,400.00
89	Roman 32.5 x 32.5 match 32.5 x 97.5	Golongan A match 32.5 x 97.5	M ² (9/dos)	224,400.00
90	Roman 32.5 x 32.5 match 32.5 x 65.6	Golongan B match 32.5 x 65.6	M ² (9/dos)	233,400.00
91	Roman 32.5 x 65.6 Rectified	Golongan A Rectified	M ² (5/dos)	342,400.00
92	Roman 32.5 x 65.6 Rectified	Golongan B Rectified	M ² (5/dos)	369,400.00
93	Roman 32.5 x 65.6 Rectified	Golongan C Rectified	M ² (5/dos)	404,000.00
94	Roman 32.5 x 97.5 Rectified	Golongan A Rectified	M ² (5/dos)	505,300.00
95	Roman 32.5 x 97.5 Rectified	Golongan B Rectified	M ² (5/dos)	577,100.00
C.4 - PENUTUP ATAP & ASESORI				
1	Genteng Minimalis	Biasa	Keping	76,200.00
2	Genteng Palentong	Ukuran 23 x 28,5 cm	Buah	3,800.00
3	Genteng Kodok	Ukuran 23 x 28,5 cm	Buah	6,400.00
4	Genteng Palentong Super	Ukuran 23 x 28,5 cm	Buah	6,400.00
5	Genteng Bubung Palentong	-	Buah	6,400.00
6	Genteng Bubung Kodok	-	Buah	6,400.00
7	Genteng Beton	Ukuran 42 x 33 cm	Buah	12,700.00
8	Genteng Sirap	Ukuran 80 cm x 56 cm;	Lembar	143,600.00
9	Genteng Aspal	Ukuran 23 x 28,5 cm	Lembar	10,200.00
10	Genteng Minimalis Elegant	-	Lembar	61,000.00
11	Multiroof Pasir Type Classic	Elegant	Keping	99,100.00
12	Atap Zincaleme Spandeks	Tebal 0,4 mm, 60 cm x 78 cm	Keping	100,400.00
13	Sakura Roof Type Elang	Tebal 0,30 mm, 80 cm x 77 cm	Keping	90,200.00
14	Sakura Roof Type Crystal	Tebal 0,25 mm, 80 cm x 77 cm	Keping	82,600.00
15	Sakura Roof Type Merpati	Tebal 0,25 mm, 80 cm x 77 cm	Keping	67,300.00
16	Surya Roof Pasir Type Classic (8 Daun)	Tebal 0,30 mm, 80 cm x 77 cm	Keping	101,700.00
17	Pelangi Roof	36 cm x 82 cm	Keping	63,500.00
18	Soka Roof	0.25 mm, 74 cm x 160 cm	Keping	99,100.00
19	Ocean Roof	Ukuran 88 x 50 mm	Keping	73,700.00
20	Prima Roof	Ukuran 88 x 50 mm	Keping	82,600.00
21	Global Roof	Ukuran 88 x 50 mm	Keping	53,400.00
22	Genteng Keramik Morando	19 Pcs/m ² Jatiwangi	bh	4,800.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
23	Gebteng Keramik Glasur	15 Pcs/m ² Kanmuri	bh	15,900.00
24	Nok Genteng Keramik	4 Bh/m' ex. Jatiwangi	bh	13,300.00
25	Nok Genteng Keramik Glasur	4 Bh/m' ex. Kanmuri	bh	30,200.00
26	Seng Plat	BJLS 30 l. 90 cm	m'	59,700.00
27	Seng Plat	BJLS 30	Lmbr	143,600.00
28	Genteng Metal Multiroof (Bertekstur) 0.3 mm(2x4)	-	Lmbr	63,500.00
29	Nok Genteng Metal	-	Bh	50,800.00
30	Karpet Talang Merah + Hitam Ukuran 88 x 50 mm	Ukuran 88 x 50 mm	Roll	594,700.00
31	Karpet Talang Merah + Hitam Ukuran 88 mm	Ukuran 88 mm	m'	28,000.00
32	Karpet Talang Merah + Hitam Ukuran 53 x 50 mm	Ukuran 53 x 50 mm	Roll	470,200.00
33	Karpet Talang Merah + Hitam Ukuran 53 mm	Ukuran 53 mm	m'	22,900.00
34	Talang Air PVC	Merk Power	Batang	114,400.00
35	Talang Air PVC	Bahana (sekelasnya)	Batang	85,100.00
36	Sambungan Talang	-	Buah	16,500.00
37	Corong Talang	-	Buah	38,100.00
38	Tutup Talang	-	Buah	25,400.00
39	Gantungan Talang	-	Set	19,100.00
40	Asbes Gelombang Djabesmen	Ukuran 1.05 m	Keping	120,700.00
41	Asbes Gelombang Djabesmen	Ukuran 80 cm	Keping	114,400.00
42	Asbes Gelombang Djabesmen Besar	Ukuran 2.5 m Lebar 1.05 m	Keping	165,200.00
43	Seng Gelombang	-	Keping	53,400.00
44	Seng Gelombang Warna	Resin Zincalum	Keping	86,400.00
45	Asbes Gelombang	0.30 x 80 x 300 cm	Lembar	76,200.00
46	Asbet Plat Datar 6 mm	0.30 x 80 x 300 cm	Lembar	85,100.00
47	Asbet Plat Datar 5 mm	0.30 x 80 x 300 cm	Lembar	82,600.00
48	Seng Fiber Gelombang	Excel 0,8 mm	Feet	28,000.00
49	Seng Fiber Gelombang	Merk Tedmond	Feet	73,700.00
50	Seng Alkan	Tebal 0.35 mm	Meter	87,700.00
51	Seng Alkan	Tebal 0.45 mm	Meter	96,600.00
52	Seng Talang Alkan	Tebal 0,45 mm	Meter	108,000.00
53	Baut 12-24 x 55	Khusus Alkan	Buah	8,900.00
C.5 - SEMEN & ASPALT / HOTMIX				
1	MU Dry Shield 600	-	Set	168,700.00
2	MU-200 (Acian Plesteran dan Beton)	Zak isi 40 Kg	Sak	227,600.00
3	MU-400 Semen instan	Zak isi 25 Kg	Sak	224,800.00
4	MU-L500 AcryBond	isi 900 ml	Kaleng	59,100.00
5	Aplus Cornice Compound Adhesive	Zak isi 20 Kg	Zak	149,800.00
6	Aspal Drum Pertamina Pen 60/70	Drum Volume 155 Kg	Drum	2,339,800.00
7	Aspal Iran Penetration 60/70	Drum Volume 154 Kg	Drum	2,590,500.00
8	Aspal Iran Penetration 60/70	Drum Volume 183 Kg	Drum	3,091,900.00
9	Aspal Shell Penetration 60/70	Drum Volume 155 Kg	Drum	2,590,500.00
10	Aspal ESSO Penetration 60/70	Drum Volume 155 Kg	Kg	2,089,100.00
11	Aspal Caltex Penetration 60/70	Drum Volume 155 Kg	Zak	2,089,100.00
12	Aspal Curah Pertamina	Eceran	Kg	17,300.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
13	Aspal Curah Pertamina	Zak isi 50 Kg	Zak	835,700.00
14	Aspal Curah Pertamina	Zak isi 40 Kg	Zak	835,700.00
15	Aspal Tanpa Merk	-	Drum	668,500.00
16	Emulsi Asphalt Cair	-	Liter	11,400.00
17	Hotmix AC - BC	-	Ton	1,838,400.00
18	Hotmix AC - WC	-	Ton	1,728,900.00
19	Jenis ATB	-	Ton	1,587,700.00
20	Jenis ATBL	-	Ton	1,587,700.00
21	Jenis ATWC	-	Ton	1,754,900.00
22	Jenis HRS	-	Ton	2,113,600.00
23	Jenis Laston Spc	-	Ton	2,113,600.00
24	Jenis Sand Sheet spc	-	Ton	2,590,500.00
25	Jenis Sandsheet	-	Ton	2,507,000.00
26	Prime Coat	-	Liter	22,900.00
27	Tack Coat / Emulsi	-	Liter	17,700.00
28	Tack Coat / Emulsi	1 Drum Volume 200 Liter	Drum	3,086,200.00
29	Sika Waterproofing Mortar	-	Sak	131,100.00
30	Sikacim Bonding Adhesive /900 ml	isi 900 ml	Botol	74,900.00
31	SikaTop 107 Seal	-	Sak	586,400.00
32	White Mortar TR30	-	Sak	175,800.00
C.6 - BESI KONTRUKSI				
C.6.1 - BESI BAJA				
1	Besi Beton Polos 4 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	47,400.00
2	Besi Beton Polos 6 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	68,500.00
3	Besi Beton Polos 8 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	96,300.00
4	Besi Beton Polos 9 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	112,900.00
5	Besi Beton Polos 10 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	131,800.00
6	Besi Beton Polos 11 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	152,900.00
7	Besi Beton Polos 12 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	175,100.00
8	Besi Beton Polos 13 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	199,500.00
9	Besi Beton Polos 15 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	226,100.00
10	Besi Beton Polos 16 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	286,100.00
11	Besi Beton Polos 19 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	390,400.00
12	Besi Beton Polos 22 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	510,300.00
13	Besi Beton Polos 23 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	553,600.00
14	Besi Beton Polos 24 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	600,200.00
15	Besi Beton Polos 25 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	647,900.00
16	Besi Beton Polos 28 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	805,600.00
17	Besi Beton Polos 31 mm (12 m)	Ukuran 6 mm (12 m)	Btg	979,800.00
18	Besi Beton Polos 32 mm (12 m)	Ukuran 32 mm (12 m)	Btg	1,042,000.00
19	Besi Beton ulir 10 mm (12 m)	Ukuran 10 mm (12 m)	Btg	139,600.00
20	Besi Beton ulir 13 mm (12 m)	Ukuran 13 mm (12 m)	Btg	213,900.00
21	Besi Beton ulir 19 mm (12 m)	Ukuran 19 mm (12 m)	Btg	419,300.00
22	Besi Beton ulir 22 mm (12 m)	Ukuran 22 mm (12 m)	Btg	549,200.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
23	Besi Beton ulir 25 mm (12 m)	Ukuran 25 mm (12 m)	Btg	700,100.00
24	Besi Beton ulir 29 mm (12 m)	Ukuran 29 mm (12 m)	Btg	906,600.00
25	Besi Beton ulir 32 mm (12 m)	Ukuran 32 mm (12 m)	Btg	1,126,400.00
26	Besi Beton ulir 35 mm (12 m)	Ukuran 35 mm (12 m)	Btg	1,332,800.00
27	Besi Beton ulir 38 mm (12 m)	Ukuran 38 mm (12 m)	Btg	1,577,000.00
28	Besi Beton ulir 41 mm (12 m)	Ukuran 41 mm (12 m)	Btg	1,851,200.00
29	Besi Plat mild Steel Tebal 1,2 mm	Ukuran Tebal 1,2 mm	Lmbr	468,100.00
30	Besi Plat mild Steel Tebal 1,5 mm	Ukuran Tebal 1,5 mm	Lmbr	576,900.00
31	Besi Plat mild Steel Tebal 1,8 mm	Ukuran Tebal 1,8 mm	Lmbr	685,700.00
32	Besi Plat mild Steel Tebal 2.5 mm	Ukuran Tebal 2.5 mm	Lmbr	938,800.00
33	Besi Plat mild Steel Tebal 3 mm	Ukuran Tebal 3 mm	Lmbr	1,120,800.00
34	Besi Plat mild Steel Tebal 4 mm	Ukuran Tebal 4 mm	Lmbr	1,582,600.00
35	Besi Plat mild Steel Tebal 5 mm	Ukuran Tebal 5 mm	Lmbr	1,851,200.00
36	Besi Plat mild Steel Tebal 6 mm	Ukuran Tebal 6 mm	Lmbr	2,208,600.00
37	Besi Plat mild Steel Tebal 8 mm	Ukuran Tebal 8 mm	Lmbr	2,939,000.00
38	Besi Plat mild Steel Tebal 10 mm	Ukuran Tebal 10 mm	Lmbr	3,658,300.00
39	Besi Siku L 30 x 30 x 3mm	Ukuran 30 x 30 x 3mm	Btg	105,200.00
40	Besi Siku L 40 x 40 x 4mm	Ukuran 40 x 40 x 4mm	Btg	140,700.00
41	Besi L Galvanis 50 x 50 x 5mm	Ukuran 50 x 50 x 5mm	m'	105,200.00
42	Besi WF 80 x 42 x 3,9 x 5,9	Ukuran 80 x 42 x 3,9 x 5,9	Btg	1,229,600.00
43	Besi WF 100 x 50 x 4,5 x 6,8	Ukuran 100 x 50 x 4,5 x 6,8	Btg	1,602,500.00
44	Besi WF 120 x 58 x 5,1 x 7,7	Ukuran 120 x 58 x 5,1 x 7,7	Btg	2,130,900.00
45	Besi WF 140 x 66 x 5,7 x 8,6	Ukuran 140 x 66 x 5,7 x 8,6	Btg	2,752,500.00
46	Besi WF 150 x 73 x 6 x 7	Ukuran 150 x 73 x 6 x 7	Btg	3,078,800.00
47	Besi WF 160 x 74 x 6,5 x 9,5	Ukuran 160 x 74 x 6,5 x 9,5	Btg	3,405,200.00
48	Besi WF 180 x 82 x 6.8 x 10,4	Ukuran 180 x 82 x 6.8 x 10,4	Btg	4,228,800.00
49	Wiremesh M4	Ukuran 2,1 m x 54 m,	Lmbr	256,100.00
50	Wiremesh M5	Ukuran 2,1 m x 54 m,	Lmbr	381,500.00
51	Wiremesh M6	Ukuran 2,1 m x 54 m, Berat 34,,7 kg	Lmbr	534,700.00
52	Wiremesh M7	Ukuran 2,1 m x 54 m,	Lmbr	715,700.00
53	Wiremesh M8	Ukuran 2,1 m x 54 m,	Lmbr	924,300.00
54	Wiremesh M9	Ukuran 2,1 m x 54 m,	Lmbr	1,161,900.00
55	Wiremesh M10	Ukuran 2,1 m x 54 m,	Lmbr	1,426,100.00
56	Wiremesh M12	Ukuran 2,1 m x 54 m,	Lmbr	2,038,800.00
C.6.2 - BAJA RINGAN & BESI HOLLOW				
1	Baja Ringan Taso (TR) 32.45	Tebal 0,45 mm	Btg	83,000.00
2	Baja Ringan Taso (TR) 40.60	Tebal 0,60 mm	Btg	144,000.00
3	Baja Ringan TS C.75.100	Tebal 1 mm	Btg	215,000.00
4	Baja Ringan TS C.75.75	Tebal 0,75 mm	Btg	139,600.00
5	Besi Hollow Galvanis 20 x 20 cm	Panjang 6 Meter	Btg	89,600.00
6	Besi Hollow Galvanis 20 x 40 cm	Panjang 6 Meter	Btg	126,200.00
7	Besi Hollow Galvanis 30 x 30 cm	Panjang 6 Meter	Btg	132,900.00
8	Besi Hollow Galvanis 40 x 40 cm	Panjang 6 Meter	Btg	172,900.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
C.7 - PAKU & KAWAT				
C.7.1 - KAWAT				
1	Kawat Beton	Kawat Beton	kg	30,200.00
2	Kawat Las	tipe HF600	kg	91,300.00
3	Kawat Jaring Galvanis	Mesh 50 X 50 X 2.0Mm	lmbr	202,300.00
4	Kawat Bronjong	pabrikasi 2x1x0,5 / 2,7 mm / 3,4 mm / lubang 10x12	kg	24,100.00
5	Kawat Duri	Kawat BWG 14	m'	15,200.00
6	Pagar BRC-HD 120	Pagar BRC SNI T 60 X 240	Pcs	8,300.00
C.7.2 - PAKU				
1	Baut Drilling	Baut Drilling	kg	57,000.00
2	Dinabolt 10 mm	Ukuran 10 mm	bh	4,300.00
3	Dinabolt 8 mm	Ukuran 8 mm	kg	3,200.00
4	Paku Asbes 3'	Ukuran 3'	kg	38,100.00
5	Paku Asbes 4'	Ukuran 4'	kg	38,100.00
6	Paku Beton 2"-3"	Ukuran 2"-3"	kg	43,700.00
7	Paku Beton 3"-5"	Ukuran 3"-5"	kg	43,700.00
8	Paku Beton 5"-7"	Ukuran 5"-7"	kg	43,700.00
9	Paku Genteng Metal	Paku Genteng Metal	kg	38,100.00
10	Paku Gypsum	Paku Gypsum	kg	57,000.00
11	Paku Kalsiboard	Paku Kalsiboard	kg	57,000.00
12	Paku Kayu Putih 2"	Ukuran 2"	kg	47,000.00
13	Paku Kayu Putih 6"	Ukuran 6"	kg	47,000.00
14	Paku Kayu Putih 7"	Ukuran 7"	kg	47,000.00
15	Paku Kayu Putih 12.5"	Ukuran 12.5"	kg	47,000.00
16	Paku Kayu 1"-2"	Ukuran 1"-2"	kg	23,700.00
17	Paku Kayu 2"-3"	Ukuran 2"-3"	kg	23,700.00
18	Paku Kayu 2"-5"	Ukuran 2"-5"	kg	23,700.00
19	Paku Kayu 5"-7"	Ukuran 5"-7"	kg	23,700.00
20	Paku Payung/ Seng 7'	Ukuran 7'	kg	38,100.00
21	Paku Payung/ Seng 10'	Ukuran 10'	kg	38,100.00
22	Paku Seng	Paku Seng	kg	38,100.00
23	Paku Triplek	Paku Triplek	kg	23,700.00
24	Skrup Gypsum	Skrup Gypsum	kg	57,000.00
25	Skrup Gypsum	Skrup Gypsum	kg	57,000.00
C.8 - MATERIAL PELAPIS				
1	Film Faced	Tebal 12 mm	Lembar	312,200.00
2	Film Faced	Tebal 15 mm	Lembar	387,700.00
3	GRC Board 4 mm	Ukuran 1220 mm x 2440 mm (Fiber Flat)	Lembar	91,900.00
4	GRC Board 5 mm	Ukuran 1220 mm x 2440 mm (GRC)	Lembar	124,600.00
5	GRC Board 6 mm	Ukuran 1220 mm x 2440 mm	Lembar	186,300.00
6	GRC Board 8 mm	Ukuran 8 mm 1220 mm x 2440 mm	Lembar	263,100.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
7	GRC Board 9 mm	Ukuran 9 mm 1220 x 2440 mm	Lembar	378,900.00
8	GRC Board 12 mm	Ukuran 1220 mm x 2440 mm	Lembar	582,800.00
9	Gypsum Gyproc	Gypsum Gyproc	Lembar	90,600.00
10	Gypsum Jaya Board	Gypsum Jaya Board	Lembar	99,400.00
11	Gypsum Raja	Gypsum Raja	Lembar	85,600.00
12	Gysum Knauf	Gysum Knauf	Lembar	94,400.00
13	Jabarwood 3 mm	Ukuran 1220 mm x 2440 mm (Bintang Lotus)	Lembar	132,200.00
14	Jabarwood 3 mm	Ukuran 1220 mm x 2440 mm (Kunci)	Lembar	152,300.00
15	Kalsiboard	Kalsiboard	Lembar	94,400.00
16	MDF	Tebal 12 mm	Lembar	221,500.00
17	MDF	Tebal 3 mm	Lembar	69,200.00
18	MDF	Tebal 6 mm	Lembar	124,600.00
19	MDF	Tebal 9 mm	Lembar	193,800.00
20	Plywood 12 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm	Lembar	229,100.00
21	Plywood 15 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm	Lembar	294,500.00
22	Plywood 18 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm	Lembar	343,600.00
23	Plywood 3 mm	Ukuran 1220 mm x 2440 mm (Kalimantan)	Lembar	102,000.00
24	Plywood 3 mm	Ukuran 1220 mm x 2440 mm (Super)	Lembar	73,000.00
25	Plywood 4 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm	Lembar	73,000.00
26	Plywood 4 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm (Kalimantan)	Lembar	83,100.00
27	Plywood 4 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm (Merah)	Lembar	94,400.00
28	Plywood 4 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm (Merah)	Lembar	96,900.00
29	Plywood 6 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm (Kalimantan)	Lembar	124,600.00
30	Plywood 6 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm	Lembar	118,300.00
31	Plywood 6 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm	Lembar	122,100.00
32	Plywood 8 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm	Lembar	182,500.00
33	Plywood 8 mm	Ukuran banci 1220 x 2440 mm	Lembar	163,600.00
34	Plywood 9 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm	Lembar	219,000.00
35	Plywood 9 mm	Ukuran 1220 x 2440 mm (Lokal)	Lembar	177,500.00
36	Polywood Cap Kunci 3 mm	Ukuran 122 x 244 mm	Lembar	79,300.00
37	Triplek 12 mm	Ukuran 4 x 8 mm Palm	Lembar	321,000.00
38	Triplek 12 mm	Ukuran 4 x 8 mm Tunas	Lembar	289,500.00
39	Triplek 15 mm	Ukuran 4 x 8 mm Palm	Lembar	373,800.00
40	Triplek 3 mm	Ukuran 4 x 8 mm Palm	Lembar	83,100.00
41	Triplek 4 mm	Ukuran 4 x 7 mm	Lembar	89,400.00
42	Triplek 4 mm	Ukuran 4 x 8 mm Palm	Lembar	109,500.00
43	Triplek 4 mm	Ukuran 4 x 8 mm Tunas	Lembar	109,500.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
44	Triplek 4 mm	Ukuran 4 x 8 mm Tunas	Lembar	107,000.00
45	Triplek 6 mm	Ukuran 4 x 8 mm Palm	Lembar	138,500.00
46	Triplek 6 mm	Ukuran 4 x 8 mm Tunas	Lembar	138,500.00
47	Triplek 9 mm	Ukuran 4 x 8 mm Tunas	Lembar	146,000.00
48	Triplek 9 mm	Ukuran 4 x 8 mm Palm	Lembar	195,100.00
49	Triplek Multiplek 3 mm	Ukuran 122 x 244	Lembar	79,300.00
50	Triplek Multiplek 4 mm	Ukuran 122 x 244	Lembar	107,000.00
51	Triplek Multiplek 6 mm	Ukuran 122 x 244	Lembar	138,500.00
52	Triplek Multiplek 9 mm	Ukuran 122 x 244	Lembar	146,000.00
53	Triplek Multiplek 12 mm	Ukuran 122 x 244	Lembar	289,500.00
54	Triplek Multiplek 15 mm	Ukuran 122 x 244	Lembar	382,700.00
C.9 - KUSEN / PINTU, JENDELA				
1	Jendela Casement (Aluminium)	Size 60 x 120 mm	Unit	1,241,100.00
2	Kusen Aluminium Alexindo	3 Inch Silver, Putih, Coklat	Meter	138,500.00
3	Kusen Aluminium Alexindo	3 Inch Urat Kayu	Meter	365,000.00
4	Kusen Aluminium Alexindo	4 Inch Silver, Putih, Coklat	Meter	153,600.00
5	Kusen Aluminium Alexindo	4 Inch Urat Kayu	Meter	474,500.00
6	Kusen YKK	3 Inch Silver, Putih, Coklat	Meter	305,900.00
7	Kusen YKK	3 Inch Urat Kayu	Meter	424,200.00
8	Kusen YKK	4 Inch Silver, Putih, Coklat	Meter	504,800.00
9	Kusen YKK	4 Inch Urat Kayu	Meter	576,500.00
10	Pintu Fitting (Aluminium)	+ Tempered 12 mm Polos Floor Hinge Dorma BTS 84	Unit	10,221,000.00
11	Pintu Fitting (Aluminium)	+ Tempered 12 mm Rayban Floor Hinge Dorma BTS 84	Unit	12,411,200.00
12	Pintu Frameless (Aluminium)	+ Tempered 12 mm Polos Floor Hinge Dorma BTS 84	Unit	10,951,000.00
13	Pintu Frameless (Aluminium)	+ Tempered 12 mm Rayban Floor Hinge Dorma BTS 84	Unit	12,411,200.00
14	Pintu Swing Aluminium	+ Kaca Polos 5 mm	Unit	3,650,300.00
15	Pintu Swing Aluminium	+ Kaca Polos 5 mm Floor Hinge Dorma BTS 84	Unit	4,380,400.00
16	Folding Gate	Ketebalan 0.5 mm	M ²	657,100.00
17	Folding Gate	Ketebalan 0.8 mm	M ²	949,100.00
18	Folding Gate	Ketebalan 1.0 mm	M ²	1,241,100.00
19	Folding Gate	Ketebalan 1.2 mm	M ²	1,460,100.00
20	Rolling Door Besi	Tebal 0.4 mm	M ²	531,200.00
21	Rolling Door Galvalum	Tebal 0.4 mm	M ²	569,000.00
22	Rolling Door Aluminium	Tebal 0.6 mm	M ²	667,100.00
23	Rolling Door Aluminium	Tebal 0.8 mm	M ²	775,400.00
24	Rolling Door Onesheet Solid	Solid	M ²	811,900.00
25	Rolling Door Onesheet Solid	Perforated 20 cm ditengah	M ²	866,000.00
26	Rolling Door Onesheet Solid	Perforated 80 cm ditengah	M ²	920,100.00
27	Rolling Door Onesheet Full	Full Perforated	M ²	991,900.00
28	Tiang Tengah Rolling Door	/ Buah	Buah	811,900.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
29	Gantungan Rolling Door	/ Set	Set	180,000.00
30	Rolling Door Grill Aluminium m ²	Aluminium	M ²	991,900.00
31	Rolling Door Grill Stainless m ²	Stainless	M ²	2,883,800.00
C.10 - KUNCI & ENGSEL				
1	Key Ring Belloca	Belloca	Set	40,700.00
2	Body Pelor Belloca	Belloca	Buah	97,800.00
3	Body Pelor Cavell	Cavell	Buah	371,000.00
4	Body Pelor SES	SES	Pasang	307,400.00
5	Engsel Arca	Ukuran 3 x 2.5 Gold	Set	26,700.00
6	Engsel Arca	Ukuran 4 x 3 Gold	Set	34,300.00
7	Engsel Bremen	Size 3"	Pasang	35,600.00
8	Engsel Bremen	Size 4"	Pasang	55,900.00
9	Engsel BLC	Size 3"	Pasang	44,500.00
10	Engsel BLC	Size 4"	Pasang	61,000.00
11	Engsel Ferza	Size 3"	Pasang	16,500.00
12	Engsel Ferza	Size 4"	Pasang	16,500.00
13	Engsel Gerber	Size 3"	Pasang	66,100.00
14	Engsel Gerber	Size 4"	Pasang	83,800.00
15	Engsel Morechi	Size 4"	Pasang	53,400.00
16	Engsel SES	Size 4"	Pasang	313,800.00
17	Engsel Ferza	Size 3"	Pasang	12,700.00
18	Engsel Ferza	Size 4"	Pasang	16,500.00
19	Engsel Gerber	Size 3"	Pasang	69,900.00
20	Engsel Gerber	Size 4"	Pasang	76,200.00
21	Engsel Kuningan	Ukuran 10 cm	Set	48,300.00
22	Engsel Kuningan	Ukuran 5 cm	Set	44,500.00
23	Engsel Morechi	Size 4"	Pasang	40,700.00
24	Engsel Nylon Ukuran	Size 3"	Set	33,000.00
25	Engsel Nylon Ukuran	Size 4"	Set	38,100.00
26	Engsel SES	Size 4"	Pasang	251,500.00
27	Engsel Solid	Size 4"	Pasang	63,500.00
28	Engsel Solid	Size 5"	Pasang	69,900.00
29	Espagnolet Pintu Ganda	Model Tanam	Set	132,100.00
30	Full Handle Gerber	Gerber	Set	251,500.00
31	Gembok Gembok Sherlock	Size 40 mm (Jaket)	Set	110,500.00
32	Gembok Gembok Sherlock Brass Freelancer	Panjang (40 mm)	Set	139,700.00
33	Gembok Gembok Sherlock Brass Freelancer	Pendek (40 mm)	Set	130,900.00
34	Gembok Gembok Soligen	Size 40 mm Leher Pendek	Set	104,200.00
35	Gembok Gembok Soligen	Size 50 mm leher Pendek	Set	130,900.00
36	Gembok Sherlock Brass Freelancer	Panjang 40 mm	Set	111,800.00
37	Gembok Sherlock Brass Freelancer	Pendek 40 mm	Set	104,200.00
38	Gembok Soligen	Size 40 mm Leher Pendek	Set	111,800.00
39	Grendel Setara Monet	Size 3" AC	Buah	29,200.00
40	Grendel Setara Monet	Size 4" AC	Buah	33,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
41	Grendel Tanam SES	Grendel Tanam SES	Set	349,400.00
42	Hak Angin Jendela	Hak Angin Jendela	Set	35,600.00
43	Kunci Alpha	8700 AC	Buah	47,000.00
44	Kunci Bulat Alpha	8700 Brass	Buah	61,000.00
45	Kunci Bulat SES	SES	Set	125,800.00
46	Kunci Bulat Solid	Solid	Set	119,400.00
47	Kunci Handle Belloca	Belloca	Set	209,600.00
48	Kunci Handle Belluti	Belluti	Set	209,600.00
49	Kunci Handle SES	SES	Set	412,900.00
50	Kunci Handle Set Hampton	Ukuran 45 x 58	Set	209,600.00
51	Kunci Handle Solid	Solid	Set	461,200.00
52	Kunci Handle BBCR	Ukuran Kecil BBCR	Set	104,200.00
53	Kunci Kodai Premier	Kunci Kodai Premier	Set	265,500.00
54	Kunci Pintu Bulat SES	SES	Set	157,500.00
55	Kunci Pintu F&F (SES)	SES	Set	401,400.00
56	Kunci Pintu Kenzzo	Kenzzo	Set	313,800.00
57	Kunci Pintu SES Kunci SES	SES	Set	383,700.00
58	Kunci Pintu Tanam	2 S SLAG	Buah	351,900.00
59	Kunci Pintu Tanam	Biasa	Buah	218,500.00
60	Kunci Pintu Tanam	2 Slaag Union	Buah	104,200.00
61	Kunci Pintu Tanam	2 Slaag Yale	Buah	104,200.00
62	Pintu Fiber Jalusi	-	Set	259,200.00
63	Pintu Fiber Jalusi	Kualitas Sedang	Set	349,400.00
64	Pintu Fiber KW 1	Kaca + Gambar	Set	825,800.00
65	Pintu Fiber KW 1	Polos	Set	545,000.00
66	Pintu Fiber Oval	+ Sticker Kaca + Jalusi	Set	420,500.00
67	Pintu Fiber Oval	+ Sticker Kaca + Jalusi	Set	420,500.00
68	Pintu Fiber Oval	+ Sticker Kaca + Jalusi	Set	420,500.00
69	Pintu Fiber Urat Kayu	Urat Kayu	Set	273,100.00
70	Plat Tanam	Plat Tanam	Buah	27,900.00
71	Plat Tanam	Plat Tanam	Pcs	34,300.00
72	SES Silinder	SES Silinder	Set	125,800.00
73	Silinder Belloca	Silinder Belloca	Set	63,500.00
74	Silinder Gladio	Silinder Gladio	Set	35,600.00
C.11 - BAHAN PENGECATAN & ASESORIS				-
1	Avitex	Isi 5 Kg	Kaleng	130,900.00
2	Catylac Exterior	Isi 25 Kg	Galon	478,300.00
3	Catylac Exterior	Isi 5 Kg	Kaleng	128,400.00
4	Catylac ICI	Isi 25 Kg	Galon	766,600.00
5	Catylac ICI	Isi 5 Kg	Kaleng	167,400.00
6	Catylac Interior	Isi 25 Kg	Galon	631,900.00
7	Catylac Interior	Isi 5 Kg	Kaleng	172,400.00
8	Danacryl Eco Emulsion Interior	Isi 25 Kg	Galon	774,100.00
9	Danacryl Eco Emulsion Interior	Isi 5 Kg	Kaleng	183,800.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
10	Danacryl Warna Putih	Warna Putih Isi 2,5 Liter	Kaleng	240,400.00
11	Danacryl Warna Putih	Warna Putih Isi 20 Liter	Galon	1,606,200.00
12	Decorcryl Interior	Warna Special 1 Isi 2,5 Liter	Kaleng	276,900.00
13	Decorcryl Interior	Warna Special 1 Isi 20 Liter	Galon	1,773,600.00
14	Decorcryl Interior	Warna Special 2 Isi 2,5 Liter	Kaleng	328,500.00
15	Decorcryl Interior	Warna Special 2 Isi 20 Liter	Galon	2,190,200.00
16	Decorcryl Interior	Warna Standar Isi 2,5 Liter	Kaleng	248,000.00
17	Decorcryl Interior	Warna Standar Isi 20 Liter	Galon	1,679,200.00
18	Decorshield Exterior	Warna Special Isi 2,5 Liter	Kaleng	386,400.00
19	Decorshield Exterior	Warna Special Isi 20 Liter	Galon	2,701,300.00
20	Decorshield Exterior	Warna Standar Isi 2,5 Liter	Kaleng	380,100.00
21	Decorshield Exterior	Warna Standar Isi 20 Liter	Galon	2,584,200.00
22	Dulux Exterior	Isi 2.5 Liter	Kaleng	343,600.00
23	Dulux Exterior	Isi 20 Liter	Galon	2,263,200.00
24	Dulux Interior	Isi 2.5 Liter	Kaleng	226,600.00
25	Dulux Pearl Glo	Warna Standar Isi 2,5 Liter	Kaleng	328,500.00
26	Dulux Pearl Glo Interior	Isi 2.5 Liter	Kaleng	328,500.00
27	Dulux Pentalite Ceiling	Warna Standar Isi 2,5 Liter	Kaleng	211,500.00
28	Dulux Pentalite Interior	Warna Standar Isi 2.5 Liter	Kaleng	240,400.00
29	Dulux Weather Shield ExteriorIsi	Brilliant white Isi 2.5 Liter	Kaleng	383,900.00
30	Dulux Weathershield Pro Exterior	Warna Standar Isi 2,5 Liter	Kaleng	367,600.00
31	Falcon	Isi 1 Kg	Kaleng	30,200.00
32	Falcon	Isi 25 Kg	Galon	518,600.00
33	Falcon	Isi 5 Kg	Kaleng	110,800.00
34	FTalit - Cat Plitur Kayu	1 Kg	Kaleng	88,100.00
35	FTalit Clear Varnish 042-007	1 Kg	Kaleng	61,700.00
36	FTalit Clear Varnish 042-007	4 Kg	Kaleng	236,600.00
37	FTalit Clear Varnish 042-007	20 Kg	Galon	1,137,900.00
38	FTalit Doff	1 Kg	Kaleng	89,400.00
39	FTalit Doff	5 Kg	Kaleng	426,700.00
40	FTalit Doff	20 Kg	Galon	1,638,900.00
41	FTalit Gloss	1 Kg	Kaleng	83,100.00
42	FTalit Gloss	5 Kg	Kaleng	397,800.00
43	FTalit Gloss	20 Kg	Galon	1,523,100.00
44	FTalit Silver 115-998	1 Kg	Kaleng	102,000.00
45	FTalit Silver 115-998	4 Kg	Kaleng	391,500.00
46	FTalit Silver 115-998	20 Kg	Galon	1,879,300.00
47	FTalit tosca, copper, gold	1 Kg	Kaleng	109,500.00
48	Glutex Cat Kolam	Cat Kolam Isi 1 Liter	Kaleng	79,300.00
49	Jotun Glaze Special	Isi 1 Liter	Kaleng	328,500.00
50	Jotun Jotaplast	Premium Isi 2,5 Liter	Kaleng	105,700.00
51	Jotun Jotaplast	Premium Isi 20 Liter	Galon	818,200.00
52	Jotun Jotaplast	Putih Isi 2,5 Liter	Kaleng	105,700.00
53	Jotun Jotaplast	Putih Isi 20 Liter	Galon	818,200.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
54	Jotun Majestic Optima	Premium Isi 2,5 Liter	Kaleng	416,600.00
55	Jotun Majestic Optima	Putih Isi 2,5 Liter	Kaleng	343,600.00
56	Jotun Majestic Optima	Standar Isi 2,5 Liter	Kaleng	343,600.00
57	Jotun Matt	Premium Isi 2,5 Liter	Kaleng	386,400.00
58	Jotun Matt	Putih Isi 2,5 Liter	Kaleng	284,500.00
59	Jotun Matt	Putih Isi 20 Liter	Galon	1,817,600.00
60	Jotun Matt	Standar Isi 2,5 Liter	Kaleng	284,500.00
61	Jotun Matt	Standar Isi 20 Liter	Galon	1,817,600.00
62	Jotun Metallic	Golden Glow Isi 1 Liter	Kaleng	292,000.00
63	Jotun Metallic	Starlight Isi 1 Liter	Kaleng	730,100.00
64	Jotun Pearl Silk	Premium Isi 2,5 Liter	Kaleng	219,000.00
65	Jotun Pearl Silk	Putih Isi 2,5 Liter	Kaleng	276,900.00
66	Jotun Pearl Silk	Putih Isi 20 Liter	Galon	1,876,800.00
67	Jotun Pearl Silk	Standar Isi 2,5 Liter	Kaleng	276,900.00
68	Jotun Pearl Silk	Standar Isi 20 Liter	Galon	1,846,600.00
69	Jotun Strax Matt	Premium Isi 2,5 Liter	Kaleng	259,300.00
70	Jotun Strax Matt	Putih Isi 2,5 Liter	Kaleng	211,500.00
71	Jotun Strax Matt	Putih Isi 20 Liter	Galon	1,288,900.00
72	Jotun Strax Matt	Standar Isi 2,5 Liter	Kaleng	211,500.00
73	Jotun Strax Matt	Standar Isi 20 Liter	Galon	1,304,100.00
74	Kemtone 3 in 1 Alkali Primer	Solvent Base Isi 18,9 Liter	Galon	1,825,200.00
75	Kemtone 3 in 1 Alkali Primer	Solvent Base Isi 3,70 Liter	Kaleng	417,900.00
76	Kemtone Alkali Resisting Primer	Exterior Isi 18,9 Liter	Galon	1,752,200.00
77	Kemtone Alkali Resisting Primer	Exterior Isi 3,78 Liter	Kaleng	409,100.00
78	Kemtone Interior Flat	Warna Muda Isi 18,9 Liter	Galon	1,621,300.00
79	Kemtone Interior Flat	Warna Muda Isi 3,78 Liter	Kaleng	356,200.00
80	Kemtone Interior Flat	Warna Tua Isi 18,9 Liter	Galon	1,869,200.00
81	Kemtone Interior Flat	Warna Tua Isi 3,78 Liter	Kaleng	431,700.00
82	Kemtone Interior Satin	Warna Muda Isi 18,9 Liter	Galon	1,606,200.00
83	Kemtone Interior Satin	Warna Muda Isi 3,78 Liter	Kaleng	385,200.00
84	Kemtone Interior Satin	Warna Putih 800 Isi 18,9 Liter	Galon	1,562,100.00
85	Kemtone Interior Satin	Warna Putih 800 Isi 3,78 Liter	Kaleng	343,600.00
86	Kemtone Interior Satin	Warna Special Tua Isi 0,94 Liter	Kaleng	122,100.00
87	Kemtone Interior Satin	Warna Special Tua Isi 18,9 Liter	Galon	1,869,200.00
88	Kemtone Interior Satin	Warna Special Tua Isi 3,78 Liter	Kaleng	433,000.00
89	Matex Gold - Nippon Paint	Isi 5 Kg	Kaleng	161,100.00
90	Metrolite	Isi 1 Kg	Kaleng	47,800.00
91	Metrolite	Isi 16 Liter	Galon	686,000.00
92	Metrolite	Isi 3 Liter	Kaleng	139,700.00
93	Metrolite Exterior	Isi 16 Liter	Galon	489,600.00
94	Metrolite Exterior	Isi 3 Liter	Kaleng	117,100.00
95	Metrolite Interior	Isi 1 Kg	Kaleng	51,600.00
96	Metrolite Interior	Isi 16 Liter	Galon	672,200.00
97	Metrolite Interior	Isi 3 Liter	Kaleng	146,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
98	Mowilex	Isi 1 Liter	Kaleng	105,700.00
99	Mowilex	Isi 2,5 Liter	Kaleng	211,500.00
100	Mowilex	Isi 20 Liter	Galon	1,577,200.00
101	Mowilex Cendana	Warna Standar Isi 25 Kg	Galon	766,600.00
102	Mowilex Cendana	Warna Standar Isi 5 Kg	Kaleng	163,600.00
103	Mowilex Exterior	Isi 2.5 Liter	Kaleng	268,100.00
104	Mowilex Exterior	Isi 20 Liter	Galon	2,065,600.00
105	Mowilex Interior	Isi 1 Liter	Kaleng	113,300.00
106	Mowilex Interior	Isi 2.5 Liter	Kaleng	225,300.00
107	Mowilex Interior	Isi 20 Liter	Galon	1,617,500.00
108	Nippon 3 in 1	Isi 2.5 Liter	Kaleng	336,100.00
109	Nippon Odour-Less	Isi 2.5 Liter	Kaleng	380,100.00
110	Nippon Spot-Less	Isi 2.5 Liter	Kaleng	274,400.00
111	Nippon Weatherbond	Isi 2.5 Liter	Kaleng	313,400.00
112	No Odor	Isi 20 Kg	Galon	888,700.00
113	No Odor	Isi 5 Kg	Kaleng	210,200.00
114	Propan Ceria CR-6000	Isi 4 Kg - Exterior	Kaleng	245,500.00
115	Propan Ceria CR-6000	Isi 20 Kg - Exterior	Galon	1,121,500.00
116	Propan Ceria CR-6100	Isi 5 Kg - Interior	Kaleng	148,500.00
117	Propan Ceria CR-6100	Isi 20 Kg - Interior	Galon	560,100.00
118	Propan Decor Acrylic Enamel DAE-550	Isi 1 Kg - Exterior	Kaleng	157,300.00
119	Propan Decor Acrylic Enamel DAE-550	Isi 25 Kg - Exterior	Galon	402,800.00
120	Propan Decor Alkali Resisting Primer AR-300 WB	Isi 2,5 Liter - Exterior	Kaleng	263,100.00
121	Propan Decor Alkali Resisting Primer AR-300 WB	Isi 20 Liter - Exterior	Galon	1,679,200.00
122	Propan Decor Alkali Resisting Primer AS-310	Isi 2,5 Liter - Exterior	Kaleng	420,400.00
123	Propan Decor Alkali Resisting Primer AS-310	Isi 20 Liter - Exterior	Galon	3,190,900.00
124	Propan Decor Decorative Texture DTX-250	Isi 4 Kg - Exterior	Kaleng	315,900.00
125	Propan Decor Decorative Texture DTX-250	Isi 25 Kg - Exterior	Galon	1,679,200.00
126	Propan Decor Leganza Duo DLD-466	Isi 1 Liter - Interior	Kaleng	455,700.00
127	Propan Decor Leganza Uno DLU-465	Isi 1 Liter - Interior Neutral Coat	Kaleng	455,700.00
128	Propan Decor Leganza Wow DLW-467	Isi 1 Liter - Interior	Kaleng	473,300.00
129	Propan Decor Wall Filler DWF-200 WB	Isi 4 Kg - Interior	Kaleng	182,500.00
130	Propan Decor Wall Filler DWF-200 WB	Isi 25 Kg - Interior	Galon	946,600.00
131	Propan Decor Wall Sealer DWS-320 WB	Isi 2,5 Liter - Exterior	Kaleng	271,900.00
132	Propan Decor Wall Sealer DWS-320 WB	Isi 20 Liter - Exterior	Galon	1,932,200.00
133	Propan Decorcryn DI-400	Isi 2,5 Liter - Interior	Kaleng	113,300.00
134	Propan Decorcryn DI-400	Isi 20 Liter - Interior	Galon	1,998,900.00
135	Propan Decorflex DF-97	Isi 2,5 Liter - Exterior	Kaleng	569,000.00
136	Propan Decorflex DF-97	Isi 20 Liter - Exterior	Galon	4,007,800.00
137	Propan Decorlotus DLI-480	Isi 2,5 Liter - Interior	Kaleng	341,100.00
138	Propan Decorlotus DLI-480	Isi 20 Liter - Interior	Galon	2,351,300.00
139	Propan Decorsafe DS-490	Isi 2,5 Liter - Interior	Kaleng	391,500.00
140	Propan Decorsafe DS-490	Isi 20 Liter - Interior	Galon	2,804,500.00
141	Propan Decorshield DW-500	Isi 2,5 Liter - Exterior	Kaleng	507,300.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
142	Propan Decorshield DW-500	Isi 20 Liter - Exterior	Galon	3,543,400.00
143	Propan Duratex DRX-870 WB	Isi 20 Liter - Exterior	Galon	5,037,500.00
144	Propan Eco Emulsion Alkali EAR-4001	Isi 4 Kg - Interior	Kaleng	264,300.00
145	Propan Eco Emulsion Alkali EAR-4001 – 21Kg	Isi 21 Kg - Interior	Galon	1,258,700.00
146	Propan Eco Emulsion EE-4010	Isi 1 Kg - Interior	Kaleng	69,200.00
147	Propan Eco Emulsion EE-4010	Isi 5 Kg - Interior	Kaleng	234,100.00
148	Propan Eco Emulsion EE-4010	Isi 25 Kg - Interior	Galon	1,131,600.00
149	Propan Eco Gypsum EE-4050	Isi 5 Kg - Interior	Kaleng	192,600.00
150	Propan Eco Gypsum EE-4050	Isi 25 Kg - Interior	Galon	998,200.00
151	Propan Ecoshield ES-600	Isi 5 Kg - Exterior	Kaleng	332,300.00
152	Propan Ecoshield ES-600	Isi 25 Kg - Exterior	Galon	1,577,200.00
153	Property	Warna Biru, Merah, Hijau Isi 25 Kg	Galon	788,000.00
154	Property	Warna Biru, Merah, Hijau Isi 5 Kg	Kaleng	175,000.00
155	Property	Warna Putih Isi 25 Kg	Galon	759,000.00
156	Property	Warna Putih, Krem, Beige Isi 5 Kg	Kaleng	167,400.00
157	Q-Luc	Isi 5 Kg	Kaleng	99,400.00
158	Q-Luc Isi 20 Kg	Isi 20 Kg	Galon	349,900.00
159	Sanlex Cat Genteng	Isi 1 Kg	Galon	76,800.00
160	Sanlex Cat Genteng	Isi 4 Kg	Galon	270,600.00
161	Yoko Roof Cat Atap	Isi 4 Kg	Galon	234,100.00
162	Satin Glo - Nippon Paint	Isi 2,5 Liter	Kaleng	299,600.00
163	Seiv Cat Khusus Tembaga	Cat Khusus Tembaga Isi 1 Kg	Kaleng	130,900.00
164	Spectrum Alkali Resisting Primer	Isi 18,9 Liter	Galon	803,100.00
165	Spectrum Alkali Resisting Primer	Isi 3,78 Liter	Kaleng	175,000.00
166	Spectrum Plafond & Gypsum	Isi 18,9 Liter	Galon	824,500.00
167	Spectrum Plafond & Gypsum	Isi 3,70 Liter	Kaleng	186,300.00
168	Spectrum Tintink Colors	Warna Standar Isi 0,94 Liter	Kaleng	62,900.00
169	Spectrum Tintink Colors	Warna Standar Isi 18,9 Liter	Galon	897,500.00
170	Spectrum Tintink Colors	Warna Standar Isi 3,70 Liter	Kaleng	197,600.00
171	Spectrum Tintink Colors	Warna Tua Isi 0,94 Liter	Kaleng	71,700.00
172	Spectrum Tintink Colors	Warna Tua Isi 18,9 Liter	Galon	1,058,600.00
173	Spectrum Tintink Colors	Warna Tua Isi 3,70 Liter	Kaleng	234,100.00
174	Tennokote Cat Khusus Lapangan OR	Isi 22,5 Kg (2,5 Kg Pasir Kuarsa)	Galon	1,621,300.00
175	Tennokote Cat Khusus Lapangan OR	Isi 5 Kg (0,5 Kg Pasir Kuarsa)	Kaleng	401,500.00
176	Vinilex - Nippon Paint	Isi 1 Kg	Kaleng	55,400.00
177	Vinilex - Nippon Paint	Isi 25 Kg	Galon	788,000.00
178	Vinilex - Nippon Paint	Isi 5 Kg	Kaleng	175,000.00
179	Vinilex Fresh - Nippon Paint	Isi 2,5 Liter	Kaleng	299,600.00
180	Vinilex Interior	Isi 25 Kg	Kaleng	766,600.00
181	Vinilex Interior	Isi 5 Kg	Kaleng	156,100.00
182	Yhing Stex - Falcon	Isi 25 Kg	Galon	385,200.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
183	Yhing Stex - Falcon	Isi 5 Kg	Kaleng	69,200.00
C.11.2 - PENCAMPUR CAT & LAINNYA				
1	AM 37	AM 37	Set	163,600.00
2	AM 50	AM 50	Kg	25,200.00
3	AM 54	Isi 1 Liter	Kaleng	94,400.00
4	AM 55	AM 55	Set	158,600.00
5	AM 70	Isi 1 Liter	Kaleng	146,000.00
6	AM 76	Isi 1 Liter	Kaleng	55,400.00
7	AquaGard	Pelapis Anti Bocor	Set	90,600.00
8	Aquaproof (Pelapis Anti Bocor)	Pelapis Anti Bocor Isi 20 Kg	Galon	1,137,900.00
9	Aquaproof (Pelapis Anti Bocor)	Pelapis Anti Bocor Isi 4 Kg	Peil	263,100.00
10	Aquaproof (Pelapis Anti Bocor)	Pelapis Anti Bocor Isi Kg	Kaleng	69,200.00
11	Cornice A plus	Isi 20 Kg	Sak	88,100.00
12	Dempul Isamu	Ukuran Kecil	Kaleng	31,500.00
13	Dempul Isamu	Sedang Isi 1 Kg	Kaleng	83,100.00
14	Dempul Sanpolac	Besar Isi 4 Kg	Peil	152,300.00
15	Dempul Sanpolac	Kecil	Kaleng	17,600.00
16	Dempul Sanpolac	Sedang Isi 1 Kg	Kaleng	49,100.00
17	Fibercote Cat Special Cement Fiber Board	Isi 1 Liter	Kaleng	391,500.00
18	Flinkote Nippon Paint	Flinkote Nippon Paint	Kaleng	44,100.00
19	Membran Pelapis	Membran Pelapis	Lembar	5,500.00
20	Meni Kayu Nippon	Meni Kayu Nippon	Kaleng	69,200.00
21	Meni Kayu Nippon	Isi 5 Kg	Kaleng	332,300.00
22	MU-600	Pelapis Anti Bocor	Set	133,400.00
23	No Drop	Pelapis Anti Bocor Isi 1 Kg	Kaleng	69,200.00
24	No Drop	Pelapis Anti Bocor Isi 20 Kg	Galon	1,229,800.00
25	No Drop	Pelapis Anti Bocor Isi 4 Kg	Peil	266,900.00
26	Plamur Kingkong	-	Sak	190,100.00
27	Plamur RJ	Plamur RJ	Kaleng	25,200.00
28	Plamur RJ	Plamur RJ	Peil	290,800.00
29	Politur P01	Khusus interior	Kaleng	79,300.00
30	Politur P03	Exterior	Kaleng	85,600.00
31	Propan Eco Emulsion Plamur ECP-4030	-	Kaleng	26,400.00
32	Propan Eco Emulsion Plamur ECP-4030	-	Kaleng	103,200.00
33	Propan Eco Emulsion Plamur ECP-4030	-	Galon	473,300.00
34	Propan Proseal	-	Buah	34,000.00
35	Propan Ultrane Vernis	-	Kaleng	45,300.00
36	Remover Cat Besi	Isi 1 Liter	Kaleng	52,900.00
37	Remover Cat Tembok	Isi 1 Liter	Kaleng	40,300.00
38	Thinner Akebono	-	Kaleng	25,200.00
39	Thinner Impala	Isi 1 Liter	Kaleng	40,300.00
40	Thinner Impala	Isi 5 Liter	Botol	164,900.00
41	Thinner Cobra Hitam	Isi 5 Liter	Kaleng	182,500.00
42	Thinner Cobra Hitam	Isi 1 Liter	Kaleng	36,500.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
43	Thinner Cobra Merah	Isi 1 Liter	Kaleng	32,700.00
44	Thinner Cobra Merah	Isi 5 Liter	Peil	103,200.00
45	Thinner ND Super	Isi 20 Liter	Pell	401,500.00
46	Thinner ND Super	Isi 200 Liter	Drum	4,015,400.00
47	Yoko Meni, Plamir, Cat Dasar	Isi 0,9 Liter	Kaleng	25,200.00
48	Yoko Meni, Plamir, Cat Dasar	isi 3,5 Kg	Kaleng	112,000.00
C.11.3 - LEM				
1	Lem Fox (Kayu)	400 Gram	Bungkus	12,600.00
2	Lem Fox (Kayu)	800 Gram	Bungkus	21,400.00
3	Lem Impra (Kayu)	400 Gram	Bungkus	11,300.00
4	Lem Impra (Kayu)	800 Gram	Bungkus	20,100.00
5	Lem Kayu Aibon	Ukuran Kecil	Kaleng	11,300.00
6	Lem Kayu Aibon	0,5 Kg	Kaleng	27,700.00
7	Lem Kayu Aibon	0.95 Kg	Kaleng	47,800.00
8	Lem Kayu Aibon	3,78 Kg	Peil	152,300.00
9	Lem Kayu Aibon	3,78 Kg	Peil	152,300.00
10	Lem Kayu Impra	Lem Kayu Impra	Bungkus	11,300.00
11	Lem Kayu Impra	Lem Kayu Impra	Bungkus	20,100.00
12	Lem Korea	Lem Korea	Botol	11,300.00
13	Lem Pipa Wavin	True Glue Botol 60 Gram	Botol	11,300.00
14	Lem Pipa Wavin	True Glue kaleng 400 Gram	Kaleng	54,100.00
15	Lem Pipa Wavin	True Glue Pasta	Buah	8,800.00
C.12 - CLOSED & LAVATORY				
1	Bak Mandi Petak	Ukuran 53 x 53 x 60 cm	Buah	426,300.00
2	Bak Mandi Sudut	Ukuran 53 x 53 x 60 cm	Buah	707,800.00
3	Bak Mandi Petak	Ukuran 63 x 63 x 70 cm	Buah	738,200.00
4	Bak Mandi Sudut	Ukuran 63 x 63 x 70 cm	Buah	1,048,600.00
5	Bio Septic Tank	Ukuran 1200 Ø 1.28m, Tinggi1,45 meter	Buah	12,156,800.00
6	Bio Septic Tank	Ukuran 1800 Ø 1.38m, Tinggi1,45 meter	Buah	14,436,100.00
7	Closet Duduk AS Tanpa Tanki	Warna Muda	Buah	1,361,800.00
8	Closet Duduk AS	Type Winplus Dual Flush	Buah	2,483,500.00
9	Closet Jongkok AS	Warna Muda	Buah	379,400.00
10	Closet Jongkok AS	Warna Tua	Buah	418,100.00
11	Closet Jongkok Biasa	-	Buah	166,900.00
12	Closet Jongkok Toto C50	-	Buah	1,018,200.00
13	Closet Jongkok Toto C50	-	Buah	1,018,200.00
14	Closet Jongkok Toto CE7	-	Buah	470,500.00
15	Closet Jongkok Toto CW 421J/SW420JP	-	Buah	3,935,000.00
16	Kitchen Sink BCP Halcon	Satu Lubang Sayap	Buah	227,700.00
17	Kitchen Sink BCP	Silver Star Single	Buah	251,100.00
18	Kitchen Sink SB 1	Ekon Royal + Afur	Buah	361,500.00
19	Kitchen Sink SB 62-S	-	Buah	452,600.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
20	Kitchen Sink SB 9	-	Buah	561,600.00
21	Tangki Tedmond Fiber	Kapasitas 2500 Liter	Buah	4,829,100.00
22	Tangki Tedmond Fiber	Kapasitas 1000 Liter	Buah	2,759,500.00
23	Tangki Tedmond Fiber	Kapasitas 500 Liter	Buah	2,069,600.00
24	Tangki Tedmond Fiber	Kapasitas 200 Liter	Buah	1,379,700.00
25	Tangki Tedmond Fiber	Tinggi 1160 mm, Ø 850 mm 550 Liter	Buah	1,254,200.00
26	Tangki Tedmond Fiber	Tinggi 1430 mm, Ø 1100 mm 1100 Liter	Buah	2,117,900.00
27	Tangki Tedmond Fiber	Tinggi 1710 mm, Ø 1170 mm 1500 Liter	Buah	3,188,600.00
28	Tangki Tedmond Fiber	Tinggi 1900 mm, Ø 1300 mm 2000 Liter	Buah	4,213,700.00
29	Tangki Tedmond Fiber	Tinggi 1960 mm, Ø 800 mm 900 Liter	Buah	1,953,700.00
30	Tangki Tedmond Fiber	Tinggi 2120 mm, Ø 1480 mm 3000 Liter	Buah	6,364,700.00
31	Tangki Tedmond Fiber	Tinggi 2220 mm, Ø 1900 mm 5000 Liter	Buah	11,949,800.00
32	Tangki Tedmond Fiber	Tinggi 970 mm, Ø 590 mm 250 Liter	Buah	774,000.00
33	Tangki Tedmond Gramand	Kapasitas 550 Liter	Buah	1,254,200.00
34	Tangki Tedmond Gramand	Kapasitas 900 Liter	Buah	1,953,700.00
35	Tangki Tedmond Type TD 700	550 Liter Stainless	Buah	3,212,000.00
36	Tangki Tedmond Type TD 1500	1100 Liter Stainless	Buah	6,771,700.00
37	Tangki Tedmond Type TD 2000	1500 Liter Stainless	Buah	8,434,300.00
38	Tangki Tedmond Type TD 2500	2000 Liter Stainless	Buah	11,511,100.00
39	Tangki Tedmond Type TD 3000	2300 Liter Stainless	Buah	13,235,700.00
40	Klep Sumur	Ukuran ¾"	Buah	22,100.00
41	Kran Air Onda	Ukuran ½"	Buah	40,000.00
42	Kran Air Onda	Ukuran ¾"	Buah	60,700.00
43	Kran Air Onda	Ukuran ¾"	Buah	69,000.00
44	Kran Air Onda Stainless	Ukuran ½" Stainless	Buah	66,200.00
45	Kran Air Onda Stainless	Ukuran ¾" Stainless	Buah	80,000.00
46	Kran Air San-E	Ukuran ½"	Buah	251,100.00
47	Kran Air San-E Ekonomi	Ukuran ½" Ekonomi	Buah	136,600.00
48	Kran Cuci Piring Flexible	-	Buah	333,900.00
49	Kran Cuci Piring Onda	-	Buah	91,100.00
50	Kran Cuci Piring Toto	-	Buah	561,600.00
51	Pelampung Tangki Soligen	Ukuran ½"	Buah	91,100.00
52	Pelampung Tangki Soligen	Ukuran ¾"	Buah	99,300.00
53	Shower Bidet Onda	-	Buah	136,600.00
54	Shower Bidet Toto	-	Buah	333,900.00
55	Shower Mandi Onda	-	Buah	212,500.00
56	Shower Toto	-	Buah	318,700.00
57	Stop Kran Jiarong	Ukuran 2"	Buah	99,300.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
58	Stop Kran Jiarong / sejenis	Ukuran ½"	Buah	17,900.00
59	Stop Kran Jiarong / sejenis	Ukuran ¾"	Buah	22,100.00
60	Stop Kran Onda	Ukuran ½"	Buah	17,900.00
61	Stop Kran Onda	Ukuran ¾"	Buah	27,600.00
62	Stop Kran Onda	Ukuran 1"	Buah	30,400.00
63	ijuk	Lokal	m3	558,800.00
64	Westafel	-	Buah	827,800.00
C.13 - PIPA / MATERIAL PLUMBING				
1	Pipa PVC Wavin D	Ukuran ½" 22 mm	Batang	33,100.00
2	Pipa PVC Wavin D	Ukuran ¾" 26 mm	Batang	46,900.00
3	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 1" 32 mm	Batang	63,500.00
4	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 1-¼" 42 mm	Batang	93,800.00
5	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 1-½" 48 mm	Batang	109,000.00
6	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 2" 60 mm	Batang	139,400.00
7	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 2-½" 76 mm	Batang	202,800.00
8	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 3" 89 mm	Batang	273,200.00
9	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 4" 114 mm	Batang	453,900.00
10	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 5" 140 mm	Batang	753,300.00
11	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 6" 165 mm	Batang	1,054,100.00
12	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 8" 216 mm	Batang	1,771,600.00
13	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 10" 267 mm	Batang	2,738,800.00
14	Pipa PVC Wavin D	Ukuran 12" 318 mm	Batang	3,860,500.00
15	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 1-¼" 42 mm	Batang	69,000.00
16	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 1-½" 48 mm	Batang	75,900.00
17	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 2" 60 mm	Batang	93,800.00
18	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 2-½" 76 mm	Batang	125,600.00
19	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 3" 89 mm	Batang	155,900.00
20	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 4" 114 mm	Batang	241,500.00
21	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 5" 140 mm	Batang	384,900.00
22	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 6" 165 mm	Batang	503,600.00
23	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 8" 216 mm	Batang	880,300.00
24	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 10" 267 mm	Batang	1,443,200.00
25	Pipa PVC Wavin AW	Ukuran 12" 318 mm	Batang	2,024,100.00
26	Pipa Medium Galvanis	Ukuran ½" 2,60 mm 6 m	Batang	275,900.00
27	Pipa Medium Galvanis	Ukuran ¾" 2,60 mm 6 m	Batang	354,600.00
28	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 1" 3,20 mm 6 m	Batang	532,600.00
29	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 1 ¼" 3,20 mm 6 m	Batang	710,600.00
30	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 1 ½" 3,20 mm 6 m	Batang	807,100.00
31	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 2" 3,60 mm 6 m	Batang	1,099,600.00
32	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 2 ½" 3,60 mm 6 m	Batang	1,399,000.00
33	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 3" 4,00 mm 6 m	Batang	1,807,400.00
34	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 4" 4,50 mm 6 m	Batang	2,606,300.00
35	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 5" 4,85 mm 6 m	Batang	3,581,800.00
36	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 6" 4,85 mm 6 m	Batang	4,255,100.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
37	Pipa Medium Galvanis	Ukuran 8" 5,00 mm 6 m	Batang	6,028,000.00
38	Fitting Pipa Rucika	Ukuran ½"	Buah	2,800.00
39	Fitting Pipa Rucika	Ukuran ¾"	Buah	2,800.00
40	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 1"	Buah	4,100.00
41	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 1 ¼"	Buah	8,300.00
42	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 1 ½"	Buah	11,000.00
43	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 2"	Buah	16,600.00
44	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 2 ½"	Buah	29,000.00
45	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 3"	Buah	40,000.00
46	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 4"	Buah	74,500.00
47	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 6"	Buah	172,500.00
48	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 8"	Buah	347,700.00
49	Fitting Pipa Rucika	Ukuran 10"	Buah	553,300.00
50	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 1 ¼"	Buah	2,800.00
51	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 1 ½"	Buah	2,800.00
52	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 2"	Buah	4,100.00
53	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 2 ½"	Buah	8,300.00
54	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 3"	Buah	11,000.00
55	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 4"	Buah	20,700.00
56	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 5"	Buah	41,400.00
57	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 6"	Buah	52,400.00
58	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 8"	Buah	143,500.00
59	Socket D Pipa Rucika	Ukuran 10"	Buah	219,400.00
60	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran ½"	Buah	2,800.00
61	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran ¾"	Buah	2,800.00
62	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 1"	Buah	5,500.00
63	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 1 ¼"	Buah	9,700.00
64	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 1 ½"	Buah	13,800.00
65	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 2"	Buah	20,700.00
66	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 2 ½"	Buah	31,700.00
67	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 3"	Buah	53,800.00
68	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 4"	Buah	102,100.00
69	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 5"	Buah	153,200.00
70	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 6"	Buah	256,600.00
71	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 8"	Buah	583,600.00
72	L-Bow AW Pipa Rucika	Ukuran 10"	Buah	778,200.00
73	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 1 ¼"	Buah	2,800.00
74	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 1 ½"	Buah	4,100.00
75	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 2"	Buah	8,300.00
76	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 2 ½"	Buah	12,400.00
77	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 3"	Buah	19,300.00
78	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 4"	Buah	40,000.00
79	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 5"	Buah	96,600.00
80	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 6"	Buah	114,500.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
81	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 8"	Buah	289,700.00
82	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 10"	Buah	513,300.00
83	L-Bow D Pipa Rucika	Ukuran 12"	Buah	775,400.00
84	Clean Out	Ukuran 2"	Buah	8,300.00
85	Clean Out	Ukuran 3"	Buah	12,400.00
86	Clean Out	Ukuran 4"	Buah	34,500.00
87	Cap D	Ukuran 2"	Buah	8,300.00
88	Cap D	Ukuran 3"	Buah	12,400.00
89	Cap D	Ukuran 4"	Buah	24,800.00
90	Double Nipple Rucika	Standar	Buah	22,100.00
91	Klem Galvanis	Ukuran 1/2"	Buah	1,400.00
92	Klem Galvanis	Ukuran 3/4"	Buah	2,800.00
93	Klem Galvanis	Ukuran 1"	Buah	2,800.00
94	Klem Galvanis	Ukuran 1 1/4"	Buah	4,100.00
95	Klem Galvanis	Ukuran 1 1/2"	Buah	4,100.00
96	Klem Galvanis	Ukuran 2"	Buah	6,900.00
97	Klem Galvanis	Ukuran 2 1/2"	Buah	9,700.00
98	Klem Galvanis	Ukuran 3"	Buah	12,400.00
99	Klem Galvanis	Ukuran 4"	Buah	16,600.00
100	Pipa Galvanis diameter 3,5"	Diameter 3,5"	Batang	58,600.00
101	Pipa Galvanis diameter 3,2"	Diameter 3,2"	Batang	52,400.00
102	Pipa Galvanis diameter 2,5"	Diameter 2,5"	Batang	52,400.00
103	Pipa Galvanis diameter 2"	Diameter 2"	Batang	52,400.00
104	Pipa Galvanis diameter 1,5"	Diameter 1,5"	Batang	52,400.00
105	Pipa Galvanis diameter 1"	Diameter 1"	Batang	52,400.00
106	Pipa Galvanis diameter 3/4"	Diameter 3/4"	Batang	48,300.00
107	Pipa Galvanis diameter 1/2"	Diameter 1/2"	Batang	48,300.00
D - PERALATAN LISTRIK				
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA (Rp)
D.1 - STOP KONTAK, SAKLAR & STEKER				
D.1.1 - PANASONIC				
D.1.1.1 - STOP KONTAK LANTAI				
1	Panasonic Stop Kontak (2Slot) + Outlet Telepon (1Slot) DU5913JT-1		Pcs	897,400.00
2	Panasonic Stop Kontak (2Slot) + Outlet Data CAT5e (1Slot) DU5915JT-1		Pcs	943,900.00
3	Panasonic Stop Kontak (2Slot) + Outlet Data CAT6e (1Slot) DU5915JT-1		Pcs	967,100.00
4	Panasonic Stop Kontak (2Slot) + Chip Kosong (1Slot) DU5919JT-1		Pcs	843,300.00
5	Panasonic Outlet Telepon 2bh (2Slot) + Chip Kosong (1Slot) DU6933JT-1		Pcs	742,700.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
6	Panasonic Outlet Telepon (1Slot) + Outlet Data CAT5e (1Slot) DU6935JT-1	Pcs	784,500.00
7	Panasonic Outlet Telepon (1Slot) + Outlet Data CAT6e (1Slot) DU6935JT-1	Pcs	807,700.00
8	Panasonic Outlet Data CAT5e 2bh (2Slot) + Chip Kosong (1Slot) DU6955JT-1	Pcs	812,300.00
9	Panasonic Outlet Data CAT6e 2bh (2Slot) + Chip Kosong (1Slot) DU6955JT-1	Pcs	858,800.00
10	Panasonic Stop Kontak Gepeng (1Slot) + Outlet Telepon (1Slot) + Outlet Data CAT5e (1Slot)	Pcs	796,900.00
11	Panasonic Stop Kontak Gepeng (1Slot) + Outlet Telepon (1Slot) + Outlet Data CAT6e (1Slot)	Pcs	820,100.00
D.1.1.2 - PANASONIC ALPHACUBE (OUTBOW SERIES)			
1	Panasonic Saklar Engkel Outbow Panasonic WSJ3001	Pcs	21,700.00
2	Panasonic Saklar Seri Outbow Panasonic WSJ3900	Pcs	29,400.00
3	Panasonic Stop Kontak Outbow Panasonic WKJ1131	Pcs	23,200.00
4	Panasonic Saklar Engkel (WEJ5541, WEJ78029W)	Pcs	29,400.00
5	Panasonic Saklar Engkel Hotel (WEJ5542, WEJ78029W)	Pcs	30,900.00
6	Panasonic Saklar Seri (2bh WEJ5531, WEJ 78029W)	Pcs	32,500.00
7	Panasonic Saklar Seri Hotel (2bh WEJ5532, WEJ78029W)	Pcs	51,100.00
8	Panasonic Stop Kontak Non CP WEJP1131-7	Pcs	27,900.00
9	Panasonic Stop Kontak CP WEJP1121-7	Pcs	32,500.00
10	Panasonic Stop Kontak Non CP dan Plate 2 Gang WEJP11212-7	Pcs	37,100.00
11	Panasonic Stop Kontak Double Non CP WEJP11322-7	Pcs	54,200.00
12	Panasonic Outlet TV (WEJ2501, WEJ78019)	Pcs	92,800.00
13	Panasonic Outlet Telepon (WEJ2164, WEJ 78019)	Pcs	88,200.00
14	Panasonic Outlet Data CAT5e (WEJ2488, WEJ 78019)	Pcs	128,400.00
15	Panasonic Outlet Data CAT6 (WEJ24886, WEJ 78019)	Pcs	157,800.00
16	Panasonic Stop Kontak AC (WBJ1214W)	Pcs	80,500.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
17	Panasonic Stop Kontak AC - Komplit Set (WBJ1214-3K)	Pcs	123,800.00
18	Panasonic Steker AC (WEJ9111W)	Pcs	30,900.00
19	Panasonic Outbow Dos AC (WBJ6010W)	Pcs	18,600.00
20	Panasonic Inbow Dos (WEJ5911)	Pcs	6,200.00
21	Panasonic Outbow Dos (WEJ6911)	Pcs	18,600.00
D.1.1.3 - PANASONIC MODULE ONLY WIDE SERIES - WHITE COLOR			
1	Panasonic WEJ5541 Saklar Engkel	Pcs	18,600.00
2	Panasonic WEJ5542 Saklar Engkel Hotel	Pcs	26,300.00
3	Panasonic WEJ5531 Saklar Seri	Pcs	20,900.00
4	Panasonic WEJ5532 Saklar Seri Hotel	Pcs	20,100.00
5	Panasonic WEJ5581 Saklar Engkel iluminasi	Pcs	35,600.00
6	Panasonic WEJ5582 Saklar Engkel Hotel iluminasi	Pcs	51,100.00
7	Panasonic WEJ5571 Saklar Seri iluminasi	Pcs	41,800.00
8	Panasonic WEJ5572 Saklar Seri Hotel iluminasi	Pcs	46,400.00
9	Panasonic WEJ57518 Di mmer 800w 220v	Pcs	414,700.00
10	Panasonic WEJ57515 Di mmer 500w 220v	Pcs	360,500.00
11	Panasonic WEJ3020 Chip Kosong	Pcs	9,300.00
12	Panasonic WEJ10919 Stop Kontak Universal	Pcs	17,000.00
13	Panasonic WEJ2164 Outlet Telepon	Pcs	101,300.00
14	Panasonic WEJ2488 Outlet Data CAT5E	Pcs	108,300.00
15	Panasonic WEJ24886 Outlet Data CAT6	Pcs	145,400.00
16	Panasonic WEJ2501 Outlet TV	Pcs	85,100.00
17	Panasonic EGG331 Knop Bell 1A 300v	Pcs	92,800.00
18	Panasonic EBG888 Bell 220v 82db	Pcs	139,300.00
19	Panasonic WEJP1121-7 Stop Kontak CP	Pcs	34,000.00
20	Panasonic WEJP1131-7 Stop Kontak Non CP	Pcs	30,900.00
21	Panasonic WEJP11212-7 Stop Kontak CP dan Plate 2 Gang	Pcs	46,400.00
22	Panasonic WEJP11312-7 Stop Kontak Non CP dan Plate 2 Gang	Pcs	38,700.00
23	Panasonic WEJP11222-7 Stop Kontak Ganda CP	Pcs	65,000.00
24	Panasonic WEJP11322-7 Stop Kontak Ganda Non CP	Pcs	54,200.00
25	Panasonic WEJ78019W Plate 1 Gang 1 Device	Pcs	9,300.00
26	Panasonic WEJ78029W Plate 1 Gang 2 Device	Pcs	9,300.00
27	Panasonic WEJ78049W Plate 2 Gang 4 Device	Pcs	20,100.00
28	Panasonic WEJ7823W Plate 3 Gang 6 Device	Pcs	15,500.00
29	Panasonic WEJ30029W Inner Plate u/ WEJ7823w	Pcs	9,300.00
30	Panasonic WEJ89911 Cover Plate Weatherproof	Pcs	35,600.00
31	Panasonic WEJ5911 Inbow Dos	Pcs	4,600.00
32	Panasonic WEJ6911 Outbow Dos	Pcs	17,000.00
D.1.1.4 - PANASONIC STYLE SERIES			
1	Panasonic Outlet Data CAT5e Style Silver (WEJ2488H, WESJ78019MWS)1	Pcs	198,100.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
2	Panasonic Outlet Data CAT5e Style White (WEJ2488, WESJ78019W)	Pcs	131,500.00
3	Panasonic Outlet Telepon Style Silver (WEJ2164H, WESJ78019MWS)	Pcs	133,100.00
4	Panasonic Outlet Telepon Style White (WEJ2164, WESJ78019W)	Pcs	88,200.00
5	Panasonic Outlet TV Style Silver (WEJ2501H, WESJ78019MWS) 2	Pcs	154,700.00
6	Panasonic Outlet TV Style White (WEJ2501, WESJ78019W)	Pcs	92,800.00
7	Panasonic Saklar Engkel Hotel Style Silver (WESJ5542MWS, WESJ78029MWS)	Pcs	61,900.00
8	Panasonic Saklar Engkel Hotel Style White (WESJ5542, WESJ78029W)	Pcs	38,700.00
9	Panasonic Saklar Engkel Style Silver (WESJ5541MWS, WESJ78029MWS)	Pcs	54,200.00
10	Panasonic Saklar Engkel Style White (WESJ5541, WESJ78029W)	Pcs	34,000.00
11	Panasonic Saklar Seri Hotel Style Silver (2bh WESJ5532MWS, WESJ78029MWS)	Pcs	92,800.00
12	Panasonic Saklar Seri Hotel Style White (2bh WESJ5532, WESJ78029W)	Pcs	61,900.00
13	Panasonic Saklar Seri Style Silver (2bh WESJ5531MWS, WESJ78029MWS)	Pcs	85,100.00
14	Panasonic Saklar Seri Style White (2bh WESJ5531, WESJ78029W)	Pcs	55,700.00
15	Panasonic Stop Kontak AC Style Silver (WBSJ1214MWS) Rp 65	Pcs	139,300.00
16	Panasonic Stop Kontak AC Style White (WBSJ1214W)	Pcs	92,800.00
17	Panasonic Stop Kontak CP Style Silver (WESJP1121MWS)	Pcs	61,900.00
18	Panasonic Stop Kontak CP Style White (WESJP1121W)	Pcs	38,700.00
D.1.1.5 - PANASONIC MODULE ONLY STYLE SERIES			
1	Panasonic WBSJ1214MWS Stop Kontak AC Style (Silver)	Pcs	139,300.00
2	Panasonic WBSJ1214W Stop Kontak AC Style (White)	Pcs	92,800.00
3	Panasonic WEJ10919 Stop Kontak Universal Style (White)	Pcs	17,000.00
4	Panasonic WEJ10919H Stop Kontak Universal Style (Silver)	Pcs	23,200.00
5	Panasonic WEJ2164 Outlet Telepon Style (White)	Pcs	69,600.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
6	Panasonic WEJ2164H Outlet Telepon Style (Silver)	Pcs	116,000.00
7	Panasonic WEJ2488 Outlet Data CAT5E Style (White)	Pcs	116,000.00
8	Panasonic WEJ24886 Outlet Data CAT6 Style (White)	Pcs	142,400.00
9	Panasonic WEJ24886H Outlet Data CAT6 Style (Silver)	Pcs	218,200.00
10	Panasonic WEJ2488H Outlet Data CAT5E Style (Silver)	Pcs	177,900.00
11	Panasonic WEJ2501 Outlet TV Style (White)	Pcs	85,100.00
12	Panasonic WEJ2501H Outlet TV Style (Silver)	Pcs	136,200.00
13	Panasonic WEJ3020 Chip Kosong Style (White)	Pcs	9,300.00
14	Panasonic WEJ3020H Chip Kosong Style (Silver)	Pcs	15,500.00
15	Panasonic WEJ57515H Di mmer 500w Style (Silver)	Pcs	572,500.00
16	Panasonic WEJ57518H Di mmer 800w Style (Silver)	Pcs	657,600.00
17	Panasonic WESJ5571 Saklar Seri Style Iluminasi (White)	Pcs	38,700.00
18	Panasonic WESJ5571MWS Saklar Seri Style Iluminasi (Silver)	Pcs	57,300.00
19	Panasonic WESJ5572 Saklar Seri Hotel Style Iluminasi (White)	Pcs	46,400.00
20	Panasonic WESJ5572MWS Saklar Seri Hotel Style Iluminasi (Silver)	Pcs	69,600.00
21	Panasonic WESJ5581 Saklar Engkel Style Iluminasi (White)	Pcs	41,800.00
22	Panasonic WESJ5581MWS Saklar Engkel Style Iluminasi (Silver)	Pcs	61,900.00
23	Panasonic WESJ5582 Saklar Engkel Hotel Style Iluminasi (White)	Pcs	49,500.00
24	Panasonic WESJ5582MWS Saklar Engkel Hotel Style Iluminasi (Silver)	Pcs	72,700.00
25	Panasonic WESJ5931 Saklar Seri Style (White)	Pcs	21,700.00
26	Panasonic WESJ5931MWS Saklar Seri Style (Silver)	Pcs	32,500.00
27	Panasonic WESJ5932 Saklar Seri Hotel Style (White)	Pcs	24,800.00
28	Panasonic WESJ5932MWS Saklar Seri Hotel Style (Silver)	Pcs	37,100.00
29	Panasonic WESJ5941 Saklar Engkel Style (White)	Pcs	23,200.00
30	Panasonic WESJ5941MWS Saklar Engkel Style (Silver)	Pcs	34,000.00
31	Panasonic WESJ5942 Saklar Engkel Hotel Style (White)	Pcs	26,300.00
32	Panasonic WESJ5942MWS Saklar Engkel Hotel Style (Silver)	Pcs	38,700.00
33	Panasonic WESJ78019MWS Plate 1 gang 1 device Style (Silver)	Pcs	18,600.00
34	Panasonic WESJ78019W Plate 1 gang 1 device Style (White) Rp 5	Pcs	12,400.00
35	Panasonic WESJ78029MWS Plate 1 gang 2 device Style (Silver)	Pcs	18,600.00
36	Panasonic WESJ78029W Plate 1 gang 2 device Style (White) Rp 5	Pcs	12,400.00
37	Panasonic WESJ78049MWS Plate 2 gang 4 device Style (Silver)	Pcs	35,600.00
38	Panasonic WESJ78049W Plate 2 gang 4 device Style (White)	Pcs	24,800.00
39	Panasonic WESJ78069MWS Plate 3 gang 6 device Style (Silver)	Pcs	54,200.00
40	Panasonic WESJ78069W Plate 3 gang 6 device Style (White)	Pcs	35,600.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
41	Panasonic WESJP11212MWS Stop Kontak CP + Frame 1 gang Style (Silver)	Pcs	75,800.00
42	Panasonic WESJP11212W Stop Kontak CP + Frame 1 gang Style (White)	Pcs	51,100.00
43	Panasonic WESJP1121MWS Stop Kontak CP Style (Silver)	Pcs	57,300.00
44	Panasonic WESJP1121MWS Stop Kontak Ganda CP Style (Silver)	Pcs	114,500.00
45	Panasonic WESJP1121W Stop Kontak CP Style (White)	Pcs	38,700.00
46	Panasonic WESJP11222W Stop Kontak Ganda CP Style (White)	Pcs	69,600.00
47	Panasonic WESJP11223MWS Stop Kontak Ganda CP + Frame 1 gang Style (Silver)	Pcs	134,600.00
48	Panasonic WESJP11223W Stop Kontak Ganda CP + Frame 1 gang Style (White)	Pcs	92,800.00
49	Panasonic WESJP11233MWS Stop Kontak Triple CP Style (Silver)	Pcs	177,900.00
50	Panasonic WESJP11233W Stop Kontak Triple CP Style (White)	Pcs	117,600.00
D.1.1.6 - PANASONIC SAKLAR A-MODE			
1	Panasonic Saklar Engkel A-Mode (WEHJ5511, WEHJ6803W)	Pcs	38,700.00
2	Panasonic Saklar Engkel Hotel A-Mode (WEHJ5512, WEHJ6803W)	Pcs	49,500.00
3	Panasonic Saklar Seri A-Mode (2bh WEHJ5521, WEHJ6803W)	Pcs	57,300.00
4	Panasonic Saklar Seri Hotel A-Mode (2bh WEHJ5522, WEHJ6803W)	Pcs	85,100.00
5	Panasonic Saklar Triple A-Mode (3bh WEHJ5531, WEHJ6803W)	Pcs	111,400.00
6	Panasonic Stop Kontak CP A-Mode (WZJ1121W, WZHJ1781W)	Pcs	57,300.00
7	Panasonic Stop Kontak AC A-Mode (WBJ1214W)	Pcs	69,600.00
8	Panasonic Outlet TV A-Mode (WEJ2501, WEHJ6801W)	Pcs	92,800.00
9	Panasonic Outlet Telepon A-Mode (WEJ2164, WEHJ6801W)	Pcs	83,600.00
10	Panasonic Outlet Data CAT5e A-Mode (WEJ2488, WEHJ6801W)	Pcs	120,700.00
D.1.1.7 - PANASONIC SAKLAR ENGKEL A-MODE			
1	Panasonic WEHJ5511 Saklar Engkel 3 Module A-Mode	Pcs	24,800.00
2	Panasonic WEHJ5521 Saklar Seri 1.5 Module A-Mode	Pcs	23,200.00
3	Panasonic WEHJ5531 Saklar Triple 1 Module A-Mode	Pcs	21,700.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
4	Panasonic WEHJ5512 Saklar Engkel Hotel 3 Module A-Mode	Pcs	37,100.00
5	Panasonic WEHJ5522 Saklar Seri Hotel 1.5 Module A-Mode	Pcs	35,600.00
6	Panasonic WEHJ5532 Saklar Triple Hotel 1 Module A-Mode	Pcs	34,000.00
7	Panasonic WEHJ5551 Saklar Engkel Iluminasi 3 Module A-Mode	Pcs	46,400.00
8	Panasonic WEHJ5561 Saklar Seri Iluminasi 1.5 Module A-Mode	Pcs	44,900.00
9	Panasonic WEHJ5571 Saklar Triple Iluminasi 1 Module A-Mode	Pcs	43,300.00
10	Panasonic WEHJ5552 Saklar Engkel Hotel Iluminasi 3 Module A-Mode	Pcs	72,700.00
11	Panasonic WEHJ5562 Saklar Seri Hotel Iluminasi 1.5 Module A-Mode	Pcs	69,600.00
12	Panasonic WEHJ5572 Saklar Triple Hotel Iluminasi 1 Module A-Mode	Pcs	65,000.00
13	Panasonic WEHJ6801W Plate 1 gang 1 device A-Mode	Pcs	15,500.00
14	Panasonic WEHJ6802W Plate 1 gang 2 device A-Mode	Pcs	15,500.00
15	Panasonic WEHJ6803W Plate 1 gang 3 device A-Mode	Pcs	15,500.00
16	Panasonic WEHJ6806W Plate 2 gang 6 device A-Mode	Pcs	35,600.00
17	Panasonic WZHJ1781W Plate u/ Stop Kontak A-Mode	Pcs	15,500.00
18	Panasonic WZJ1121W Stop Kontak CP A-Mode	Pcs	43,300.00
19	Panasonic WEJ575181 Di mmer 800w Vertikal A-Mode	Pcs	337,300.00
20	Panasonic WEJ57518 Di mmer 800w Horizontal A-Mode	Pcs	355,900.00
21	Panasonic WEJ575151 Di mmer 500w Vertikal A-Mode	Pcs	303,300.00
22	Panasonic WEJ57515 Di mmer 500w Horizontal A-Mode	Pcs	318,700.00
23	Panasonic WEJ10919 Stop Kontak Universal	Pcs	17,000.00
24	Panasonic WEJ2164 Outlet Telepon	Pcs	77,400.00
25	Panasonic WEJ2488 Outlet Data CAT5E	Pcs	116,000.00
26	Panasonic WEJ24886 Outlet Data CAT6	Pcs	142,400.00
27	Panasonic WEJ2501 Outlet TV	Pcs	85,100.00
28	Panasonic WEJ3020 Chip Kosong	Pcs	9,300.00
29	Panasonic WVJ5911K Inbow Dos Panjang	Pcs	12,400.00
D.1.2 - LEGRAND			
1	Legrand 050662 Multi-Socket Plug	Pcs	215,400.00
2	Legrand 16A 2P+E Blue - Steker Listrik Industri P17	Pcs	324,600.00
3	Legrand 2P+E 16A-250V Blue - Socket Outbow Listrik Industri P17	Pcs	416,700.00
4	Legrand 2P+E 16A-250V Blue - Socket Outbow Listrik Industri P17	Pcs	488,500.00
5	Legrand 2P+E 16A-250V Blue - Steker Listrik Industri P17	Pcs	334,000.00
6	Legrand 2P+E Rubber 16A-250V - Kontra Steker Listrik	Pcs	174,800.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
7	Legrand 2P+E Rubber 16A-250V - Steker Listrik	Pcs	185,700.00
8	Legrand 3P+E 16A-380V Red - Socket Mobile Listrik Industri P17	Pcs	291,800.00
9	Legrand 3P+E 16A-380V Red - Socket Outbow Listrik Industri P17	Pcs	340,200.00
10	Legrand 3P+E 16A-380V Red - Steker Listrik Industri P17	Pcs	246,600.00
11	Legrand 3X2P+T SCH - Steker Listrik	Pcs	265,300.00
12	Legrand 3X2P+T SCH - Steker Listrik	Pcs	167,000.00
13	Legrand 694626 Multi-Outlet Extension for Comfort	Pcs	446,300.00
14	Legrand 694636 Multi-Outlet Extension for Comfort	Pcs	500,900.00
15	Legrand 694651 Multi-Outlet Extension for Comfort/Safety	Pcs	667,900.00
16	Legrand 694656 Multi-Outlet Extension for Comfort/Safety	Pcs	891,100.00
17	Legrand AC 230V/16A 2 x DC 5V / 1A - Stop Kontak Adapter + 2 x USB Plug	Pcs	683,500.00
18	Legrand Belanko Schuko 16A-250V - Stop Kontak Dinding Inbow	Pcs	79,600.00
19	Legrand Frame 2 Gang Art: 281620	Pcs	34,300.00
20	Legrand Frame 3 Gang Art: 281630	Pcs	51,500.00
21	Legrand Frame 4 Gang Art: 281640	Pcs	67,100.00
22	Legrand Frame 5 Gang Art: 281650	Pcs	85,800.00
23	Legrand Mallia Complete White - Stop Kontak Dinding Inbow	Pcs	76,500.00
24	Legrand Niloe Schuko Tanpa Frame - Stop Kontak Dinding Inbow	Pcs	31,200.00
25	Legrand Outlet Data CAT5e Mallia Art: 281161	Pcs	185,700.00
26	Legrand Outlet Data CAT6 Mallia Art: 281162	Pcs	185,700.00
27	Legrand Outlet Telepon Mallia Art: 281160	Pcs	129,500.00
28	Legrand Outlet TV Mallia Art: 281151	Pcs	120,200.00
29	Legrand Saklar Engkel Hotel Mallia Art: 281001	Pcs	107,700.00
30	Legrand Saklar Engkel Mallia Art: 281000	Pcs	67,100.00
31	Legrand Saklar Seri Mallia Art: 281002	Pcs	103,000.00
32	Legrand Saklar Seri Hotel Mallia	Pcs	165,400.00
33	Legrand Saklar Triple Mallia Art: 281004	Pcs	181,000.00
34	Legrand Saklar Triple Hotel Mallia Art: 281005	Pcs	255,900.00
35	Legrand Sockets Plexo IP55 IK07 - Stop Kontak Dinding Outbow Weatherproof	Pcs	276,200.00
36	Legrand Stop Kontak Mallia Art: 281126	Pcs	81,100.00
37	Legrand Stop Kontak AC Mallia Art: 281114	Pcs	126,400.00
38	Legrand Stop Kontak Lantai + Inbow Dos (Isi: 3 Slot) (Belum Termasuk Mata Modul)	Pcs	775,600.00
39	Legrand Stop Kontak Lantai + Inbow Dos (Isi: 4 Slot) (Belum Termasuk Mata Modul)	Pcs	892,600.00
40	Legrand Stop Kontak Lantai + Inbow Dos (Isi: 6 Slot) (Belum Termasuk Mata Modul)	Pcs	1,599,600.00
41	Legrand Stop Kontak Lantai + Inbow Dos (Isi: 8 Slot) (Belum Termasuk Mata Modul)	Pcs	1,808,700.00
42	Legrand Mobile Socket 16A 2P+E IP44 (057504 / 555104)	Pcs	279,300.00
43	Legrand Mobile Socket 16A 2P+E IP44 (057504 / 555104)	Pcs	447,900.00
44	Legrand Mobile Socket 16A 3P+E IP44 (057508 / 555108)	Pcs	315,200.00
45	Legrand Mobile Socket 16A 3P+E IP44 (057508 / 555108)	Pcs	508,700.00
46	Legrand Mobile Socket 16A 3P+N+E IP44 (057509 / 555109)	Pcs	369,900.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
47	Legrand Mobile Socket 16A 3P+N+E IP44 (057509 / 555109)	Pcs	596,100.00
48	Legrand Mobile Socket 32A 2P+E IP44 (058204 / 555214)	Pcs	465,000.00
49	Legrand Mobile Socket 32A 2P+E IP44 (058204 / 555214)	Pcs	706,900.00
50	Legrand Mobile Socket 32A 3P+E IP44 (058208 / 555218)	Pcs	446,300.00
51	Legrand Mobile Socket 32A 3P+E IP44 (058208 / 555218)	Pcs	703,800.00
52	Legrand Mobile Socket 32A 3P+N+E IP44 (058209 / 555219)	Pcs	490,000.00
53	Legrand Mobile Socket 32A 3P+N+E IP44 (058209 / 555219)	Pcs	794,300.00
54	Legrand Panel Mounting Socket 16A 2P+E IP44 (057364 - 057611 / 555184)	Pcs	287,100.00
55	Legrand Panel Mounting Socket 16A 2P+E IP44 (057364 - 057611 / 555184)	Pcs	455,700.00
56	Legrand Panel Mounting Socket 16A 3P+E IP44 (057368 - 057617 / 555188)	Pcs	309,000.00
57	Legrand Panel Mounting Socket 16A 3P+E IP44 (057368 - 057617 / 555188)	Pcs	504,100.00
58	Legrand Panel Mounting Socket 16A 3P+N+E IP44 (057369 - 057623 / 555189)	Pcs	369,900.00
59	Legrand Panel Mounting Socket 16A 3P+N+E IP44 (057369 - 057623 / 555189)	Unit	596,100.00
60	Legrand Panel Mounting Socket 32A 2P+E IP44 (057612 / 555284)	Unit	426,000.00
61	Legrand Panel Mounting Socket 32A 2P+E IP44 (057612 / 555284)	Unit	672,600.00
62	Legrand Panel Mounting Socket 32A 3P+E IP44 (057618 / 555288)	Unit	413,500.00
63	Legrand Panel Mounting Socket 32A 3P+E IP44 (057618 / 555288)	Unit	672,600.00
64	Legrand Panel Mounting Socket 32A 3P+N+E IP44 (057624 / 555289)	Unit	483,800.00
65	Legrand Panel Mounting Socket 32A 3P+N+E IP44 (057624 / 555289)	Unit	788,100.00
66	Legrand Surface Mounting Socket 16A 2P+E IP44 (055353 / 555154)	Unit	337,100.00
67	Legrand Surface Mounting Socket 16A 2P+E IP44 (055353 / 555154)	Unit	496,300.00
68	Legrand Surface Mounting Socket 16A 3P+E IP44 (055357 / 555158)	Unit	363,600.00
69	Legrand Surface Mounting Socket 16A 3P+E IP44 (055357 / 555158)	Unit	552,400.00
70	Legrand Surface Mounting Socket 16A 3P+N+E IP44 (055358 / 555159)	Unit	419,800.00
71	Legrand Surface Mounting Socket 16A 3P+N+E IP44 (055358 / 555159)	Unit	636,700.00
72	Legrand Surface Mounting Socket 32A 2P+E IP44 (055373 / 555254)	Unit	524,300.00
73	Legrand Surface Mounting Socket 32A 2P+E IP44 (055373 / 555254)	Unit	756,900.00
74	Legrand Surface Mounting Socket 32A 3P+E IP44 (055377 / 555258)	Unit	496,300.00
75	Legrand Surface Mounting Socket 32A 3P+E IP44 (055377 / 555258)	Unit	745,900.00
76	Legrand Surface Mounting Socket 32A 3P+N+E IP44 (055378 / 555259)	Unit	490,000.00
77	Legrand Surface Mounting Socket 32A 3P+N+E IP44 (055378 / 555259)	Unit	794,300.00
D.1.3 - MENEKES			
1	Mennekes 10751 - Socket Mobile Listrik	Pcs	288,700.00
2	Mennekes 13202 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	1,529,300.00
3	Mennekes 13206 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	1,466,900.00
4	Mennekes 14202 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	2,512,500.00
5	Mennekes 14206 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	1,810,200.00
6	Mennekes 248 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	304,300.00
7	Mennekes 252 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	346,400.00
8	Mennekes 260 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	446,300.00
9	Mennekes 540 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	719,400.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
10	Mennekes 544 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	819,300.00
11	Mennekes 550 - Socket Mobile Listrik Industri	Pcs	919,200.00
12	Mennekes Schuko 10749 - Steker Listrik	Pcs	187,300.00
D.1.4 - SCHNEIDER ELECTRIC			
D.1.4.1 - SCHNEIDER CLIPSAL C-CLASSIC			
1	Schneider Saklar Engkel Clipsal Classic E31/1/2A	Pcs	39,000.00
2	Schneider Saklar Engkel Hotel Clipsal Classic E31/2/2A	Pcs	46,800.00
3	Schneider Saklar Seri Clipsal Classic E32/1/2A	Pcs	56,200.00
4	Schneider Saklar Seri Hotel Clipsal Classic E32/2/2A	Pcs	70,200.00
5	Schneider Saklar Triple Clipsal Classic E33/1/2A	Pcs	85,800.00
6	Schneider Saklar Triple Hotel Clipsal Classic E33/2/2A	Pcs	104,600.00
7	Schneider Saklar Fourth Clipsal Classic E34/1/2A	Pcs	110,800.00
8	Schneider Saklar Fourth Hotel Clipsal Classic E34/2/2A	Pcs	134,200.00
9	Schneider Saklar Fifth Clipsal Classic E35/1/2A	Pcs	168,500.00
10	Schneider Saklar Fifth Hotel Clipsal Classic E35/2/2A	Pcs	181,000.00
11	Schneider Saklar Sixth Clipsal Classic E36/1/2A	Pcs	209,100.00
12	Schneider Saklar Sixth Hotel Clipsal Classic E36/2/2A	Pcs	327,700.00
13	Schneider Stop Kontak Clipsal Classic E426/16S	Pcs	46,800.00
14	Schneider Stop Kontak AC Clipsal Classic E15NR	Pcs	109,200.00
15	Schneider Steker AC Clipsal Classic	Pcs	85,800.00
16	Schneider Outlet Telepon Clipsal Classic ET01/4	Pcs	99,900.00
17	Schneider Outlet TV Clipsal Classic E31TV75	Pcs	101,400.00
18	Schneider Outlet Data Clipsal Classic BRWPS1PCCV2+RJ5E	Pcs	134,200.00
19	Schneider Outlet Data Clipsal Classic BRWPS1PCCV2+RJ6	Pcs	137,300.00
20	Schneider Saklar Di mmer Clipsal Classic E32V500	Pcs	522,800.00
21	Schneider Saklar Fan Clipsal Classic E32V400F	Pcs	1,186,000.00
22	Schneider Blank Plate Clipsal Classic E31X	Pcs	32,800.00
23	Schneider Saklar Bell Clipsal Classic E31BPRA/P	Pcs	132,600.00
24			
25	Schneider Saklar Engkel Clipsal Vivace KB31/1	Pcs	39,000.00
26	Schneider Saklar Engkel Hotel Clipsal Vivace KB31	Pcs	54,600.00
27	Schneider Saklar Seri Clipsal Vivace KB32/1	Pcs	62,400.00
28	Schneider Saklar Seri Hotel Clipsal Vivace KB32	Pcs	78,000.00
29	Schneider Saklar Triple Clipsal Vivace KB33/1	Pcs	89,000.00
30	Schneider Saklar Triple Hotel Clipsal Vivace KB33	Pcs	101,400.00
31	Schneider Saklar Fourth (2Gang) Clipsal Vivace KB34/1	Pcs	176,300.00
32	Schneider Saklar Fourth Hotel (2Gang) Clipsal Vivace KB34	Pcs	195,100.00
33	Schneider Stop Kontak Clipsal Vivace KB426/16S	Pcs	57,700.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
34	Schneider Stop Kontak Ganda	Pcs	132,600.00
35	Schneider Stop Kontak International Vivace KB413S	Pcs	78,000.00
36	Schneider Stop Kontak AC Clipsal Vivace KB15N	Pcs	126,400.00
37	Schneider Outlet TV Clipsal Vivace KB31TV	Pcs	146,700.00
38	Schneider Outlet Telepon Clipsal Vivace KB31TS	Pcs	138,900.00
39	Schneider Outlet Telepon+Data CAT5e Vivace	Pcs	265,300.00
40	Schneider Outlet Data Clipsal Vivace CAT5e KB31RJ5E	Pcs	159,200.00
41	Schneider Outlet Data Clipsal Vivace CAT6	Pcs	199,800.00
42	Schneider Saklar Di mmer Clipsal Vivace KB31RD400	Pcs	452,600.00
43	Schneider Saklar Fan Clipsal Vivace	Pcs	844,300.00
44	Schneider Saklar Bell Clipsal Vivace KB31BPB	Pcs	157,600.00
45	Schneider Frame 2Gang KB_21_WE	Pcs	32,800.00
46	Schneider Frame 3Gang KB_31_WE	Pcs	39,000.00
47	Schneider Frame 4Gang KB_41_WE	Pcs	62,400.00
D.1.4.3 - SCHNEIDER CLIPSAL PIENO			
1	Schneider Outlet Data CAT5e Pieno Lavender E8231RJS_5_LS_G1	Pcs	257,500.00
2	Schneider Outlet Data CAT5e Pieno Putih E8231RJS_5_WE_G1	Pcs	163,900.00
3	Schneider Outlet Telepon Pieno Lavender E8231RJS4_LS_G1	Pcs	282,500.00
4	Schneider Outlet Telepon Pieno Putih E8231RJS4_WE_G1	Pcs	181,000.00
5	Schneider Outlet TV Pieno Lavender E8231TV_LS_G1	Pcs	204,400.00
6	Schneider Outlet TV Pieno Putih E8231TV_WE_G1	Pcs	176,300.00
7	Schneider Saklar Bell Pieno Putih E8231BPL1_WE_G1	Pcs	210,700.00
8	Schneider Saklar Di mmer Pieno Lavender E8232RD450U_LS_G1	Pcs	1,039,300.00
9	Schneider Saklar Di mmer Pieno Putih E8232RD450U_WE_G1	Pcs	1,036,200.00
10	Schneider Saklar Engkel Fluoresen Pieno Lavender E8231L1F_LS_G3	Pcs	124,800.00
11	Schneider Saklar Engkel Fluoresen Pieno Putih E8231L1F_WE_G3	Pcs	64,000.00
12	Schneider Saklar Engkel Hotel Fluoresen Pieno Lavender E8231L2F_LS_G3	Pcs	168,500.00
13	Schneider Saklar Engkel Hotel Fluoresen Pieno Putih E8231L2F_WE_G3	Pcs	70,200.00
14	Schneider Saklar Fan Pieno Lavender	Pcs	997,200.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
15	Schneider Saklar Fan Pieno Putih	Pcs	981,600.00
16	Schneider Saklar Fourth Fluoresen Pieno Lavender E8234L1F_LS_G3	Pcs	251,200.00
17	Schneider Saklar Fourth Fluoresen Pieno Putih E8234L1F_WE_G3	Pcs	204,400.00
18	Schneider Saklar Fourth Hotel Fluoresen Pieno Lavender E8234L2F_LS_G3	Pcs	280,900.00
19	Schneider Saklar Fourth Hotel Fluoresen Pieno Putih E8234L2F_WE_G3	Pcs	209,100.00
20	Schneider Saklar Seri Fluoresen Pieno Lavender E8232L1F_LS_G3	Pcs	140,400.00
21	Schneider Saklar Seri Fluoresen Pieno Putih E8232L1F_WE_G3	Pcs	103,000.00
22	Schneider Saklar Seri Hotel Fluoresen Pieno Lavender E8232L2F_LS_G3	Pcs	226,300.00
23	Schneider Saklar Seri Hotel Fluoresen Pieno Putih E8232L2F_WE_G3	Pcs	112,400.00
24	Schneider Saklar Triple Fluoresen Pieno Lavender E8233L1F_LS_G3	Pcs	240,300.00
25	Schneider Saklar Triple Fluoresen Pieno Putih E8233L1F_WE_G3	Pcs	181,000.00
26	Schneider Saklar Triple Hotel Fluoresen Pieno Lavender E8233L2F_LS_G3	Pcs	299,600.00
27	Schneider Saklar Triple Hotel Fluoresen Pieno Putih E8233L2F_WE_G3	Pcs	199,800.00
28	Schneider Stop Kontak AC Pieno Lavender E8215N_LS_G1	Pcs	216,900.00
29	Schneider Stop Kontak AC Pieno Putih E8215N_WE_G1	Pcs	156,100.00
30	Schneider Stop Kontak Pieno Lavender E8426_16S_LS_G3	Pcs	148,300.00
31	Schneider Stop Kontak Pieno Putih E8426_16S_WE_G3	Pcs	93,600.00
D.1.4.4 - SCHNEIDER CLIPSAL NEO C-METRO SAKLAR HORIZONTAL			
1	Schneider Saklar Engkel Clipsal Neo C-Metro Abu- Abu Perak E3031H1EB-GS	Pcs	154,500.00
2	Schneider Saklar Engkel Clipsal Neo C-Metro White E3031H1EW-WW	Pcs	104,600.00
3	Schneider Saklar Engkel Hotel Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3031H2EB-GS	Pcs	212,200.00
4	Schneider Saklar Engkel Hotel Clipsal Neo C-Metro White E3031H2EW-WW	Pcs	187,300.00
5	Schneider Saklar Fourth Clipsal Neo C-Metro Abu- Abu Perak E3034H1EB-GS	Pcs	335,500.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
6	Schneider Saklar Fourth Clipsal Neo C-Metro White E3034H1EW-WW	Pcs	305,900.00
7	Schneider Saklar Fourth Hotel Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3034H2EB-GS	Pcs	415,100.00
8	Schneider Saklar Fourth Hotel Clipsal Neo C-Metro White E3034H2EW-WW	Pcs	357,400.00
9	Schneider Saklar Seri Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3032H1EB-GS	Pcs	191,900.00
10	Schneider Saklar Seri Clipsal Neo C-Metro White E3032H1EW-WW	Pcs	167,000.00
11	Schneider Saklar Seri Hotel Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3032H2EB-GS	Pcs	305,900.00
12	Schneider Saklar Seri Hotel Clipsal Neo C-Metro White E3032H2EW-WW	Pcs	274,700.00
13	Schneider Saklar Triple Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3033H1EB-GS	Pcs	302,700.00
14	Schneider Saklar Triple Clipsal Neo C-Metro White E3033H1EW-WW	Pcs	263,700.00
15	Schneider Saklar Triple Hotel Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3033H2EB-GS	Pcs	391,700.00
16	Schneider Saklar Triple Hotel Clipsal Neo C-Metro White E3033H2EW-WW	Pcs	330,800.00
D.1.4.5 - SCHNEIDER CLIPSAL NEO C-METRO SAKLAR VERTICAL			
1	Schneider Outlet Data Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3031RJ5E-GS	Pcs	204,400.00
2	Schneider Outlet Data Clipsal Neo C-Metro White E3031RJ5E-WW	Pcs	196,600.00
3	Schneider Outlet Telepon Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3031RJ-GS	Pcs	209,100.00
4	Schneider Outlet Telepon Clipsal Neo C-Metro White E3031RJ-WW	Pcs	190,400.00
5	Schneider Outlet TV Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3031TV-GS	Pcs	231,000.00
6	Schneider Outlet TV Clipsal Neo C-Metro White E3031TV-WW	Pcs	190,400.00
7	Schneider Saklar Bell Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3031HBP-GS	Pcs	365,200.00
8	Schneider Saklar Bell Neo C-Metro White E3031HBP-WW	Pcs	355,800.00
9	Schneider Saklar Di mmer Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3031HDEB-GS	Pcs	1,663,500.00
10	Schneider Saklar Di mmer Clipsal Neo C-Metro White E3031HDEW-WW	Pcs	1,655,700.00
11	Schneider Saklar Engkel Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3031V1EB-GS	Pcs	156,100.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
12	Schneider Saklar Engkel Clipsal Neo C-Metro White E3031V1EW-WW	Pcs	104,600.00
13	Schneider Saklar Engkel Hotel Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3031V2EB-GS	Pcs	212,200.00
14	Schneider Saklar Engkel Hotel Clipsal Neo C-Metro White E3031V2EW-WW	Pcs	187,300.00
15	Schneider Saklar Seri Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3032V1EB-GS	Pcs	191,900.00
16	Schneider Saklar Seri Clipsal Neo C-Metro White E3032V1EW-WW	Pcs	167,000.00
17	Schneider Saklar Seri Hotel Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3032V2EB-GS	Pcs	305,900.00
18	Schneider Saklar Seri Hotel Clipsal Neo C-Metro White E3032V2EW-WW	Pcs	274,700.00
19	Schneider Saklar Triple Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3033V1EB-GS	Pcs	304,300.00
20	Schneider Saklar Triple Clipsal Neo C-Metro White E3033V1EW-WW	Pcs	265,300.00
21	Schneider Saklar Triple Hotel Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3033V2EB-GS	Pcs	391,700.00
22	Schneider Saklar Triple Hotel Clipsal Neo C-Metro White E3033V2EW-WW	Pcs	330,800.00
23	Schneider Stop Kontak AC Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3015DEB-GS	Pcs	307,400.00
24	Schneider Stop Kontak AC Clipsal Neo C-Metro White E3015DEW-WW	Pcs	296,500.00
25	Schneider Stop Kontak Clipsal Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3426/16S-GS	Pcs	176,300.00
26	Schneider Stop Kontak Clipsal Neo C-Metro White E3426/16S-WW	Pcs	124,800.00
27	Schneider Stop Kontak International Neo C-Metro Abu-Abu Perak E3426/10IS-GS	Pcs	255,900.00
28	Schneider Stop Kontak International Neo C-Metro White E3426/10IS-WW	Pcs	249,700.00
D.1.4.6 - SCHNEIDER CLIPSAL ZENCELO			
1	Schneider Saklar Engkel Clipsal Zencelo White E8431/1 WE	Pcs	80,300.00
2	Schneider Saklar Engkel Hotel Clipsal Zencelo White E8431/2 WE	Pcs	117,000.00
3	Schneider Saklar Seri Clipsal Zencelo White E8432/1 WE Rp	Pcs	120,200.00
4	Schneider Saklar Seri Hotel Clipsal Zencelo White E8432/2 WE Rp	Pcs	177,900.00
5	Schneider Saklar Triple Clipsal Zencelo White E8433/1 WE	Pcs	213,800.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
6	Schneider Saklar Triple Hotel Clipsal Zencelo White E8433/2 WE	Pcs	285,600.00
7	Schneider Saklar Fourth Clipsal Zencelo White E8434/1 WE	Pcs	235,600.00
8	Schneider Stop Kontak Clipsal Zencelo White E84426/16S WE	Pcs	92,100.00
9	Schneider Stop Kontak AC Clipsal Zencelo White E84415N WE	Pcs	221,600.00
10	Schneider Stop Kontak International Zencelo White E84426/16IS WE	Pcs	201,300.00
11	Schneider Outlet TV Clipsal Zencelo White E8431TVM WE R	Pcs	346,400.00
12	Schneider Outlet Telepon Clipsal Zencelo White E8431RJS4 WE	Pcs	202,900.00
13	Schneider Outlet Data CAT5e Clipsal Zencelo White E8431RJ/5 WE	Pcs	379,200.00
14	Schneider Outlet Data CAT6 Clipsal Zencelo White	Pcs	463,500.00
15	Schneider Saklar Di mmer Clipsal Zencelo White E8431EPD4 WE	Pcs	1,666,700.00
16	Schneider Saklar Bell Zencelo White E843BP1 WE	Pcs	254,400.00
17	Schneider Saklar Engkel Clipsal Zencelo Bronze E8431/1 SZ	Pcs	193,500.00
18	Schneider Saklar Engkel Hotel Clipsal Zencelo Bronze E8431/2 SZ	Pcs	259,100.00
19	Schneider Saklar Seri Clipsal Zencelo Bronze E8432/1 SZ	Pcs	249,700.00
20	Schneider Saklar Seri Hotel Clipsal Zencelo Bronze E8432/2 SZ	Pcs	332,400.00
21	Schneider Saklar Triple Clipsal Zencelo Bronze E8433/1 SZ Rp	Pcs	354,200.00
22	Schneider Saklar Triple Hotel Clipsal Zencelo Bronze E8433/2 SZ	Pcs	472,800.00
23	Schneider Saklar Fourth Clipsal Zencelo Bronze E8434/1 SZ	Pcs	405,700.00
24	Schneider Stop Kontak Clipsal Zencelo Bronze E84426/16S SZ	Pcs	223,200.00
25	Schneider Stop Kontak AC Clipsal Zencelo Bronze E84415N SZ	Pcs	396,400.00
26	Schneider Stop Kontak International Zencelo Bronze E84426/16IS SZ	Pcs	318,400.00
27	Schneider Outlet TV Clipsal Zencelo Bronze E8431TVM SZ	Pcs	575,800.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
28	Schneider Outlet Telepon Clipsal Zencelo Bronze E8431RJS4 SZ	Pcs	343,300.00
29	Schneider Outlet Data CAT5e Clipsal Zencelo Bronze E8431RJ/5 SZ	Pcs	688,200.00
30	Schneider Outlet Data CAT6 Clipsal Zencelo Bronze Rp	Pcs	719,400.00
31	Schneider Saklar Di mmer Clipsal Zencelo Bronze E8431EPD4 SZ	Pcs	2,609,200.00
32	Schneider Saklar Bell Zencelo Bronze E843BP1 SZ	Pcs	465,000.00
D.1.5 - UTICON			
1	Uticon ST-1282 SW 2-Way Individual Switch	Pcs	152,900.00
2	Uticon Steker Arde Bengkok "L" (S-30)	Pcs	43,700.00
3	Uticon Steker Arde Kotak (S-28)	Pcs	17,200.00
4	Uticon Steker T SC-382	Pcs	78,000.00
5	Uticon Stop Kontak 3 Lubang + 1 Saklar ST-1382	Pcs	115,500.00
6	Uticon Stop Kontak 3 Lubang + 3 Saklar ST-1382SW	Pcs	185,700.00
7	Uticon Stop Kontak 3 Lubang ST-2382	Pcs	98,300.00
8	Uticon Stop Kontak 3Lubang + Saklar (ST-1382NC)	Pcs	60,900.00
9	Uticon Stop Kontak 3Lubang+Kabel+Saklar (ST-1382)	Pcs	95,200.00
10	Uticon Stop Kontak 3Lubang+Kabel+Saklar Sendiri2 (ST-1382SW)	Pcs	154,500.00
11	Uticon Stop Kontak 4 Lubang + 1 Saklar ST-1482	Pcs	124,800.00
12	Uticon Stop Kontak 4 Lubang + 4 Saklar ST-1482SW	Pcs	224,700.00
13	Uticon Stop Kontak 4 Lubang ST-2482	Pcs	103,000.00
14	Uticon Stop Kontak 4Lubang + Saklar (ST-1482NC)	Pcs	67,100.00
15	Uticon Stop Kontak 4Lubang Segi+Kabel+Saklar (ST-1468)	Pcs	98,300.00
16	Uticon Stop Kontak 4Lubang+Kabel+Saklar (ST-1482)	Pcs	93,600.00
17	Uticon Stop Kontak 4Lubang+Kabel+Saklar Sendiri2 (ST-1482SW)	Pcs	152,900.00
18	Uticon Stop Kontak 5 Lubang + 1 Saklar ST-1582	Pcs	135,800.00
19	Uticon Stop Kontak 5 Lubang + 5 Saklar ST-1582SW	Pcs	260,600.00
20	Uticon Stop Kontak 5Lubang + Saklar (ST-1582NC)	Pcs	78,000.00
21	Uticon Stop Kontak 5Lubang+Kabel+Saklar (ST-1582)	Pcs	103,000.00
22	Uticon Stop Kontak 5Lubang+Kabel+Saklar Sendiri2 (ST-1582SW)	Pcs	207,600.00
23	Uticon Stop Kontak 6 Lubang + 1 Saklar ST-1682	Pcs	148,300.00
24	Uticon Stop Kontak 6 Lubang + 6 Saklar ST-1682SW	Pcs	301,200.00
25	Uticon Stop Kontak 6 Lubang ST-1668	Pcs	146,700.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
26	Uticon Stop Kontak 6Lubang + Saklar (ST-1682NC)	Pcs	89,000.00
27	Uticon Stop Kontak 6Lubang Segi+Kabel+Saklar (ST-1668)	Pcs	109,200.00
28	Uticon Stop Kontak 6Lubang+Kabel+Saklar (ST-1682)2	Pcs	112,400.00
29	Uticon Stop Kontak 6Lubang+Kabel+Saklar Sendiri2 (ST-1682SW)	Pcs	238,800.00
30	Uticon Stop Kontak Arde 1Lubang (ST-118)	Pcs	12,500.00
31	Uticon Stop Kontak Arde 2Lubang (ST-128)	Pcs	18,700.00
32	Uticon Stop Kontak Arde 3Lubang (ST-138)	Pcs	26,500.00
33	Uticon Stop Kontak Arde 4Lubang (ST-148)	Pcs	34,300.00
34	Uticon Stop Kontak Arde 5Lubang (ST-158)	Pcs	42,100.00
35	Uticon Stop Kontak Arde 6Lubang (ST-168)	Pcs	49,900.00
36	Uticon Stop Kontak Arde+Saklar (ST-118SW)	Pcs	71,800.00
37	Uticon Stop Kontak Gepeng 2Lubang (ST-218)	Pcs	9,400.00
38	Uticon Stop Kontak Gepeng 2Lubang (ST-228)	Pcs	12,500.00
39	Uticon Stop Kontak Gepeng 3Lubang (ST-238)	Pcs	17,200.00
40	Uticon Stop Kontak Gepeng 4Lubang (ST-248)	Pcs	23,400.00
41	Uticon Stop Kontak Gepeng 5Lubang (ST-258)	Pcs	26,500.00
42	Uticon Stop Kontak Gepeng 6Lubang (ST-268)	Pcs	28,100.00
43	Uticon T-Multiplug Besar (SC-38)	Pcs	39,000.00
44	Uticon T-Multiplug Kecil (SC-3N)	Pcs	17,200.00
45	Uticon T-Mutiplug Besar + Saklar (SC-382)	Pcs	59,300.00
D.1.6 - MERK LAINNYA			
1	Broco Bulat Besar 2P+E 16A-250V - Steker Listrik	Pcs	29,700.00
2	Kenmaster Steker USB S0203 / 823K USB	Pcs	120,200.00
3	Kenmaster Steker WA II 9 S - White	Pcs	65,500.00
4	Kenmaster Steker WA-II-9S SNI	Pcs	53,100.00
5	Kenmaster Stop Kontak USB 4LB N304	Pcs	273,100.00
6	Shukaku Stop Kontak 4 Lubang 834 L Switch	Pcs	135,800.00
7	Loyal Stop Kontak 4 Lubang Osaka LY204 Plus Saklar Kabel SNI 1.5M	Pcs	124,800.00
8	Loyal Stop Kontak 5 Lubang Osaka LY205 Plus Saklar Kabel SNI 1.5M	Pcs	93,600.00
9	Loyal Stop Kontak 6 Lubang Osaka LY206 Plus Saklar Kabel SNI 1.5M	Pcs	112,400.00
10	Loyal Stop Kontak Kabel SNI Osaka LY203 3 Lubang Plus Saklar 1.5M	Pcs	78,000.00
11	Vetto V8203 + Switch Stop Kontak 1.5 m	Pcs	99,900.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
12	Vetto V8203 + Switch Stop Kontak 3 m	Pcs	113,900.00
13	Vetto V8204 + Switch Stop Kontak 1.5 m	Pcs	106,100.00
14	Vetto V8204 + Switch Stop Kontak 3 m	Pcs	121,700.00
D.2 - ASSESORIES			
1	Kenmaster Cable Ties 3 × 100 mm (100 pcs) Black	Pack	34,300.00
2	Kenmaster Cable Ties 3 × 100 mm (100 pcs) White	Pack	34,300.00
3	Kenmaster Cable Ties 3 × 150 mm (100 pcs) White	Pack	26,500.00
4	Kenmaster Cable Ties 3.6 × 250 mm (50 pcs) Black	Pack	37,500.00
5	Kenmaster Cable Ties 3.6 × 250 mm (50 pcs) White	Pack	37,500.00
6	KSS Cable Ties S000010454 Size 10 cm (isi 100 Pcs)	Pack	17,200.00
7	KSS Cable Ties S000010455 Size 15 cm (isi 100 Pcs)	Pack	34,300.00
8	KSS Cable Ties S000010456 Size 20 cm (isi 100 Pcs)	Pack	60,900.00
9	KSS Cable Ties S000024330 Size 25 cm (isi 100 Pcs)	Pack	70,200.00
10	KSS Cable Ties S000010457 Size 25 cm (isi 100 Pcs)	Pack	74,900.00
11	KSS Cable Ties S000010458 Size 30 cm (isi 100 Pcs)	Pack	92,100.00
12	Edison Assorted Cable Ties S003273845 PK-300 (isi 300 Pcs)	Pack	148,300.00
13	Edison Assorted Cable Ties S003273838 PK-400 (isi 400 Pcs)	Pack	574,300.00
14	Edison Assorted Cable Ties S003273814 PK-500 (isi 500 Pcs)	Pack	891,100.00
15	Monotaro Cable Tie (isi 100 Pcs) S003593448 80 76x15x2.5 mm	Pack	21,800.00
16	Monotaro Cable Tie (isi 100 Pcs) S003593455 100 100x21x2.5 mm	Pack	28,100.00
17	Monotaro Cable Tie (isi 100 Pcs) S003593462 150 150x38x3.3 mm	Pack	65,500.00
18	Monotaro Cable Tie (isi 100 Pcs) S003593479 200 199x54x4.8 mm	Pack	89,000.00
19	Monotaro Cable Tie (isi 100 Pcs) S003593486 250 250x68x4.8 mm	Pack	149,800.00
20	Monotaro Cable Tie (isi 100 Pcs) S003593493 290 288x81x4.8 mm	Pack	177,900.00
21	Monotaro Cable Tie (isi 100 Pcs) S003593431 370 371x106x4.8 mm	Pack	198,200.00
22	Monotaro Cable Tie (isi 100 Pcs) S003593509 370 370x106x7.6 mm	Pack	216,900.00
23	Panduit Cable Ties S003463512 MLTFC2H-LP316 (isi 50 Pcs) 7.9x201 mm	Pack	2,074,000.00
24	Panduit Cable Ties S003463529 MLTFC4H-LP316 (isi 50 Pcs) 7.9x362 mm	Pack	2,264,400.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
25	Panduit Cable Ties S003463482 MLTFC1.5S-CP316 (isi 100 Pcs) 4.6x157 mm	Pack	2,835,500.00
26	Panduit Cable Ties S003463499 MLTFC2S-CP316 (isi 100 Pcs) 4.6x201 mm	Pack	3,025,900.00
27	Panduit Cable Ties S003463543 MLTFC4EH-LP316 (isi 50 Pcs) 12.7x434 mm	Pack	3,025,900.00
28	Panduit Cable Ties S003463536 MLTFC6H-LP316 (isi 50 Pcs) 7.9x521 mm	Pack	3,216,300.00
29	Panduit Cable Ties S003463505 MLTFC4S-CP316 (isi 100 Pcs) 4.6x362 mm	Pack	3,595,500.00
30	Panduit Cable Ties S003463550 MLTFC6EH-LP316 (isi 50 Pcs) 12.7x594.4 mm	Pack	4,357,100.00
31	Trusco Cable Tie S000071821 TRCV060SS (isi 100 Pcs)	Pack	34,300.00
32	Trusco Cable Tie S000071822 TRCV1003S (isi 100 Pcs)	Pack	49,900.00
33	Trusco Cable Tie S000071825 TRCV120SS (isi 100 Pcs)	Pack	73,300.00
34	Trusco Cable Tie S000071827 TRCV140SS (isi 100 Pcs)	Pack	82,700.00
35	Trusco Cable Tie S000071829 TRCV150SS (isi 100 Pcs)	Pack	95,200.00
36	Trusco Cable Tie S000071826 TRCV140S (isi 100 Pcs)	Pack	110,800.00
37	Trusco Cable Tie S000071824 TRCV120M (isi 100 Pcs)	Pack	135,800.00
38	Trusco Cable Tie S000071833 TRCV200S (isi 100 Pcs)	Pack	149,800.00
39	Trusco Cable Tie S000071830 TRCV180S (isi 100 Pcs)	Pack	159,200.00
40	Trusco Cable Tie S000071831 TRCV190M (isi 100 Pcs)	Pack	163,900.00
41	Trusco Cable Tie S000071834 TRCV250SS (isi 100 Pcs)	Pack	215,400.00
42	Trusco Cable Tie S000071835 TRCV265 (isi 100 Pcs)	Pack	237,200.00
43	Trusco Cable Tie S000071838 TRCV300SS (isi 100 Pcs)	Pack	255,900.00
44	Trusco Cable Tie S000071823 TRCV120L (isi 100 Pcs)	Pack	296,500.00
45	Trusco Cable Tie S000071839 TRCV330S (isi 100 Pcs)	Pack	296,500.00
46	Trusco Cable Tie S000071841 TRCV368S (isi 100 Pcs)	Pack	296,500.00
47	Trusco Cable Tie S000071828 TRCV150L (isi 100 Pcs)	Pack	335,500.00
48	Trusco Cable Tie S000071848 TRCV914M10 (isi 100 Pcs)	Pack	394,800.00
49	Trusco Cable Tie S000071832 TRCV200L (isi 100 Pcs)	Pack	435,400.00
50	Trusco Cable Tie S000071842 TRCV385M (isi 100 Pcs)	Pack	455,700.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
51	Trusco Cable Tie S000071843 TRCV400SS (isi 100 Pcs)	Pack	455,700.00
52	Trusco Cable Tie S000071836 TRCV280L (isi 100 Pcs)	Pack	554,000.00
53	Trusco Cable Tie S000071837 TRCV300L (isi 100 Pcs)	Pack	594,600.00
54	Trusco Cable Tie S000071844 TRCV432M (isi 100 Pcs)	Pack	653,900.00
55	Trusco Cable Tie S000071840 TRCV340L (isi 100 Pcs)	Pack	733,500.00
56	Trusco Cable Tie S000071846 TRCV550M (isi 100 Pcs)	Pack	1,081,500.00
57	Trusco Cable Tie S000071847 TRCV610M (isi 100 Pcs)	Pack	1,139,200.00
58	Trusco Cable Tie S000071845 TRCV500L (isi 100 Pcs)	Pack	1,329,600.00
D.3 - KABEL			
D.3.1 - KABEL SUPREME			
D.3.1.1 - TYPE NYA			
1	Supreme NYA	Size 1 × 1.5 mm ² (50 meter)	Roll 226,300.00
2	Supreme NYA	Size 1 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll 460,400.00
3	Supreme NYA	Size 1 × 2.5 mm ² (50 meter)	Roll 377,700.00
4	Supreme NYA	Size 1 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll 756,900.00
5	Supreme NYA	Size 1 × 4 mm ² (100 meter)	Roll 1,190,700.00
6	Supreme NYA	Size 1 × 6 mm ² (100 meter)	Roll 1,647,900.00
7	Supreme NYA	Size 1 × 10 mm ² (100 meter)	Roll 2,712,200.00
8	Supreme NYA	Size 1 × 16 mm ²	Meter 60,900.00
9	Supreme NYA	Size 1 × 25 mm ²	Meter 92,100.00
10	Supreme NYA	Size 1 × 35 mm ²	Meter 121,700.00
11	Supreme NYA	Size 1 × 50 mm ²	Meter 160,700.00
12	Supreme NYA	Size 1 × 70 mm ²	Meter 231,000.00
13	Supreme NYA	Size 1 × 95 mm ²	Meter 318,400.00
14	Supreme NYA	Size 1 × 120 mm ²	Meter 399,500.00
15	Supreme NYA	Size 1 × 150 mm ²	Meter 490,000.00
D.3.1.2 - TYPE NYM			
1	Supreme NYM	Size 2 × 1.5 mm ² (50 meter)	Roll 776,400.00
2	Supreme NYM	Size 2 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll 1,474,700.00
3	Supreme NYM	Size 2 × 2.5 mm ² (50 meter)	Roll 1,106,400.00
4	Supreme NYM	Size 2 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll 2,212,900.00
5	Supreme NYM	Size 3 × 1.5 mm ² (50 meter)	Roll 994,900.00
6	Supreme NYM	Size 3 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll 1,989,700.00
7	Supreme NYM	Size 3 × 2.5 mm ² (50 meter)	Roll 1,441,600.00
8	Supreme NYM	Size 3 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll 2,879,200.00
9	Supreme NYM	Size 3 × 4 mm ² (100 meter)	Roll 4,822,100.00
10	Supreme NYM	Size 3 × 6 mm ² (100 meter)	Roll 7,287,800.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
11	Supreme NYM	Size 3 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	10,131,100.00
12	Supreme NYM	Size 4 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	2,543,700.00
13	Supreme NYM	Size 4 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	3,932,600.00
14	Supreme NYM	Size 4 × 4 mm ² (100 meter)	Roll	6,515,300.00
15	Supreme NYM	Size 4 × 6 mm ² (100 meter)	Roll	9,550,600.00
16	Supreme NYM	Size 4 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	13,295,900.00
17	Supreme NYM	Size 2 × 1.5 mm ²	Meter	18,100.00
18	Supreme NYM	Size 2 × 2.5 mm ²	Meter	25,000.00
19	Supreme NYM	Size 3 × 1.5 mm ²	Meter	24,500.00
20	Supreme NYM	Size 3 × 2.5 mm ²	Meter	32,600.00
D.3.1.3 - TYPE NYAF				
1	Supreme NYAF	Size 1 × 0.75 mm ² (100 meter)	Roll	421,300.00
2	Supreme NYAF	Size 1 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	644,500.00
3	Supreme NYAF	Size 1 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	1,051,800.00
4	Supreme NYAF	Size 1 × 4 mm ² (100 meter)	Roll	1,605,800.00
5	Supreme NYAF	Size 1 × 6 mm ² (100 meter)	Roll	2,242,500.00
6	Supreme NYAF	Size 1 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	3,706,300.00
D.3.1.4 - TYPE NYY				
1	Supreme NYY	Size 1 × 1.5 mm ² (50 meter)	Roll	321,500.00
2	Supreme NYY	Size 1 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	568,000.00
3	Supreme NYY	Size 2 × 1.5 mm ² (50 meter)	Roll	936,300.00
4	Supreme NYY	Size 2 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	1,950,700.00
5	Supreme NYY	Size 2 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	2,550,700.00
6	Supreme NYY	Size 3 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	2,435,700.00
7	Supreme NYY	Size 3 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	9,432,000.00
8	Supreme NYY	Size 3 × 2.5 mm ² (50 meter)	Roll	1,662,000.00
9	Supreme NYY	Size 3 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	3,464,400.00
10	Supreme NYY	Size 3 × 4 mm ² (100 meter)	Roll	5,547,800.00
11	Supreme NYY	Size 3 × 6 mm ² (100 meter)	Roll	7,690,400.00
12	Supreme NYY	Size 4 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	3,121,100.00
13	Supreme NYY	Size 4 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	4,822,100.00
14	Supreme NYY	Size 4 × 4 mm ² (100 meter)	Roll	7,237,800.00
15	Supreme NYY	Size 4 × 6 mm ² (100 meter)	Roll	10,552,400.00
16	Supreme NYY	Size 4 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	16,833,700.00
17	Supreme NYY	Size 2 × 1.5 mm ²	Meter	23,400.00
18	Supreme NYY	Size 2 × 2.5 mm ²	Meter	35,900.00
19	Supreme NYY	Size 3 × 1.5 mm ²	Meter	34,300.00
20	Supreme NYY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	140,400.00
21	Supreme NYY	Size 3 × 16 mm ²	Meter	202,900.00
22	Supreme NYY	Size 3 × 2.5 mm ²	Meter	35,900.00
23	Supreme NYY	Size 3 × 25 mm ²	Meter	313,700.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
24	Supreme NYY	Size 3 × 35 mm ²	Meter	416,700.00
25	Supreme NYY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	65,500.00
26	Supreme NYY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	92,100.00
27	Supreme NYY	Size 3 × 50 mm ²	Meter	550,900.00
28	Supreme NYY	Size 3 × 70 mm ²	Meter	688,200.00
29	Supreme NYY	Size 3 × 95 mm ²	Meter	942,600.00
30	Supreme NYY	Size 4 × 1.5 mm ²	Meter	43,700.00
31	Supreme NYY	Size 4 × 2.5 mm ²	Meter	60,900.00
32	Supreme NYY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	76,500.00
33	Supreme NYY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	115,500.00
34	Supreme NYY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	176,300.00
35	Supreme NYY	Size 4 × 16 mm ²	Meter	273,100.00
36	Supreme NYY	Size 4 × 25 mm ²	Meter	394,800.00
37	Supreme NYY	Size 4 × 35 mm ²	Meter	535,300.00
38	Supreme NYY	Size 4 × 50 mm ²	Meter	742,800.00
39	Supreme NYY	Size 4 × 70 mm ²	Meter	1,000,300.00
40	Supreme NYY	Size 4 × 95 mm ²	Meter	1,320,200.00
41	Supreme NYY	Size 4 × 120 mm ²	Meter	1,587,100.00
42	Supreme NYY	Size 4 × 150 mm ²	Meter	1,950,700.00
43	Supreme NYY	Size 4 × 185 mm ²	Meter	2,429,800.00
44	Supreme NYY	Size 4 × 240 mm ²	Meter	3,203,800.00
45	Supreme NYY	Size 4 × 300 mm ²	Meter	4,002,800.00
46	Supreme NYY	Size 1 × 16 mm ²	Meter	65,500.00
47	Supreme NYY	Size 1 × 25 mm ²	Meter	98,300.00
48	Supreme NYY	Size 1 × 35 mm ²	Meter	126,400.00
49	Supreme NYY	Size 1 × 50 mm ²	Meter	167,000.00
50	Supreme NYY	Size 1 × 70 mm ²	Meter	237,200.00
51	Supreme NYY	Size 1 × 95 mm ²	Meter	324,600.00
52	Supreme NYY	Size 1 × 120 mm ²	Meter	405,700.00
53	Supreme NYY	Size 1 × 150 mm ²	Meter	500,900.00
54	Supreme NYY	Size 1 × 185 mm ²	Meter	622,700.00
55	Supreme NYY	Size 1 × 240 mm ²	Meter	816,200.00
56	Supreme NYY	Size 1 × 300 mm ²	Meter	1,017,500.00
57	Supreme NYY	Size 1 × 400 mm ²	Meter	1,236,000.00
58	Supreme NYY	Size 1 × 500 mm ²	Meter	1,576,200.00
D.3.1.5 - TYPE NYMHY / NYHY				
1	Supreme NYMHY / NYHY	Size 2 × 0.75 mm ² (100 meter)	Roll	1,131,400.00
2	Supreme NYMHY / NYHY	Size 2 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	1,615,200.00
3	Supreme NYMHY / NYHY	Size 2 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	7,398,600.00
4	Supreme NYMHY / NYHY	Size 2 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	2,543,700.00
5	Supreme NYMHY / NYHY	Size 2 × 4 mm ² (100 meter)	Roll	3,217,900.00
6	Supreme NYMHY / NYHY	Size 2 × 6 mm ² (100 meter)	Roll	4,726,900.00
7	Supreme NYMHY / NYHY	Size 3 × 0.75 mm ² (100 meter)	Roll	1,637,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
8	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 3 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	2,418,900.00
9	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 3 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	12,640,500.00
10	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 3 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	3,464,400.00
11	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 3 × 4 mm ² (100 meter)	Roll	6,676,000.00
12	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 3 × 6 mm ² (100 meter)	Roll	7,568,700.00
13	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 0.75 mm ² (100 meter)	Roll	2,273,700.00
14	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	2,749,700.00
15	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	14,511,600.00
16	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	4,606,700.00
17	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 4 mm ² (100 meter)	Roll	5,906,700.00
18	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 6 mm ² (100 meter)	Roll	8,515,900.00
19	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 2 × 0.75 mm ²	Meter	14,000.00
20	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 2 × 1.5 mm ²	Meter	23,400.00
21	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 2 × 10 mm ²	Meter	101,400.00
22	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 2 × 4 mm ²	Meter	45,300.00
23	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 2 × 6 mm ²	Meter	64,000.00
24	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 3 × 10 mm ²	Meter	145,100.00
25	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 3 × 2.5 mm ²	Meter	35,900.00
26	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 3 × 4 mm ²	Meter	65,500.00
27	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 3 × 6 mm ²	Meter	89,000.00
28	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 1.5 mm ²	Meter	37,500.00
29	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 10 mm ²	Meter	184,100.00
30	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 2.5 mm ²	Meter	48,400.00
31	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 4 mm ²	Meter	82,700.00
32	Supreme NYMHY / NYHYH	Size 4 × 6 mm ²	Meter	93,600.00
D.3.1.6 - TYPE NYFGBY				
1	Supreme NYFGBY	Size 2 × 1.5 mm ²	Meter	49,900.00
2	Supreme NYFGBY	Size 2 × 2.5 mm ²	Meter	64,000.00
3	Supreme NYFGBY	Size 3 × 1.5 mm ²	Meter	60,900.00
4	Supreme NYFGBY	Size 3 × 2.5 mm ²	Meter	71,800.00
5	Supreme NYFGBY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	81,100.00
6	Supreme NYFGBY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	99,900.00
7	Supreme NYFGBY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	131,100.00
8	Supreme NYFGBY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	99,900.00
9	Supreme NYFGBY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	123,300.00
10	Supreme NYFGBY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	170,100.00
11	Supreme NYFGBY	Size 3 × 16 mm ²	Meter	216,900.00
12	Supreme NYFGBY	Size 3 × 25 mm ²	Meter	321,500.00
13	Supreme NYFGBY	Size 3 × 35 mm ²	Meter	430,700.00
14	Supreme NYFGBY	Size 3 × 50 mm ²	Meter	555,600.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
15	Supreme NYFGBY	Size 4 × 1.5 mm ²	Meter	68,700.00
16	Supreme NYFGBY	Size 4 × 2.5 mm ²	Meter	89,000.00
17	Supreme NYFGBY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	112,400.00
18	Supreme NYFGBY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	145,100.00
19	Supreme NYFGBY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	206,000.00
20	Supreme NYFGBY	Size 4 × 16 mm ²	Meter	273,100.00
21	Supreme NYFGBY	Size 4 × 25 mm ²	Meter	426,000.00
22	Supreme NYFGBY	Size 4 × 35 mm ²	Meter	544,600.00
23	Supreme NYFGBY	Size 4 × 50 mm ²	Meter	716,300.00
24	Supreme NYFGBY	Size 4 × 70 mm ²	Meter	1,006,600.00
25	Supreme NYFGBY	Size 4 × 95 mm ²	Meter	1,315,500.00
26	Supreme NYFGBY	Size 4 × 120 mm ²	Meter	1,647,900.00
27	Supreme NYFGBY	Size 4 × 150 mm ²	Meter	1,927,300.00
28	Supreme NYFGBY	Size 4 × 185 mm ²	Meter	2,389,200.00
29	Supreme NYFGBY	Size 4 × 240 mm ²	Meter	3,124,200.00
30	Supreme NYFGBY	Size 4 × 300 mm ²	Meter	3,884,200.00
D.3.2 - KABEL ETERNA				
D.3.2.1 - TYPE NYA				
1	Eterna NYA	Size 1 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	533,700.00
2	Eterna NYA	Size 1 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	792,800.00
3	Eterna NYA	Size 1 × 4.0 mm ² (100 meter)	Roll	1,129,800.00
4	Eterna NYA	Size 1 × 6.0 mm ² (100 meter)	Roll	1,716,600.00
5	Eterna NYA	Size 1 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	2,521,800.00
D.3.2.2 - TYPE NYAF				
1	Eterna NYAF	Size 1 × 0.75 mm ² (100 meter)	Roll	457,200.00
2	Eterna NYAF	Size 1 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	618,000.00
3	Eterna NYAF	Size 1 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	1,003,400.00
4	Eterna NYAF	Size 1 × 4.0 mm ² (100 meter)	Roll	1,360,800.00
5	Eterna NYAF	Size 1 × 6.0 mm ² (100 meter)	Roll	1,896,100.00
6	Eterna NYAF	Size 1 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	3,358,300.00
D.3.2.3 - TYPE NYM				
1	Eterna NYM	Size 2 × 1.5 mm ² (50 meter)	Roll	770,900.00
2	Eterna NYM	Size 2 × 2.5 mm ² (50 meter)	Roll	1,061,200.00
3	Eterna NYM	Size 3 × 1.5 mm ² (50 meter)	Roll	959,700.00
4	Eterna NYM	Size 3 × 2.5 mm ² (50 meter)	Roll	1,267,200.00
5	Eterna NYM	Size 3 × 4.0 mm ² (50 meter)	Roll	2,134,100.00
6	Eterna NYM	Size 4 × 10 mm ² (50 meter)	Roll	6,351,400.00
7	Eterna NYM	Size 4 × 2.5 mm ² (50 meter)	Roll	1,638,600.00
8	Eterna NYM	Size 4 × 4.0 mm ² (50 meter)	Roll	2,746,600.00
9	Eterna NYM	Size 4 × 6.0 mm ² (50 meter)	Roll	4,026,200.00
10	Eterna NYM	Size 2 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	1,378,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
11	Eterna NYM Size 2 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	1,847,700.00
12	Eterna NYM Size 3 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	1,665,100.00
13	Eterna NYM Size 3 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	2,473,500.00
14	Eterna NYM Size 3 × 4.0 mm ² (100 meter)	Roll	3,868,600.00
15	Eterna NYM Size 3 × 6.0 mm ² (100 meter)	Roll	5,302,700.00
16	Eterna NYM Size 3 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	8,338,000.00
17	Eterna NYM Size 4 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	2,061,500.00
18	Eterna NYM Size 4 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	3,189,800.00
19	Eterna NYM Size 4 × 4.0 mm ² (100 meter)	Roll	5,010,900.00
20	Eterna NYM Size 4 × 6.0 mm ² (100 meter)	Roll	6,593,300.00
21	Eterna NYM Size 4 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	10,675,700.00
D.3.2.4 - TYPE NYY			
1	Eterna NYY Size 2 × 1.5 mm ² (50 meter)	Roll	1,009,700.00
2	Eterna NYY Size 2 × 2.5 mm ² (50 meter)	Roll	1,270,300.00
3	Eterna NYY Size 3 × 1.5 mm ² (50 meter)	Roll	1,175,100.00
4	Eterna NYY Size 3 × 2.5 mm ² (50 meter)	Roll	1,584,000.00
5	Eterna NYY Size 3 × 4.0 mm ² (50 meter)	Roll	2,489,100.00
6	Eterna NYY Size 3 × 6.0 mm ² (50 meter)	Roll	3,160,100.00
7	Eterna NYY Size 4 × 2.5 mm ² (50 meter)	Roll	2,059,900.00
8	Eterna NYY Size 4 × 4.0 mm ² (50 meter)	Roll	3,214,700.00
9	Eterna NYY Size 4 × 6.0 mm ² (50 meter)	Roll	3,476,900.00
10	Eterna NYY Size 4 × 10 mm ² (50 meter)	Roll	7,794,900.00
11	Eterna NYY Size 2 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	1,888,300.00
12	Eterna NYY Size 2 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	2,507,800.00
13	Eterna NYY Size 3 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	2,306,500.00
14	Eterna NYY Size 3 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	3,063,400.00
15	Eterna NYY Size 3 × 4.0 mm ² (100 meter)	Roll	4,716,000.00
16	Eterna NYY Size 3 × 6.0 mm ² (100 meter)	Roll	5,863,000.00
17	Eterna NYY Size 3 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	8,558,100.00
18	Eterna NYY Size 4 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	2,662,300.00
19	Eterna NYY Size 4 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	3,662,600.00
20	Eterna NYY Size 4 × 4.0 mm ² (100 meter)	Roll	5,655,400.00
21	Eterna NYY Size 4 × 6.0 mm ² (100 meter)	Roll	6,914,800.00
22	Eterna NYY Size 4 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	11,632,300.00
23	Eterna NYY Size 4 × 16 mm ² (100 meter)	Roll	17,220,700.00
24	Eterna NYY Size 4 × 25 mm ² (100 meter)	Roll	27,214,400.00
D.3.2.5 - TYPE NYMHY/NYYHY			
1	Eterna NYMHY/NYYHY Size 2 × 0.75 mm ² (100 meter)	Roll	1,039,300.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
2	Eterna NYMHY/NYYHY Size 3 × 0.75 mm ² (100 meter)	Roll	1,538,700.00
3	Eterna NYMHY/NYYHY Size 2 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	1,637,000.00
4	Eterna NYMHY/NYYHY Size 2 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	2,083,300.00
5	Eterna NYMHY/NYYHY Size 3 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	2,123,900.00
6	Eterna NYMHY/NYYHY Size 3 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	3,054,000.00
7	Eterna NYMHY/NYYHY Size 4 × 0.75 mm ² (100 meter)	Roll	2,489,100.00
8	Eterna NYMHY/NYYHY Size 4 × 1.5 mm ² (100 meter)	Roll	3,171,000.00
9	Eterna NYMHY/NYYHY Size 4 × 2.5 mm ² (100 meter)	Roll	4,027,800.00
10	Eterna NYMHY/NYYHY Size 2 × 4.0 mm ² (100 meter)	Roll	2,968,200.00
11	Eterna NYMHY/NYYHY Size 3 × 4.0 mm ² (100 meter)	Roll	3,867,000.00
12	Eterna NYMHY/NYYHY Size 4 × 4.0 mm ² (100 meter)	Roll	5,675,700.00
13	Eterna NYMHY/NYYHY Size 4 × 6.0 mm ² (100 meter)	Roll	7,395,400.00
14	Eterna NYMHY/NYYHY Size 4 × 10 mm ² (100 meter)	Roll	13,781,200.00
D.3.3 - KABEL EXTRANA			
D.3.3.1 - TYPE NYA			
1	Extrana NYA Size 1 × 1,5 mm ²	Meter	7,800.00
2	Extrana NYA Size 1 × 2,5 mm ²	Meter	9,400.00
3	Extrana NYA Size 1 × 4 mm ²	Meter	15,600.00
4	Extrana NYA Size 1 × 6 mm ²	Meter	21,800.00
5	Extrana NYA Size 1 × 10 mm ²	Meter	34,300.00
6	Extrana NYA Size 1 × 16 mm ²	Meter	43,700.00
7	Extrana NYA Size 1 × 25 mm ²	Meter	53,100.00
8	Extrana NYA Size 1 × 35 mm ²	Meter	68,700.00
9	Extrana NYA Size 1 × 50 mm ²	Meter	90,500.00
10	Extrana NYA Size 1 × 70 mm ²	Meter	132,600.00
11	Extrana NYA Size 1 × 95 mm ²	Meter	179,500.00
12	Extrana NYA Size 1 × 120 mm ²	Meter	224,700.00
13	Extrana NYA Size 1 × 150 mm ²	Meter	268,400.00
14	Extrana NYA Size 1 × 185 mm ²	Meter	327,700.00
15	Extrana NYA Size 1 × 240 mm ²	Meter	426,000.00
16	Extrana NYA Size 1 × 300 mm ²	Meter	540,000.00
17	Extrana NYA Size 1 × 400 mm ²	Meter	649,200.00
D.3.3.2 - TYPE NYAF			
1	Extrana NYAF Size 1 × 1,5 mm ²	Meter	7,800.00
2	Extrana NYAF Size 1 × 2,5 mm ²	Meter	10,900.00
3	Extrana NYAF Size 1 × 4 mm ²	Meter	18,700.00
4	Extrana NYAF Size 1 × 6 mm ²	Meter	25,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
5	Extrana NYAF	Size 1 × 10 mm ²	Meter	40,600.00
6	Extrana NYAF	Size 1 × 16 mm ²	Meter	60,900.00
7	Extrana NYAF	Size 1 × 25 mm ²	Meter	90,500.00
8	Extrana NYAF	Size 1 × 35 mm ²	Meter	126,400.00
9	Extrana NYAF	Size 1 × 50 mm ²	Meter	179,500.00
10	Extrana NYAF	Size 1 × 70 mm ²	Meter	241,900.00
11	Extrana NYAF	Size 1 × 95 mm ²	Meter	315,200.00
12	Extrana NYAF	Size 1 × 120 mm ²	Meter	394,800.00
13	Extrana NYAF	Size 1 × 150 mm ²	Meter	496,300.00
14	Extrana NYAF	Size 1 × 185 mm ²	Meter	599,300.00
15	Extrana NYAF	Size 1 × 240 mm ²	Meter	760,000.00
16	Extrana NYAF	Size 1 × 300 mm ²	Meter	966,000.00
D.3.3.3 - TYPE NYFGBY				
1	Extrana NYFGBY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	31,200.00
2	Extrana NYFGBY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	35,900.00
3	Extrana NYFGBY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	45,300.00
4	Extrana NYFGBY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	65,500.00
5	Extrana NYFGBY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	82,700.00
6	Extrana NYFGBY	Size 2 × 16 mm ²	Meter	104,600.00
7	Extrana NYFGBY	Size 2 × 25 mm ²	Meter	145,100.00
8	Extrana NYFGBY	Size 2 × 35 mm ²	Meter	179,500.00
9	Extrana NYFGBY	Size 2 × 50 mm ²	Meter	218,500.00
10	Extrana NYFGBY	Size 2 × 70 mm ²	Meter	301,200.00
11	Extrana NYFGBY	Size 2 × 95 mm ²	Meter	404,200.00
12	Extrana NYFGBY	Size 2 × 120 mm ²	Meter	507,200.00
13	Extrana NYFGBY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	34,300.00
14	Extrana NYFGBY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	42,100.00
15	Extrana NYFGBY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	60,900.00
16	Extrana NYFGBY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	71,800.00
17	Extrana NYFGBY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	95,200.00
18	Extrana NYFGBY	Size 3 × 16 mm ²	Meter	123,300.00
19	Extrana NYFGBY	Size 3 × 25 mm ²	Meter	181,000.00
20	Extrana NYFGBY	Size 3 × 35 mm ²	Meter	229,400.00
21	Extrana NYFGBY	Size 3 × 50 mm ²	Meter	284,000.00
22	Extrana NYFGBY	Size 3 × 70 mm ²	Meter	393,300.00
23	Extrana NYFGBY	Size 3 × 95 mm ²	Meter	529,000.00
24	Extrana NYFGBY	Size 3 × 120 mm ²	Meter	647,600.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG		SATUAN	HARGA
25	Extrana NYFGBY	Size 3 × 150 mm ²	Meter	753,700.00
26	Extrana NYFGBY	Size 3 × 185 mm ²	Meter	925,400.00
27	Extrana NYFGBY	Size 3 × 240 mm ²	Meter	1,223,500.00
28	Extrana NYFGBY	Size 3 × 300 mm ²	Meter	1,509,100.00
29	Extrana NYFGBY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	37,500.00
30	Extrana NYFGBY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	49,900.00
31	Extrana NYFGBY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	70,200.00
32	Extrana NYFGBY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	87,400.00
33	Extrana NYFGBY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	115,500.00
34	Extrana NYFGBY	Size 4 × 16 mm ²	Meter	156,100.00
35	Extrana NYFGBY	Size 4 × 25 mm ²	Meter	224,700.00
36	Extrana NYFGBY	Size 4 × 35 mm ²	Meter	284,000.00
37	Extrana NYFGBY	Size 4 × 50 mm ²	Meter	371,400.00
38	Extrana NYFGBY	Size 4 × 70 mm ²	Meter	507,200.00
39	Extrana NYFGBY	Size 4 × 95 mm ²	Meter	660,100.00
40	Extrana NYFGBY	Size 4 × 120 mm ²	Meter	816,200.00
41	Extrana NYFGBY	Size 4 × 150 mm ²	Meter	997,200.00
42	Extrana NYFGBY	Size 4 × 185 mm ²	Meter	1,245,300.00
43	Extrana NYFGBY	Size 4 × 240 mm ²	Meter	1,613,600.00
44	Extrana NYFGBY	Size 4 × 300 mm ²	Meter	1,910,100.00
D.3.3.4 - TYPE NYM				
1	Extrana NYM	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	18,700.00
2	Extrana NYM	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	25,000.00
3	Extrana NYM	Size 2 × 4 mm ²	Meter	35,900.00
4	Extrana NYM	Size 2 × 6 mm ²	Meter	49,900.00
5	Extrana NYM	Size 2 × 10 mm ²	Meter	79,600.00
6	Extrana NYM	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	23,400.00
7	Extrana NYM	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	32,800.00
8	Extrana NYM	Size 3 × 4 mm ²	Meter	49,900.00
9	Extrana NYM	Size 3 × 6 mm ²	Meter	70,200.00
10	Extrana NYM	Size 3 × 10 mm ²	Meter	113,900.00
11	Extrana NYM	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	26,500.00
12	Extrana NYM	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	42,100.00
13	Extrana NYM	Size 4 × 4 mm ²	Meter	65,500.00
14	Extrana NYM	Size 4 × 6 mm ²	Meter	90,500.00
15	Extrana NYM	Size 4 × 10 mm ²	Meter	151,400.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
D.3.3.5 - TYPE NYMHY				
1	Extrana NYMHY	Size 2 × 0,75 mm ²	Meter	15,600.00
2	Extrana NYMHY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	18,700.00
3	Extrana NYMHY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	26,500.00
4	Extrana NYMHY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	53,100.00
5	Extrana NYMHY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	71,800.00
6	Extrana NYMHY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	123,300.00
7	Extrana NYMHY	Size 3 × 0,75 mm ²	Meter	18,700.00
8	Extrana NYMHY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	25,000.00
9	Extrana NYMHY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	34,300.00
10	Extrana NYMHY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	71,800.00
11	Extrana NYMHY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	101,400.00
12	Extrana NYMHY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	170,100.00
13	Extrana NYMHY	Size 4 × 0,75 mm ²	Meter	25,000.00
14	Extrana NYMHY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	34,300.00
15	Extrana NYMHY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	53,100.00
16	Extrana NYMHY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	90,500.00
17	Extrana NYMHY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	134,200.00
18	Extrana NYMHY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	215,400.00
D.3.3.6 - TYPE NYY				
1	Extrana NYY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	31,200.00
2	Extrana NYY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	35,900.00
3	Extrana NYY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	45,300.00
4	Extrana NYY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	60,900.00
5	Extrana NYY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	79,600.00
6	Extrana NYY	Size 2 × 16 mm ²	Meter	99,900.00
7	Extrana NYY	Size 2 × 25 mm ²	Meter	145,100.00
8	Extrana NYY	Size 2 × 35 mm ²	Meter	179,500.00
9	Extrana NYY	Size 2 × 50 mm ²	Meter	218,500.00
10	Extrana NYY	Size 2 × 70 mm ²	Meter	301,200.00
11	Extrana NYY	Size 2 × 95 mm ²	Meter	404,200.00
12	Extrana NYY	Size 2 × 120 mm ²	Meter	507,200.00
13	Extrana NYY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	34,300.00
14	Extrana NYY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	42,100.00
15	Extrana NYY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	60,900.00
16	Extrana NYY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	71,800.00
17	Extrana NYY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	95,200.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
18	Extrana NYY	Size 3 × 16 mm ²	Meter	123,300.00
19	Extrana NYY	Size 3 × 25 mm ²	Meter	181,000.00
20	Extrana NYY	Size 3 × 35 mm ²	Meter	229,400.00
21	Extrana NYY	Size 3 × 50 mm ²	Meter	284,000.00
22	Extrana NYY	Size 3 × 70 mm ²	Meter	393,300.00
23	Extrana NYY	Size 3 × 95 mm ²	Meter	529,000.00
24	Extrana NYY	Size 3 × 120 mm ²	Meter	647,600.00
25	Extrana NYY	Size 3 × 150 mm ²	Meter	753,700.00
26	Extrana NYY	Size 3 × 185 mm ²	Meter	925,400.00
27	Extrana NYY	Size 3 × 240 mm ²	Meter	1,223,500.00
28	Extrana NYY	Size 3 × 300 mm ²	Meter	1,509,100.00
29	Extrana NYY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	37,500.00
30	Extrana NYY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	49,900.00
31	Extrana NYY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	70,200.00
32	Extrana NYY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	87,400.00
32	Extrana NYY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	115,500.00
33	Extrana NYY	Size 4 × 16 mm ²	Meter	156,100.00
34	Extrana NYY	Size 4 × 25 mm ²	Meter	224,700.00
35	Extrana NYY	Size 4 × 35 mm ²	Meter	284,000.00
36	Extrana NYY	Size 4 × 50 mm ²	Meter	371,400.00
37	Extrana NYY	Size 4 × 70 mm ²	Meter	507,200.00
38	Extrana NYY	Size 4 × 95 mm ²	Meter	660,100.00
39	Extrana NYY	Size 4 × 120 mm ²	Meter	816,200.00
40	Extrana NYY	Size 4 × 150 mm ²	Meter	997,200.00
41	Extrana NYY	Size 4 × 185 mm ²	Meter	1,245,300.00
D.3.3.7 - TYPE NYHY				
1	Extrana NYHY	Size 2 × 0,75 mm ²	Meter	15,700.00
2	Extrana NYHY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	23,600.00
3	Extrana NYHY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	34,600.00
4	Extrana NYHY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	61,400.00
5	Extrana NYHY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	81,800.00
6	Extrana NYHY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	138,500.00
7	Extrana NYHY	Size 3 × 0,75 mm ²	Meter	22,000.00
8	Extrana NYHY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	31,500.00
9	Extrana NYHY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	45,600.00
10	Extrana NYHY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	81,800.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
11	Extrana NYHY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	118,000.00
12	Extrana NYHY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	192,000.00
13	Extrana NYHY	Size 4 × 0,75 mm ²	Meter	26,800.00
14	Extrana NYHY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	37,800.00
15	Extrana NYHY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	61,400.00
16	Extrana NYHY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	105,400.00
17	Extrana NYHY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	151,100.00
18	Extrana NYHY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	240,800.00
D.3.4 - KABELMETAL INDONESIA				
D.3.4.1 - TYPE NYA				
1	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 1,5 mm ²	Meter	7,800.00
2	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 2,5 mm ²	Meter	9,400.00
3	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 4 mm ²	Meter	15,600.00
4	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 6 mm ²	Meter	21,800.00
5	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 10 mm ²	Meter	34,300.00
6	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 16 mm ²	Meter	43,700.00
7	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 25 mm ²	Meter	53,100.00
8	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 35 mm ²	Meter	68,700.00
9	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 50 mm ²	Meter	90,500.00
10	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 70 mm ²	Meter	132,600.00
11	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 95 mm ²	Meter	179,500.00
12	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 120 mm ²	Meter	224,700.00
13	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 150 mm ²	Meter	268,400.00
14	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 185 mm ²	Meter	327,700.00
15	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 240 mm ²	Meter	426,000.00
16	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 300 mm ²	Meter	540,000.00
17	Kabelmetal Indonesia NYA	Size 1 × 400 mm ²	Meter	649,200.00
D.3.4.2 - TYPE NYAF				
1	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 1,5 mm ²	Meter	7,800.00
2	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 2,5 mm ²	Meter	10,900.00
3	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 4 mm ²	Meter	18,700.00
4	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 6 mm ²	Meter	25,000.00
5	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 10 mm ²	Meter	40,600.00
6	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 16 mm ²	Meter	60,900.00
7	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 25 mm ²	Meter	90,500.00
8	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 35 mm ²	Meter	126,400.00
9	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 50 mm ²	Meter	179,500.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG		SATUAN	HARGA
10	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 70 mm ²	Meter	241,900.00
11	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 95 mm ²	Meter	315,200.00
12	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 120 mm ²	Meter	394,800.00
13	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 150 mm ²	Meter	496,300.00
14	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 185 mm ²	Meter	599,300.00
15	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 240 mm ²	Meter	760,000.00
16	Kabelmetal Indonesia NYAF	Size 1 × 300 mm ²	Meter	966,000.00
D.3.4.3 - TYPE NYFGBY				
1	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	31,200.00
2	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	35,900.00
3	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	45,300.00
4	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	60,900.00
5	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	79,600.00
6	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 16 mm ²	Meter	99,900.00
7	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 25 mm ²	Meter	145,100.00
8	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 35 mm ²	Meter	179,500.00
9	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 50 mm ²	Meter	218,500.00
10	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 70 mm ²	Meter	301,200.00
11	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 95 mm ²	Meter	404,200.00
12	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 2 × 120 mm ²	Meter	507,200.00
13	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	34,300.00
14	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	42,100.00
15	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	60,900.00
16	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	71,800.00
17	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	95,200.00
18	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 16 mm ²	Meter	123,300.00
19	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 25 mm ²	Meter	181,000.00
20	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 35 mm ²	Meter	229,400.00
21	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 50 mm ²	Meter	284,000.00
22	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 70 mm ²	Meter	393,300.00
23	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 95 mm ²	Meter	529,000.00
24	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 120 mm ²	Meter	647,600.00
25	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 150 mm ²	Meter	753,700.00
26	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 185 mm ²	Meter	925,400.00
27	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 240 mm ²	Meter	1,223,500.00
28	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 3 × 300 mm ²	Meter	1,509,100.00
29	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	37,500.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG		SATUAN	HARGA
30	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	49,900.00
31	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	70,200.00
32	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	87,400.00
33	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	115,500.00
34	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 16 mm ²	Meter	156,100.00
35	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 25 mm ²	Meter	224,700.00
36	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 35 mm ²	Meter	284,000.00
37	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 50 mm ²	Meter	371,400.00
38	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 70 mm ²	Meter	507,200.00
39	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 95 mm ²	Meter	660,100.00
40	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 120 mm ²	Meter	816,200.00
41	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 150 mm ²	Meter	997,200.00
42	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 185 mm ²	Meter	1,245,300.00
43	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 240 mm ²	Meter	1,613,600.00
44	Kabelmetal Indonesia NYFGBY	Size 4 × 300 mm ²	Meter	1,910,100.00
D.3.4.4 - TYPE NYM				
1	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	18,700.00
2	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	25,000.00
3	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 2 × 4 mm ²	Meter	35,900.00
4	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 2 × 6 mm ²	Meter	49,900.00
5	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 2 × 10 mm ²	Meter	79,600.00
6	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	23,400.00
7	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	32,800.00
8	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 3 × 4 mm ²	Meter	49,900.00
9	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 3 × 6 mm ²	Meter	70,200.00
10	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 3 × 10 mm ²	Meter	113,900.00
11	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	26,500.00
12	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	42,100.00
13	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 4 × 4 mm ²	Meter	65,500.00
14	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 4 × 6 mm ²	Meter	90,500.00
15	Kabelmetal Indonesia NYM	Size 4 × 10 mm ²	Meter	151,400.00
D.3.4.5 - TYPE NYMHY				
1	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 2 × 0,75 mm ²	Meter	15,600.00
2	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	18,700.00
3	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	26,500.00
4	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	53,100.00
5	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	71,800.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
6	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	123,300.00
7	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 3 × 0,75 mm ²	Meter	18,700.00
8	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	25,000.00
9	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	34,300.00
10	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	71,800.00
11	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	101,400.00
12	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	170,100.00
13	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 4 × 0,75 mm ²	Meter	25,000.00
14	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	34,300.00
15	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	53,100.00
16	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	90,500.00
17	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	134,200.00
18	Kabelmetal Indonesia NYMHY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	215,400.00
D.3.4.6 - TYPE NY Y				
1	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	31,200.00
2	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	35,900.00
3	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 2 × 4 mm ²	Meter	45,300.00
4	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 2 × 6 mm ²	Meter	60,900.00
5	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 2 × 10 mm ²	Meter	79,600.00
6	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 2 × 16 mm ²	Meter	99,900.00
7	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 2 × 25 mm ²	Meter	145,100.00
8	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 2 × 35 mm ²	Meter	179,500.00
9	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 2 × 50 mm ²	Meter	218,500.00
10	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 2 × 70 mm ²	Meter	301,200.00
11	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 2 × 95 mm ²	Meter	404,200.00
12	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 2 × 120 mm ²	Meter	507,200.00
13	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	34,300.00
14	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	42,100.00
15	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 3 × 4 mm ²	Meter	60,900.00
16	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 3 × 6 mm ²	Meter	71,800.00
17	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 3 × 10 mm ²	Meter	95,200.00
18	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 3 × 16 mm ²	Meter	123,300.00
19	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 3 × 25 mm ²	Meter	181,000.00
20	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 3 × 35 mm ²	Meter	229,400.00
21	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 3 × 50 mm ²	Meter	284,000.00
22	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 3 × 70 mm ²	Meter	393,300.00
23	Kabelmetal Indonesia NY Y	Size 3 × 95 mm ²	Meter	529,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
24	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 120 mm ²	Meter	647,600.00
25	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 150 mm ²	Meter	753,700.00
26	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 185 mm ²	Meter	925,400.00
27	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 240 mm ²	Meter	1,223,500.00
28	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 3 × 300 mm ²	Meter	1,509,100.00
29	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	37,500.00
30	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	49,900.00
31	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	70,200.00
32	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	87,400.00
33	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	115,500.00
34	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 16 mm ²	Meter	156,100.00
35	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 25 mm ²	Meter	224,700.00
36	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 35 mm ²	Meter	284,000.00
37	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 50 mm ²	Meter	371,400.00
38	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 70 mm ²	Meter	507,200.00
39	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 95 mm ²	Meter	660,100.00
40	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 120 mm ²	Meter	816,200.00
41	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 150 mm ²	Meter	997,200.00
42	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 185 mm ²	Meter	1,245,300.00
43	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 240 mm ²	Meter	1,654,200.00
44	Kabelmetal Indonesia NYY	Size 4 × 300 mm ²	Meter	1,910,100.00
D.3.4.7 - TYPE NYHY				
1	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 2 × 0,75 mm ²	Meter	15,600.00
2	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	23,400.00
3	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	387,000.00
4	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	60,900.00
5	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	81,100.00
6	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	137,300.00
7	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 3 × 0,75 mm ²	Meter	21,800.00
8	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	31,200.00
9	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	45,300.00
10	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	81,100.00
11	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	113,900.00
12	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	190,400.00
13	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 4 × 0,75 mm ²	Meter	26,500.00
14	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	37,500.00
15	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	60,900.00
16	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	104,600.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG		SATUAN	HARGA
17	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	149,800.00
18	Kabelmetal Indonesia NYHY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	238,800.00
D.3.5 - KABEL VOXEL				
D.3.4.1 - TYPE NYA				
1	Voksel NYA	Size 1 × 1,5 mm ²	Meter	7,800.00
2	Voksel NYA	Size 1 × 2,5 mm ²	Meter	9,400.00
3	Voksel NYA	Size 1 × 4 mm ²	Meter	15,600.00
4	Voksel NYA	Size 1 × 6 mm ²	Meter	21,800.00
5	Voksel NYA	Size 1 × 10 mm ²	Meter	35,900.00
6	Voksel NYA	Size 1 × 16 mm ²	Meter	34,300.00
7	Voksel NYA	Size 1 × 25 mm ²	Meter	53,100.00
8	Voksel NYA	Size 1 × 35 mm ²	Meter	68,700.00
9	Voksel NYA	Size 1 × 50 mm ²	Meter	90,500.00
10	Voksel NYA	Size 1 × 70 mm ²	Meter	132,600.00
11	Voksel NYA	Size 1 × 95 mm ²	Meter	179,500.00
12	Voksel NYA	Size 1 × 120 mm ²	Meter	224,700.00
13	Voksel NYA	Size 1 × 150 mm ²	Meter	268,400.00
14	Voksel NYA	Size 1 × 185 mm ²	Meter	327,700.00
15	Voksel NYA	Size 1 × 240 mm ²	Meter	426,000.00
16	Voksel NYA	Size 1 × 300 mm ²	Meter	540,000.00
17	Voksel NYA	Size 1 × 400 mm ²	Meter	649,200.00
D.3.5.2 - TYPE NYAF				
1	Voksel NYAF	Size 1 × 1,5 mm ²	Meter	7,800.00
2	Voksel NYAF	Size 1 × 2,5 mm ²	Meter	10,900.00
3	Voksel NYAF	Size 1 × 4 mm ²	Meter	18,700.00
4	Voksel NYAF	Size 1 × 6 mm ²	Meter	25,000.00
5	Voksel NYAF	Size 1 × 10 mm ²	Meter	43,700.00
6	Voksel NYAF	Size 1 × 16 mm ²	Meter	60,900.00
7	Voksel NYAF	Size 1 × 25 mm ²	Meter	90,500.00
8	Voksel NYAF	Size 1 × 35 mm ²	Meter	126,400.00
9	Voksel NYAF	Size 1 × 50 mm ²	Meter	179,500.00
10	Voksel NYAF	Size 1 × 70 mm ²	Meter	241,900.00
11	Voksel NYAF	Size 1 × 95 mm ²	Meter	315,200.00
12	Voksel NYAF	Size 1 × 120 mm ²	Meter	394,800.00
13	Voksel NYAF	Size 1 × 150 mm ²	Meter	496,300.00
14	Voksel NYAF	Size 1 × 185 mm ²	Meter	599,300.00
15	Voksel NYAF	Size 1 × 240 mm ²	Meter	760,000.00
16	Voksel NYAF	Size 1 × 300 mm ²	Meter	966,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
D.3.5.3 - TYPE NYFGBY				
1	Voksel NYFGBY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	34,300.00
2	Voksel NYFGBY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	37,500.00
3	Voksel NYFGBY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	46,800.00
4	Voksel NYFGBY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	60,900.00
5	Voksel NYFGBY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	79,600.00
6	Voksel NYFGBY	Size 2 × 16 mm ²	Meter	99,900.00
7	Voksel NYFGBY	Size 2 × 25 mm ²	Meter	145,100.00
8	Voksel NYFGBY	Size 2 × 35 mm ²	Meter	179,500.00
9	Voksel NYFGBY	Size 2 × 50 mm ²	Meter	218,500.00
10	Voksel NYFGBY	Size 2 × 70 mm ²	Meter	301,200.00
11	Voksel NYFGBY	Size 2 × 95 mm ²	Meter	404,200.00
12	Voksel NYFGBY	Size 2 × 120 mm ²	Meter	507,200.00
13	Voksel NYFGBY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	35,900.00
14	Voksel NYFGBY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	43,700.00
15	Voksel NYFGBY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	60,900.00
16	Voksel NYFGBY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	71,800.00
17	Voksel NYFGBY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	95,200.00
18	Voksel NYFGBY	Size 3 × 16 mm ²	Meter	123,300.00
19	Voksel NYFGBY	Size 3 × 25 mm ²	Meter	181,000.00
20	Voksel NYFGBY	Size 3 × 35 mm ²	Meter	229,400.00
21	Voksel NYFGBY	Size 3 × 50 mm ²	Meter	284,000.00
22	Voksel NYFGBY	Size 3 × 70 mm ²	Meter	393,300.00
23	Voksel NYFGBY	Size 3 × 95 mm ²	Meter	529,000.00
24	Voksel NYFGBY	Size 3 × 120 mm ²	Meter	647,600.00
25	Voksel NYFGBY	Size 3 × 150 mm ²	Meter	753,700.00
26	Voksel NYFGBY	Size 3 × 185 mm ²	Meter	925,400.00
27	Voksel NYFGBY	Size 3 × 240 mm ²	Meter	1,223,500.00
28	Voksel NYFGBY	Size 3 × 300 mm ²	Meter	1,509,100.00
29	Voksel NYFGBY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	42,100.00
30	Voksel NYFGBY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	49,900.00
31	Voksel NYFGBY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	70,200.00
32	Voksel NYFGBY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	87,400.00
33	Voksel NYFGBY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	115,500.00
34	Voksel NYFGBY	Size 4 × 16 mm ²	Meter	156,100.00
35	Voksel NYFGBY	Size 4 × 25 mm ²	Meter	224,700.00
36	Voksel NYFGBY	Size 4 × 35 mm ²	Meter	284,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
37	Voksel NYFGBY	Size 4 × 50 mm ²	Meter	371,400.00
38	Voksel NYFGBY	Size 4 × 70 mm ²	Meter	507,200.00
39	Voksel NYFGBY	Size 4 × 95 mm ²	Meter	660,100.00
40	Voksel NYFGBY	Size 4 × 120 mm ²	Meter	816,200.00
41	Voksel NYFGBY	Size 4 × 150 mm ²	Meter	997,200.00
42	Voksel NYFGBY	Size 4 × 185 mm ²	Meter	1,245,300.00
43	Voksel NYFGBY	Size 4 × 240 mm ²	Meter	1,613,600.00
44	Voksel NYFGBY	Size 4 × 300 mm ²	Meter	1,910,100.00
D.3.5.4 - TYPE NYM				
1	Voksel NYM	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	18,700.00
2	Voksel NYM	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	26,500.00
3	Voksel NYM	Size 2 × 4 mm ²	Meter	37,500.00
4	Voksel NYM	Size 2 × 6 mm ²	Meter	49,900.00
5	Voksel NYM	Size 2 × 10 mm ²	Meter	79,600.00
6	Voksel NYM	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	23,400.00
7	Voksel NYM	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	34,300.00
8	Voksel NYM	Size 3 × 4 mm ²	Meter	49,900.00
9	Voksel NYM	Size 3 × 6 mm ²	Meter	70,200.00
10	Voksel NYM	Size 3 × 10 mm ²	Meter	113,900.00
11	Voksel NYM	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	29,700.00
12	Voksel NYM	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	43,700.00
13	Voksel NYM	Size 4 × 4 mm ²	Meter	65,500.00
14	Voksel NYM	Size 4 × 6 mm ²	Meter	90,500.00
15	Voksel NYM	Size 4 × 10 mm ²	Meter	151,400.00
D.3.5.5 - TYPE NYMHY				
1	Voksel NYMHY	Size 2 × 0,75 mm ²	Meter	15,600.00
2	Voksel NYMHY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	18,700.00
3	Voksel NYMHY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	29,700.00
4	Voksel NYMHY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	53,100.00
5	Voksel NYMHY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	71,800.00
6	Voksel NYMHY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	123,300.00
7	Voksel NYMHY	Size 3 × 0,75 mm ²	Meter	18,700.00
8	Voksel NYMHY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	25,000.00
9	Voksel NYMHY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	35,900.00
10	Voksel NYMHY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	71,800.00
11	Voksel NYMHY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	101,400.00
12	Voksel NYMHY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	170,100.00
13	Voksel NYMHY	Size 4 × 0,75 mm ²	Meter	26,500.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
14	Voksel NYMHY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	35,900.00
15	Voksel NYMHY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	53,100.00
16	Voksel NYMHY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	90,500.00
17	Voksel NYMHY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	134,200.00
18	Voksel NYMHY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	215,400.00
D.3.5.6 - TYPE NYY				
1	Voksel NYY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	34,300.00
2	Voksel NYY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	37,500.00
3	Voksel NYY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	46,800.00
4	Voksel NYY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	60,900.00
5	Voksel NYY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	79,600.00
6	Voksel NYY	Size 2 × 16 mm ²	Meter	99,900.00
7	Voksel NYY	Size 2 × 25 mm ²	Meter	145,100.00
8	Voksel NYY	Size 2 × 35 mm ²	Meter	179,500.00
9	Voksel NYY	Size 2 × 50 mm ²	Meter	218,500.00
10	Voksel NYY	Size 2 × 70 mm ²	Meter	301,200.00
11	Voksel NYY	Size 2 × 95 mm ²	Meter	404,200.00
12	Voksel NYY	Size 2 × 120 mm ²	Meter	507,200.00
13	Voksel NYY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	35,900.00
14	Voksel NYY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	43,700.00
15	Voksel NYY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	60,900.00
16	Voksel NYY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	71,800.00
17	Voksel NYY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	95,200.00
18	Voksel NYY	Size 3 × 16 mm ²	Meter	123,300.00
19	Voksel NYY	Size 3 × 25 mm ²	Meter	181,000.00
20	Voksel NYY	Size 3 × 35 mm ²	Meter	229,400.00
21	Voksel NYY	Size 3 × 50 mm ²	Meter	284,000.00
22	Voksel NYY	Size 3 × 70 mm ²	Meter	393,300.00
23	Voksel NYY	Size 3 × 95 mm ²	Meter	529,000.00
24	Voksel NYY	Size 3 × 120 mm ²	Meter	647,600.00
25	Voksel NYY	Size 3 × 150 mm ²	Meter	753,700.00
26	Voksel NYY	Size 3 × 185 mm ²	Meter	925,400.00
27	Voksel NYY	Size 3 × 240 mm ²	Meter	1,223,500.00
28	Voksel NYY	Size 3 × 300 mm ²	Meter	1,504,400.00
29	Voksel NYY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	42,100.00
30	Voksel NYY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	49,900.00
31	Voksel NYY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	70,200.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
32	Voksel NYY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	87,400.00
33	Voksel NYY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	115,500.00
34	Voksel NYY	Size 4 × 16 mm ²	Meter	156,100.00
35	Voksel NYY	Size 4 × 25 mm ²	Meter	224,700.00
36	Voksel NYY	Size 4 × 35 mm ²	Meter	284,000.00
37	Voksel NYY	Size 4 × 50 mm ²	Meter	371,400.00
38	Voksel NYY	Size 4 × 70 mm ²	Meter	507,200.00
39	Voksel NYY	Size 4 × 95 mm ²	Meter	660,100.00
40	Voksel NYY	Size 4 × 120 mm ²	Meter	816,200.00
41	Voksel NYY	Size 4 × 150 mm ²	Meter	997,200.00
42	Voksel NYY	Size 4 × 185 mm ²	Meter	1,245,300.00
43	Voksel NYY	Size 4 × 240 mm ²	Meter	1,608,900.00
44	Voksel NYY	Size 4 × 300 mm ²	Meter	1,910,100.00
D.3.5.7 - TYPE NYHY				
1	Voksel NYHY	Size 2 × 0,75 mm ²	Meter	15,600.00
2	Voksel NYHY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	23,400.00
3	Voksel NYHY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	35,900.00
4	Voksel NYHY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	60,900.00
5	Voksel NYHY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	81,100.00
6	Voksel NYHY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	137,300.00
7	Voksel NYHY	Size 3 × 0,75 mm ²	Meter	21,800.00
8	Voksel NYHY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	34,300.00
9	Voksel NYHY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	46,800.00
10	Voksel NYHY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	81,100.00
11	Voksel NYHY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	113,900.00
12	Voksel NYHY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	190,400.00
13	Voksel NYHY	Size 4 × 0,75 mm ²	Meter	29,700.00
14	Voksel NYHY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	42,100.00
15	Voksel NYHY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	60,900.00
16	Voksel NYHY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	104,600.00
17	Voksel NYHY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	149,800.00
18	Voksel NYHY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	238,800.00
D.3.6 - KABEL KABELINDO				
D.3.6.1 - TYPE NYA				
1	Kabelindo NYA	Size 1 × 1,5 mm ²	Meter	7,800.00
2	Kabelindo NYA	Size 1 × 2,5 mm ²	Meter	9,400.00
3	Kabelindo NYA	Size 1 × 4 mm ²	Meter	15,600.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
4	Kabelindo NYA	Size 1 × 6 mm ²	Meter	21,800.00
5	Kabelindo NYA	Size 1 × 10 mm ²	Meter	35,900.00
6	Kabelindo NYA	Size 1 × 16 mm ²	Meter	34,300.00
7	Kabelindo NYA	Size 1 × 25 mm ²	Meter	53,100.00
8	Kabelindo NYA	Size 1 × 35 mm ²	Meter	68,700.00
9	Kabelindo NYA	Size 1 × 50 mm ²	Meter	90,500.00
10	Kabelindo NYA	Size 1 × 70 mm ²	Meter	132,600.00
11	Kabelindo NYA	Size 1 × 95 mm ²	Meter	179,500.00
12	Kabelindo NYA	Size 1 × 120 mm ²	Meter	224,700.00
13	Kabelindo NYA	Size 1 × 150 mm ²	Meter	268,400.00
14	Kabelindo NYA	Size 1 × 185 mm ²	Meter	327,700.00
15	Kabelindo NYA	Size 1 × 240 mm ²	Meter	426,000.00
16	Kabelindo NYA	Size 1 × 300 mm ²	Meter	540,000.00
17	Kabelindo NYA	Size 1 × 400 mm ²	Meter	649,200.00
D.3.6.2 - TYPE NYAF				
1	Kabelindo NYAF	Size 1 × 1,5 mm ²	Meter	7,800.00
2	Kabelindo NYAF	Size 1 × 2,5 mm ²	Meter	10,900.00
3	Kabelindo NYAF	Size 1 × 4 mm ²	Meter	18,700.00
4	Kabelindo NYAF	Size 1 × 6 mm ²	Meter	25,000.00
5	Kabelindo NYAF	Size 1 × 10 mm ²	Meter	43,700.00
6	Kabelindo NYAF	Size 1 × 16 mm ²	Meter	60,900.00
7	Kabelindo NYAF	Size 1 × 25 mm ²	Meter	90,500.00
8	Kabelindo NYAF	Size 1 × 35 mm ²	Meter	126,400.00
9	Kabelindo NYAF	Size 1 × 50 mm ²	Meter	179,500.00
10	Kabelindo NYAF	Size 1 × 70 mm ²	Meter	241,900.00
11	Kabelindo NYAF	Size 1 × 95 mm ²	Meter	315,200.00
12	Kabelindo NYAF	Size 1 × 120 mm ²	Meter	394,800.00
13	Kabelindo NYAF	Size 1 × 150 mm ²	Meter	496,300.00
14	Kabelindo NYAF	Size 1 × 185 mm ²	Meter	599,300.00
15	Kabelindo NYAF	Size 1 × 240 mm ²	Meter	760,000.00
16	Kabelindo NYAF	Size 1 × 300 mm ²	Meter	966,000.00
D.3.6.3 - TYPE NYFGBY				
1	Kabelindo NYFGBY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	34,300.00
2	Kabelindo NYFGBY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	37,500.00
3	Kabelindo NYFGBY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	46,800.00
4	Kabelindo NYFGBY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	60,900.00
5	Kabelindo NYFGBY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	79,600.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
6	Kabelindo NYFGBY	Size 2 × 16 mm ²	Meter	99,900.00
7	Kabelindo NYFGBY	Size 2 × 25 mm ²	Meter	145,100.00
8	Kabelindo NYFGBY	Size 2 × 35 mm ²	Meter	179,500.00
9	Kabelindo NYFGBY	Size 2 × 50 mm ²	Meter	218,500.00
10	Kabelindo NYFGBY	Size 2 × 70 mm ²	Meter	301,200.00
11	Kabelindo NYFGBY	Size 2 × 95 mm ²	Meter	404,200.00
12	Kabelindo NYFGBY	Size 2 × 120 mm ²	Meter	507,200.00
13	Kabelindo NYFGBY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	35,900.00
14	Kabelindo NYFGBY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	43,700.00
15	Kabelindo NYFGBY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	60,900.00
16	Kabelindo NYFGBY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	71,800.00
17	Kabelindo NYFGBY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	95,200.00
18	Kabelindo NYFGBY	Size 3 × 16 mm ²	Meter	123,300.00
19	Kabelindo NYFGBY	Size 3 × 25 mm ²	Meter	181,000.00
20	Kabelindo NYFGBY	Size 3 × 35 mm ²	Meter	229,400.00
21	Kabelindo NYFGBY	Size 3 × 50 mm ²	Meter	284,000.00
22	Kabelindo NYFGBY	Size 3 × 70 mm ²	Meter	393,300.00
23	Kabelindo NYFGBY	Size 3 × 95 mm ²	Meter	529,000.00
24	Kabelindo NYFGBY	Size 3 × 120 mm ²	Meter	647,600.00
25	Kabelindo NYFGBY	Size 3 × 150 mm ²	Meter	753,700.00
26	Kabelindo NYFGBY	Size 3 × 185 mm ²	Meter	925,400.00
27	Kabelindo NYFGBY	Size 3 × 240 mm ²	Meter	1,223,500.00
28	Kabelindo NYFGBY	Size 3 × 300 mm ²	Meter	1,504,400.00
29	Kabelindo NYFGBY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	42,100.00
30	Kabelindo NYFGBY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	49,900.00
31	Kabelindo NYFGBY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	70,200.00
32	Kabelindo NYFGBY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	87,400.00
33	Kabelindo NYFGBY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	115,500.00
34	Kabelindo NYFGBY	Size 4 × 16 mm ²	Meter	156,100.00
35	Kabelindo NYFGBY	Size 4 × 25 mm ²	Meter	224,700.00
36	Kabelindo NYFGBY	Size 4 × 35 mm ²	Meter	284,000.00
37	Kabelindo NYFGBY	Size 4 × 50 mm ²	Meter	371,400.00
38	Kabelindo NYFGBY	Size 4 × 70 mm ²	Meter	485,300.00
39	Kabelindo NYFGBY	Size 4 × 95 mm ²	Meter	660,100.00
40	Kabelindo NYFGBY	Size 4 × 120 mm ²	Meter	816,200.00
41	Kabelindo NYFGBY	Size 4 × 150 mm ²	Meter	997,200.00
42	Kabelindo NYFGBY	Size 4 × 185 mm ²	Meter	1,245,300.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
43	Kabelindo NYFGBY	Size 4 × 240 mm ²	Meter	1,608,900.00
44	Kabelindo NYFGBY	Size 4 × 300 mm ²	Meter	1,910,100.00
D.3.6.4 - TYPE NYM				
1	Kabelindo NYM	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	18,700.00
2	Kabelindo NYM	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	26,500.00
3	Kabelindo NYM	Size 2 × 4 mm ²	Meter	37,500.00
4	Kabelindo NYM	Size 2 × 6 mm ²	Meter	49,900.00
5	Kabelindo NYM	Size 2 × 10 mm ²	Meter	79,600.00
6	Kabelindo NYM	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	23,400.00
7	Kabelindo NYM	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	34,300.00
8	Kabelindo NYM	Size 3 × 4 mm ²	Meter	49,900.00
9	Kabelindo NYM	Size 3 × 6 mm ²	Meter	70,200.00
10	Kabelindo NYM	Size 3 × 10 mm ²	Meter	113,900.00
11	Kabelindo NYM	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	29,700.00
12	Kabelindo NYM	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	43,700.00
13	Kabelindo NYM	Size 4 × 4 mm ²	Meter	65,500.00
14	Kabelindo NYM	Size 4 × 6 mm ²	Meter	90,500.00
15	Kabelindo NYM	Size 4 × 10 mm ²	Meter	151,400.00
D.3.6.5 - TYPE NYMHY				
1	Kabelindo NYMHY	Size 2 × 0,75 mm ²	Meter	15,600.00
2	Kabelindo NYMHY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	18,700.00
3	Kabelindo NYMHY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	42,100.00
4	Kabelindo NYMHY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	53,100.00
5	Kabelindo NYMHY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	71,800.00
6	Kabelindo NYMHY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	123,300.00
7	Kabelindo NYMHY	Size 3 × 0,75 mm ²	Meter	18,700.00
8	Kabelindo NYMHY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	25,000.00
9	Kabelindo NYMHY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	35,900.00
10	Kabelindo NYMHY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	71,800.00
11	Kabelindo NYMHY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	101,400.00
12	Kabelindo NYMHY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	170,100.00
13	Kabelindo NYMHY	Size 4 × 0,75 mm ²	Meter	26,500.00
14	Kabelindo NYMHY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	35,900.00
15	Kabelindo NYMHY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	53,100.00
16	Kabelindo NYMHY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	90,500.00
17	Kabelindo NYMHY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	134,200.00
18	Kabelindo NYMHY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	215,400.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
D.3.6.6 - TYPE NYY				
1	Kabelindo NYY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	34,300.00
2	Kabelindo NYY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	37,500.00
3	Kabelindo NYY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	46,800.00
4	Kabelindo NYY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	60,900.00
5	Kabelindo NYY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	79,600.00
6	Kabelindo NYY	Size 2 × 16 mm ²	Meter	99,900.00
7	Kabelindo NYY	Size 2 × 25 mm ²	Meter	145,100.00
8	Kabelindo NYY	Size 2 × 35 mm ²	Meter	179,500.00
9	Kabelindo NYY	Size 2 × 50 mm ²	Meter	218,500.00
10	Kabelindo NYY	Size 2 × 70 mm ²	Meter	301,200.00
11	Kabelindo NYY	Size 2 × 95 mm ²	Meter	404,200.00
12	Kabelindo NYY	Size 2 × 120 mm ²	Meter	507,200.00
13	Kabelindo NYY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	35,900.00
14	Kabelindo NYY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	43,700.00
15	Kabelindo NYY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	60,900.00
16	Kabelindo NYY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	71,800.00
17	Kabelindo NYY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	95,200.00
18	Kabelindo NYY	Size 3 × 16 mm ²	Meter	123,300.00
19	Kabelindo NYY	Size 3 × 25 mm ²	Meter	181,000.00
20	Kabelindo NYY	Size 3 × 35 mm ²	Meter	229,400.00
21	Kabelindo NYY	Size 3 × 50 mm ²	Meter	284,000.00
22	Kabelindo NYY	Size 3 × 70 mm ²	Meter	393,300.00
23	Kabelindo NYY	Size 3 × 95 mm ²	Meter	529,000.00
24	Kabelindo NYY	Size 3 × 120 mm ²	Meter	647,600.00
25	Kabelindo NYY	Size 3 × 150 mm ²	Meter	753,700.00
26	Kabelindo NYY	Size 3 × 185 mm ²	Meter	925,400.00
27	Kabelindo NYY	Size 3 × 240 mm ²	Meter	1,223,500.00
28	Kabelindo NYY	Size 3 × 300 mm ²	Meter	1,504,400.00
29	Kabelindo NYY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	42,100.00
30	Kabelindo NYY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	49,900.00
31	Kabelindo NYY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	70,200.00
32	Kabelindo NYY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	87,400.00
33	Kabelindo NYY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	115,500.00
34	Kabelindo NYY	Size 4 × 16 mm ²	Meter	156,100.00
35	Kabelindo NYY	Size 4 × 25 mm ²	Meter	224,700.00
36	Kabelindo NYY	Size 4 × 35 mm ²	Meter	284,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
37	Kabelindo NYY	Size 4 × 50 mm ²	Meter	371,400.00
38	Kabelindo NYY	Size 4 × 70 mm ²	Meter	507,200.00
39	Kabelindo NYY	Size 4 × 95 mm ²	Meter	660,100.00
40	Kabelindo NYY	Size 4 × 120 mm ²	Meter	816,200.00
41	Kabelindo NYY	Size 4 × 150 mm ²	Meter	997,200.00
42	Kabelindo NYY	Size 4 × 185 mm ²	Meter	1,245,300.00
43	Kabelindo NYY	Size 4 × 240 mm ²	Meter	1,608,900.00
44	Kabelindo NYY	Size 4 × 300 mm ²	Meter	1,910,100.00
D.3.6.7 - TYPE NYHY				
1	Kabelindo NYHY	Size 2 × 0,75 mm ²	Meter	15,600.00
2	Kabelindo NYHY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	23,400.00
3	Kabelindo NYHY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	35,900.00
4	Kabelindo NYHY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	60,900.00
5	Kabelindo NYHY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	81,100.00
6	Kabelindo NYHY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	137,300.00
7	Kabelindo NYHY	Size 3 × 0,75 mm ²	Meter	21,800.00
8	Kabelindo NYHY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	34,300.00
9	Kabelindo NYHY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	46,800.00
10	Kabelindo NYHY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	81,100.00
11	Kabelindo NYHY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	113,900.00
12	Kabelindo NYHY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	190,400.00
13	Kabelindo NYHY	Size 4 × 0,75 mm ²	Meter	29,700.00
14	Kabelindo NYHY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	42,100.00
15	Kabelindo NYHY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	60,900.00
16	Kabelindo NYHY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	104,600.00
17	Kabelindo NYHY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	149,800.00
18	Kabelindo NYHY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	238,800.00
D.3.7 - KABEL JEMBO				
D.3.7.1 - TYPE NYA				
1	Jembo NYA	Size 1 × 1,5 mm ²	Meter	7,800.00
2	Jembo NYA	Size 1 × 2,5 mm ²	Meter	9,400.00
3	Jembo NYA	Size 1 × 4 mm ²	Meter	15,600.00
4	Jembo NYA	Size 1 × 6 mm ²	Meter	21,800.00
5	Jembo NYA	Size 1 × 10 mm ²	Meter	34,300.00
6	Jembo NYA	Size 1 × 16 mm ²	Meter	32,800.00
7	Jembo NYA	Size 1 × 25 mm ²	Meter	53,100.00
8	Jembo NYA	Size 1 × 35 mm ²	Meter	68,700.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
9	Jembo NYA	Size 1 × 50 mm ²	Meter	90,500.00
10	Jembo NYA	Size 1 × 70 mm ²	Meter	132,600.00
11	Jembo NYA	Size 1 × 95 mm ²	Meter	179,500.00
12	Jembo NYA	Size 1 × 120 mm ²	Meter	224,700.00
13	Jembo NYA	Size 1 × 150 mm ²	Meter	268,400.00
14	Jembo NYA	Size 1 × 185 mm ²	Meter	327,700.00
15	Jembo NYA	Size 1 × 240 mm ²	Meter	426,000.00
16	Jembo NYA	Size 1 × 300 mm ²	Meter	540,000.00
17	Jembo NYA	Size 1 × 400 mm ²	Meter	649,200.00
D.3.7.2 - TYPE NYAF				
1	Jembo NYAF	Size 1 × 1,5 mm ²	Meter	7,800.00
2	Jembo NYAF	Size 1 × 2,5 mm ²	Meter	10,900.00
3	Jembo NYAF	Size 1 × 4 mm ²	Meter	18,700.00
4	Jembo NYAF	Size 1 × 6 mm ²	Meter	25,000.00
5	Jembo NYAF	Size 1 × 10 mm ²	Meter	40,600.00
6	Jembo NYAF	Size 1 × 16 mm ²	Meter	60,900.00
7	Jembo NYAF	Size 1 × 25 mm ²	Meter	90,500.00
8	Jembo NYAF	Size 1 × 35 mm ²	Meter	126,400.00
9	Jembo NYAF	Size 1 × 50 mm ²	Meter	179,500.00
10	Jembo NYAF	Size 1 × 70 mm ²	Meter	241,900.00
11	Jembo NYAF	Size 1 × 95 mm ²	Meter	315,200.00
12	Jembo NYAF	Size 1 × 120 mm ²	Meter	394,800.00
13	Jembo NYAF	Size 1 × 150 mm ²	Meter	496,300.00
14	Jembo NYAF	Size 1 × 185 mm ²	Meter	599,300.00
15	Jembo NYAF	Size 1 × 240 mm ²	Meter	760,000.00
16	Jembo NYAF	Size 1 × 300 mm ²	Meter	966,000.00
D.3.7.3 - TYPE NYFGBY				
1	Jembo NYFGBY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	31,200.00
2	Jembo NYFGBY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	35,900.00
3	Jembo NYFGBY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	45,300.00
4	Jembo NYFGBY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	60,900.00
5	Jembo NYFGBY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	79,600.00
6	Jembo NYFGBY	Size 2 × 16 mm ²	Meter	99,900.00
7	Jembo NYFGBY	Size 2 × 25 mm ²	Meter	145,100.00
8	Jembo NYFGBY	Size 2 × 35 mm ²	Meter	179,500.00
9	Jembo NYFGBY	Size 2 × 50 mm ²	Meter	218,500.00
10	Jembo NYFGBY	Size 2 × 70 mm ²	Meter	301,200.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
11	Jembo NYFGBY	Size 2 × 95 mm ²	Meter	404,200.00
12	Jembo NYFGBY	Size 2 × 120 mm ²	Meter	507,200.00
13	Jembo NYFGBY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	34,300.00
14	Jembo NYFGBY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	42,100.00
15	Jembo NYFGBY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	60,900.00
16	Jembo NYFGBY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	71,800.00
17	Jembo NYFGBY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	95,200.00
18	Jembo NYFGBY	Size 3 × 16 mm ²	Meter	123,300.00
19	Jembo NYFGBY	Size 3 × 25 mm ²	Meter	181,000.00
20	Jembo NYFGBY	Size 3 × 35 mm ²	Meter	229,400.00
21	Jembo NYFGBY	Size 3 × 50 mm ²	Meter	284,000.00
22	Jembo NYFGBY	Size 3 × 70 mm ²	Meter	393,300.00
23	Jembo NYFGBY	Size 3 × 95 mm ²	Meter	529,000.00
24	Jembo NYFGBY	Size 3 × 120 mm ²	Meter	647,600.00
25	Jembo NYFGBY	Size 3 × 150 mm ²	Meter	753,700.00
26	Jembo NYFGBY	Size 3 × 185 mm ²	Meter	925,400.00
27	Jembo NYFGBY	Size 3 × 240 mm ²	Meter	1,223,500.00
28	Jembo NYFGBY	Size 3 × 300 mm ²	Meter	1,509,100.00
29	Jembo NYFGBY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	37,500.00
30	Jembo NYFGBY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	49,900.00
31	Jembo NYFGBY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	70,200.00
32	Jembo NYFGBY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	87,400.00
33	Jembo NYFGBY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	115,500.00
34	Jembo NYFGBY	Size 4 × 16 mm ²	Meter	156,100.00
35	Jembo NYFGBY	Size 4 × 25 mm ²	Meter	224,700.00
36	Jembo NYFGBY	Size 4 × 35 mm ²	Meter	284,000.00
37	Jembo NYFGBY	Size 4 × 50 mm ²	Meter	371,400.00
38	Jembo NYFGBY	Size 4 × 70 mm ²	Meter	507,200.00
39	Jembo NYFGBY	Size 4 × 95 mm ²	Meter	660,100.00
40	Jembo NYFGBY	Size 4 × 120 mm ²	Meter	816,200.00
41	Jembo NYFGBY	Size 4 × 150 mm ²	Meter	997,200.00
42	Jembo NYFGBY	Size 4 × 185 mm ²	Meter	1,245,300.00
43	Jembo NYFGBY	Size 4 × 240 mm ²	Meter	1,613,600.00
44	Jembo NYFGBY	Size 4 × 300 mm ²	Meter	1,910,100.00
D.3.7.4 - TYPE NYM				
1	Jembo NYM	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	18,700.00
2	Jembo NYM	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	25,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
3	Jembo NYM	Size 2 × 4 mm ²	Meter	35,900.00
4	Jembo NYM	Size 2 × 6 mm ²	Meter	49,900.00
5	Jembo NYM	Size 2 × 10 mm ²	Meter	79,600.00
6	Jembo NYM	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	23,400.00
7	Jembo NYM	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	31,200.00
8	Jembo NYM	Size 3 × 4 mm ²	Meter	49,900.00
9	Jembo NYM	Size 3 × 6 mm ²	Meter	70,200.00
10	Jembo NYM	Size 3 × 10 mm ²	Meter	113,900.00
11	Jembo NYM	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	26,500.00
12	Jembo NYM	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	42,100.00
13	Jembo NYM	Size 4 × 4 mm ²	Meter	65,500.00
14	Jembo NYM	Size 4 × 6 mm ²	Meter	90,500.00
15	Jembo NYM	Size 4 × 10 mm ²	Meter	151,400.00
D.3.7.5 - TYPE NYMHY				
1	Jembo NYMHY	Size 2 × 0,75 mm ²	Meter	15,600.00
2	Jembo NYMHY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	18,700.00
3	Jembo NYMHY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	26,500.00
4	Jembo NYMHY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	53,100.00
5	Jembo NYMHY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	71,800.00
6	Jembo NYMHY	Size 2 × 10 mm ²	Meter	123,300.00
7	Jembo NYMHY	Size 3 × 0,75 mm ²	Meter	18,700.00
8	Jembo NYMHY	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	25,000.00
9	Jembo NYMHY	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	34,300.00
10	Jembo NYMHY	Size 3 × 4 mm ²	Meter	71,800.00
11	Jembo NYMHY	Size 3 × 6 mm ²	Meter	101,400.00
12	Jembo NYMHY	Size 3 × 10 mm ²	Meter	170,100.00
13	Jembo NYMHY	Size 4 × 0,75 mm ²	Meter	25,000.00
14	Jembo NYMHY	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	34,300.00
15	Jembo NYMHY	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	53,100.00
16	Jembo NYMHY	Size 4 × 4 mm ²	Meter	90,500.00
17	Jembo NYMHY	Size 4 × 6 mm ²	Meter	134,200.00
18	Jembo NYMHY	Size 4 × 10 mm ²	Meter	215,400.00
D.3.7.6 - TYPE NYY				
1	Jembo NYY	Size 2 × 1,5 mm ²	Meter	31,200.00
2	Jembo NYY	Size 2 × 2,5 mm ²	Meter	46,800.00
3	Jembo NYY	Size 2 × 4 mm ²	Meter	45,300.00
4	Jembo NYY	Size 2 × 6 mm ²	Meter	60,900.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	
5	Jembo NY Y	Size 2 × 10 mm ²	Meter	79,600.00
6	Jembo NY Y	Size 2 × 16 mm ²	Meter	99,900.00
7	Jembo NY Y	Size 2 × 25 mm ²	Meter	145,100.00
8	Jembo NY Y	Size 2 × 35 mm ²	Meter	179,500.00
9	Jembo NY Y	Size 2 × 50 mm ²	Meter	218,500.00
10	Jembo NY Y	Size 2 × 70 mm ²	Meter	301,200.00
11	Jembo NY Y	Size 2 × 95 mm ²	Meter	404,200.00
12	Jembo NY Y	Size 2 × 120 mm ²	Meter	507,200.00
13	Jembo NY Y	Size 3 × 1,5 mm ²	Meter	34,300.00
14	Jembo NY Y	Size 3 × 2,5 mm ²	Meter	42,100.00
15	Jembo NY Y	Size 3 × 4 mm ²	Meter	60,900.00
16	Jembo NY Y	Size 3 × 6 mm ²	Meter	71,800.00
17	Jembo NY Y	Size 3 × 10 mm ²	Meter	81,100.00
18	Jembo NY Y	Size 3 × 16 mm ²	Meter	123,300.00
19	Jembo NY Y	Size 3 × 25 mm ²	Meter	181,000.00
20	Jembo NY Y	Size 3 × 35 mm ²	Meter	204,400.00
21	Jembo NY Y	Size 3 × 50 mm ²	Meter	240,300.00
22	Jembo NY Y	Size 3 × 70 mm ²	Meter	332,400.00
23	Jembo NY Y	Size 3 × 95 mm ²	Meter	447,900.00
24	Jembo NY Y	Size 3 × 120 mm ²	Meter	550,900.00
25	Jembo NY Y	Size 3 × 150 mm ²	Meter	753,700.00
26	Jembo NY Y	Size 3 × 185 mm ²	Meter	925,400.00
27	Jembo NY Y	Size 3 × 240 mm ²	Meter	1,223,500.00
28	Jembo NY Y	Size 3 × 300 mm ²	Meter	1,509,100.00
29	Jembo NY Y	Size 4 × 1,5 mm ²	Meter	37,500.00
30	Jembo NY Y	Size 4 × 2,5 mm ²	Meter	49,900.00
31	Jembo NY Y	Size 4 × 4 mm ²	Meter	70,200.00
32	Jembo NY Y	Size 4 × 6 mm ²	Meter	87,400.00
33	Jembo NY Y	Size 4 × 10 mm ²	Meter	115,500.00
34	Jembo NY Y	Size 4 × 16 mm ²	Meter	156,100.00
35	Jembo NY Y	Size 4 × 25 mm ²	Meter	224,700.00
36	Jembo NY Y	Size 4 × 35 mm ²	Meter	284,000.00
37	Jembo NY Y	Size 4 × 50 mm ²	Meter	371,400.00
38	Jembo NY Y	Size 4 × 70 mm ²	Meter	507,200.00
39	Jembo NY Y	Size 4 × 95 mm ²	Meter	660,100.00
40	Jembo NY Y	Size 4 × 120 mm ²	Meter	816,200.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA
41	Jembo NYY	Size 4 × 150 mm ² Meter	997,200.00
42	Jembo NYY	Size 4 × 185 mm ² Meter	1,245,300.00
43	Jembo NYY	Size 4 × 240 mm ² Meter	1,613,600.00
44	Jembo NYY	Size 4 × 300 mm ² Meter	1,910,100.00
D.3.7.7 - TYPE NYHY			
1	Jembo NYHY	Size 2 × 0,75 mm ² Meter	15,600.00
2	Jembo NYHY	Size 2 × 1,5 mm ² Meter	23,400.00
3	Jembo NYHY	Size 2 × 2,5 mm ² Meter	34,300.00
4	Jembo NYHY	Size 2 × 4 mm ² Meter	60,900.00
5	Jembo NYHY	Size 2 × 6 mm ² Meter	81,100.00
6	Jembo NYHY	Size 2 × 10 mm ² Meter	137,300.00
7	Jembo NYHY	Size 3 × 0,75 mm ² Meter	21,800.00
8	Jembo NYHY	Size 3 × 1,5 mm ² Meter	31,200.00
9	Jembo NYHY	Size 3 × 2,5 mm ² Meter	45,300.00
10	Jembo NYHY	Size 3 × 4 mm ² Meter	81,100.00
11	Jembo NYHY	Size 3 × 6 mm ² Meter	113,900.00
12	Jembo NYHY	Size 3 × 10 mm ² Meter	190,400.00
13	Jembo NYHY	Size 4 × 0,75 mm ² Meter	26,500.00
14	Jembo NYHY	Size 4 × 1,5 mm ² Meter	37,500.00
15	Jembo NYHY	Size 4 × 2,5 mm ² Meter	60,900.00
16	Jembo NYHY	Size 4 × 4 mm ² Meter	104,600.00
17	Jembo NYHY	Size 4 × 6 mm ² Meter	149,800.00
18	Jembo NYHY	Size 4 × 10 mm ² Meter	238,800.00
E - PERALATAN PENDUKUNG			
NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	
E.1 - PERKAKAS BETON			
E.1.1 - MESIN DEMOLITION HAMMER			
1	Makita AVT-SDS Max Demolition Hammer HM 0871 C	Deskripsi : 1100 W, Impact energy 11.6 J, Garansi 2 Tahun, Shank Type: SDS max, Blows per minute: 1.100 - 2.650 ipm, Power supply cord: 5.0 m, Carbon brush: 350, Berat Produk 5.6 Kg	Unit 12,791,700.00
2	Makita AVT-SDS Max Demolition Hammer HM 1213 C	Deskripsi : Power 1510 W, Impact energy 18.6 J, Garansi 2 Tahun, Chuck SDS-max, Impact Per Minute: 950-1900 ipm, Power supply cord: 5.0 m, Berat Produk 10.8 Kg	Unit 17,215,500.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
3	Makita HM1317C - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1100W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 730-1450 / menit, Mata Pahat Hexagon 30, Kekuatan per Hentakan 33.8 J, Garansi 2 tahun, Berat 28 kg	Unit	23,717,400.00
4	Makita HM 0871C - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1100W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 1100-2650 / menit, Mata Pahat Hexagon 18, Kekuatan per Hentakan 8.1 J, Garansi 2 tahun, Berat 9 kg	Unit	13,833,100.00
5	Maktec MT860 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 900W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 2900 / menit, Mata Pahat Hexagon 17, Kekuatan per Hentakan 7.2 J, Garansi 2 tahun, Berat 5.8 kg	Unit	4,439,300.00
6	Makita HM1201 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, 1130 W, Kec Pukulan Tanpa Beban 2000 / menit, Mata Pahat Hexagon 21, Panjang 480mm, Kekuatan / Hentakan 14.2 J, Kelengkapan 1x Plastic Case, 1x Manual Book, 1x SDS-Max 12", Garansi 2 tahun, Berat 11.5 kg	Unit	11,300,100.00
7	Makita HM1306 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1510W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 2000 / menit, Mata Pahat Hexagon 30, Panjang 632mm, Kekuatan per Hentakan 28.8 J, Garansi 2 tahun, Berat 28.5 kg	Unit	13,152,300.00
8	Makita HM1810 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 2000W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 1100 / menit, Mata Pahat Hexagon 1-1/8", Panjang 824mm, Kekuatan per Hentakan 63 J, Fitur Anti Vibration (AVT), Garansi 2 tahun, Berat 39.5 kg	Unit	41,474,500.00
9	Makita HM0810 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 900W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 2900 / menit, Mata Pahat Hexagon 17, Kekuatan per Hentakan 8.5 J, Garansi 2 tahun, Berat 7 kg	Unit	7,682,500.00
10	Stanley STHM5KHV-B1 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1010W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 2900 / menit, Kapasitas 5 kg,	Unit	3,297,300.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
11	Bosch Demolition Hammer with Hexagon [GSH 16-30]	Deskripsi : 1.750 W, Kec Pukulan 1300 bpm, Daya Pukul 45 J, Garansi 1 Tahun , Berat Tanpa Kabel 16 Kg	Unit	35,412,100.00
12	Bosch Demolition Hammer with SDS-Max [GSH 11 E]	Deskripsi : Daya 1.500 W, Kec Pukulan 1890 bpm, Daya Pukul 25 J, Garansi 1 Tahun , Berat Tanpa Kabel 10 Kg	Unit	21,948,800.00
13	Bosch GSH 11 VC Demolition Hammer with SDS-Max [06113360K0]	Deskripsi : Input Daya 1.700 W, Kec Pukulan 1700 bpm, Daya Pukul 23 J, Garansi 1 Tahun, Berat Tanpa Kabel 11 Kg	Unit	31,522,100.00
14	Bosch GSH500 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1025W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 2750 / menit, Kapasitas 5 kg, Kekuatan per Hentakan 6.8 J, Mata Pahat Hexagon 17mm, Dimensi 450 x 240 x 110 mm, Garansi 12 bulan, Berat 8 kg	Unit	5,448,100.00
15	Bosch GSH11VC - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1700W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 900 - 1700 bpm, Kapasitas 11 kg, Kekuatan per Hentakan 23 J, Mata Pahat SDS Max, Fitur Vibration Control, Bisa untuk pemakaian lantai, 1 buah mata pahat point, Garansi 12 bulan, Berat 15 kg	Unit	22,535,200.00
16	Bosch GSH5X - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1025W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 2750 / menit, Kapasitas 5 kg, Kekuatan per Hentakan 6.8 J, Mata Pahat Hexagon 17mm, Garansi 12 bulan, Berat 12 kg	Unit	6,543,600.00
17	Bosch GSH11E - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1500W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 900 - 1890 bpm, Kapasitas 11 kg, Kekuatan per Hentakan 6-25 J, Mata Pahat SDS Max, Garansi 2 Tahun, Berat 15 kg	Unit	15,717,700.00
18	Bosch GSH 27VC - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 2000W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 1000 bpm, Kekuatan per Hentakan 69 J, Mata Pahat Hexagon 1-1/8" / 28mm, Hasil Bobok 3200 kg /h, Gagang Utama Vibration Control,	Unit	45,703,300.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
19	DCA AZG10 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1500W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 900 - 1890 bpm, Kapasitas 10 kg, Mata Pahat SDS-Max, Garansi 12 bulan, Berat 18 kg	Unit	4,317,000.00
20	DCA AZG6 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 900W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 2400 bpm, Kapasitas 6 kg, Mata Pahat Hexagon 17 (Hex 17), Garansi 12 bulan, Berat 7.5 kg	Unit	3,158,100.00
21	DCA AZG15 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1240W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 1400 bpm, Kapasitas 15 kg, Mata Pahat Hexagon 30 (Hex 30), Kelengkapan 1x Metal Case, 1x Manual Book, 1x Oil, Garansi 12 bulan, Berat 16.5 kg	Unit	5,913,900.00
22	Dewalt D25144K-B1 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, 900W, Kec Pukulan Tanpa Beban 5350 bpm, Kec Tanpa Beban 1450 rpm, Kap Bor Beton 28 mm, Kekuatan Per Hentakan 3.2 J, Mata Pahat SDS Max, Garansi 3 Tahun, Berat 10 kg	Unit	4,793,600.00
23	Dewalt D25413K-B1 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, 1000W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 4700 bpm, Kecepatan Tanpa Beban 820 rpm, Kapasitas Bor Beton 32 mm, Kekuatan Per Hentakan 4.2 J, Mata Pahat SDS Max, Garansi 3 Tahun, Berat 10 kg	Unit	13,925,900.00
24	Dewalt D25481K - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1050W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 3150 bpm, Kecepatan Tanpa Beban 540 rpm, Kapasitas Bor Beton 40 mm, Kekuatan Per Hentakan 6.1 J, Mata Pahat SDS Max, Garansi 3 Tahun, Berat 10 kg	Unit	11,668,400.00
25	Dewalt D25811K-B1 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1050W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 3150 bpm, Kapasitas 5 kg, Kekuatan per Hentakan 7.1 J, Mata Pahat SDS Max 17 mm, Garansi 3 Tahun, Berat 10 kg	Unit	8,278,200.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
26	Dewalt D25961K-B1 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1550W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 1450 bpm, Kapasitas 16 kg, Kekuatan per Hentakan 35 J, Mata Pahat SDS Max 30 mm, Garansi 3 Tahun, Berat 12 kg	Unit	35,045,400.00
27	DeWalt D25901K-B1 - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1500W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 1020 - 2040 bpm, Kapasitas 10 kg, Kekuatan per Hentakan 5-25 J, Mata Pahat SDS Max, Fitur Low Vibration (7.9 m/s ²), Garansi 12 bulan, Berat 12 kg	Unit	15,920,400.00
28	Hitachi Cordless Rotary Hammer 18V [DH 18DSL]	Deskripsi : 18V, Bit Shank SDS-plus, No Load Speed 750/min (Save); 1500/min (Power), Impact Rate 3100/min (Save Mode); 6200/min (Power Mode), Cap Concrete (16mm); Mild Steel (13mm); Wood (18mm), Garansi 2 Tahun	Unit	11,162,400.00
29	Hitachi Demolition Hammer [H 41]	Deskripsi : Power Input 1050W, Bit Shank 17mm (21/32") Hexagon, Full Load Impact Rate 3000/min, Grease-Packed Lubrication, Mouthless Idling-Proof Construction, Garansi 2 Tahun	Unit	9,228,200.00
30	Hitachi Demolition Hammer [H 41MB]	Deskripsi : 930W, Full load impact rate 3000/min, Bit shank SDS max, Overall length 430mm (17"), Garansi 2 Tahun, Easy to change tool by single-step holder, Variable lock mechanism to adjust tool at 12-step angle	Unit	9,030,200.00
31	Hitachi Demolition Hammer H 41SD	Deskripsi : 1050W, Bit Shank 17mm (21/32") Hexagon, Full Load Impact Rate 3000/min, Side handle with rubber grip, Plastic-covered front grip for comfortable holding, Garansi 2 Tahun, Full Load Impact Rate 3000/min, Berat 5 Kg	Unit	6,549,800.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
32	Hitachi Demolition Hammer [H 50]	Deskripsi : 1140W, Full load impact rate 2100/min, Bit shank 21mm (13/16") Hexagon, Overall length 481mm (18-15/16"), Garansi 2 Tahun, Auto-oil-feed mechanism, Durable construction, Durable tool retainer, Adjustable side handle	Unit	14,489,200.00
33	Hitachi Demolition Hammer H 60MC	Deskripsi : 1250W, Full load impact rate 1600/min, Bit shank SDS max, Overall length 570mm (22-7/16"), Garansi 2 Tahun, Easy to change tool by single-step holder, Variable lock mechanism to adjust tool at 12-step angle	Unit	14,961,100.00
34	Hitachi Demolition Hammer H 65SC	Deskripsi : 1240W, Full load impact rate 1400/min, Bit shank 30mm (1-3/16") Hexagon, Overall length 647mm (25-13/32"), Garansi 2 Tahun, Demolition hammer 39.5J - 1240w oil bath lubrication 30mm hex, Strong demolishing power, Double insulation and sturdy aluminium frame, Auto-stop carbon brush, Berat 15 Kg	Unit	16,380,000.00
35	Hitachi Demolition Hammer H 70SA	Deskripsi : 1240W, Full load impact rate 1400/min, Bit shank 30mm (1-3/16") Hexagon, Overall length 625mm (24-5/8"), Garansi 2 Tahun, Kec Terukur 1400 BPM, Mata Bor 30mm Hex, Daya Pukul 42 Joule, Berat 18 Kg	Unit	27,735,800.00
36	Hitachi Demolition Hammer [H 90SG]	Deskripsi : 2000W, Full load impact rate 1000/min, Full load impact Rate 1000/min, Overall length 860mm (33-55/64"), Garansi 2 Tahun, Optimized Hammering Mechanism Secures sufficient air cushion and improves hammering movement, decreasing piston reaction force generated during hammering. And vibrations are significantly reduced by making the piston and other parts lighter, Daya Pukul 70	Unit	46,942,700.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
37	Hitachi Demolition Hammer PH 65A	Deskripsi : 1240W, Full load impact rate 1400/min, Bit shank 30mm (1-3/16") Hexagon, Overall length 642mm (25"), 2 Tahun, Heavy blow chipping mechanism, Durable tool retainer, Adjustable side handle, Berat 15 Kg	Unit	14,489,200.00
38	Metabo KHE2442 Kombination Hammer Drill [10002847]	Deskripsi : 760W, Kec tanpa beban 1.230 per min, Ø43 mm, Putaran 15 Nm, Panjang kabel 2 m	Unit	8,700,600.00
39	Metabo KHE56 Kombination Hammer Drill [MB0003541]	Deskripsi : 1.300W, Kec 300/min, Ø 66 mm, Torsi Terukur 90 Nm / 796 in-lbs, Chuck Bit retainer: SDS-max, Berat Tanpa Kabel 6.7 Kg, Max impact rate: 2840 /min, Cable length: 6 m / 20 ft m, Jangkauan Pengeboran Concrete: 45mm	Unit	37,776,400.00
40	Metabo KHE96 Kombination Hammer Drill [MB0003181]	Deskripsi : 1.700W, Kec tanpa beban 125-250 per min, Ø73 mm, Putaran 120 Nm, Panjang kabel 6 m, Chuck SDS-max, Berat Tanpa Kabel 11.8 Kg, max single blow energy (EPTA): 20 J, Max impact rate: 1950 bpm, Jangkauan Pengeboran Concrete with hammer drills: 50 mm	Unit	55,713,000.00
41	Metabo MAG32 Magnetic Drill [10006501]	Deskripsi : 1.000W, Kec tanpa beban 700 per min, Maks Pukulan 160 mm, Putaran 50 Nm, Panjang kabel 5 m, Large stroke, therefore suitable for use of core drills, spiral drills and countersinks, Magnetic base with high holding power permits working on vertical surfaces and overhead, Resistant mains cable (5 m) with rubber shroud, Max, Berat 11.9 Kg	Unit	69,702,300.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
42	Metabo MAG50 Magnetic Drill [10006502]	Deskripsi : 1.200W, Kec tanpa beban 200-450/min, Max Pukulan 160 mm, Putaran 90/50 Nm, Panjang kabel 5 m, Large stroke, therefore suitable for use of core drills, spiral drills and countersinks, Magnetic base with high holding power permits working on vertical surfaces and overhead, Robust Metabo marathon motor with internal wiring for long service life, Lockable slide for comfortable tool change, Handle for easy carrying and lifting, Resistant mains cable (5 m) with rubber shroud, Dimi 90 x 190 mm, Berat 12.7 kg	Unit	108,650,100.00
43	Metabo SBE1100 Heavy Duty Impact Drill 16mm [MB0003424]	Deskripsi : 1.100W, Kec tanpa beban 2.800/min, Drill ½"-20 UNF, Putaran 44/16 Nm, P kabel 4m, Torsi Terukur 44-389 Nm, Chuck 1-13 mm, Jangkauan Pengeboran Concrete 20 mm, Steel 16/8 mm, Soft wood 40/25 mm, Berat 2.8 Kg	Unit	14,589,700.00
44	Metabo SBE650 Impact Drill 13mm [10055381]	Deskripsi : 650W, Output Daya 320W, Kec tanpa beban 2.800 per min, Drill ½" - 20 UNF, Panjang kabel 2.6m, Torsi Terukur 9 Nm / 80 in-lbs, Chuck 1.5 - 13 mm, Berat Tanpa Kabel 1.8 Kg	Unit	5,395,500.00
45	Metabo SBE710 Impact Drill 13mm [MB0003423]	Deskripsi : 710W, Kec tanpa beban 3.100/min, Drill ½"-20 UNF, Putaran 28/12 Nm, Chuck 1.5-13mm, Berat 2.7 Kg, Output 420W, Max Impact 59.000/min, Collar Diameter 43mm, Cable Length 4 m, Berat Produk 4.6 Kg	Unit	7,055,800.00
46	Metabo SSW18 LTX BL Brushless Cordless Impact Wrench [10038328]	Deskripsi : 18 V, Kecepatan tanpa beban 0-2.150 per min, Maks torque 400 Nm, Male square ½" (12.70 mm), miliki torsi yang tinggi dengan torsi maksimum hingga 400 Nm dan kecepatan putar tanpa beban 0 – 2150 rpm.	Unit	26,920,400.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
47	Bitec HBM11E - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1500W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 950 - 1950 bpm, Kapasitas 11 kg, Mata Pahat SDS Max, Kekuatan per Hentakan 6-25 J, Garansi 12 bulan, Berat 15 kg	Unit	6,734,000.00
48	Bitec HBM 15-11E - Mesin Demolition Hammer	220V/50Hz, Daya Listrik 1500W, Kecepatan Pukulan Tanpa Beban 2000 bpm, Kekuatan per Hentakan 25 J, Kapasitas 10 kg, Mata Pahat SDS Max, Garansi 12 bulan, Berat 12 kg	Unit	7,074,400.00
E.1.2 - VIBRATOR BETON				-
1	Honda GX160T2 - Vibrator Engine + Generic Shaft 4 Meter	Engine Honda GX160T2, BBM 1.1 liter/jam, Ukuran Head 38mm, Panjang Shaft 4 Meter, Frekuensi Vibrasi 12000 rpm, Garansi 1 Tahun (Engine), Made in Thailand (Engine), China (Frame dan Slang), Berat 50 kg	Unit	7,431,800.00
2	Dynamic DHF 36/2 - High Frequency Converter	220V/50Hz, 3000W - 3 phase 280V, Arus Output 36 A, Voltase Output 42 V3~, Frequency Output 200 Hz, Model Socket Circle, Made in Malaysia, Berat 55 kg	Unit	31,489,600.00
3	Dynamic DIVO 38C - High Frequency Internal Vibrator	Ø Head 38mm, Panjang 352 mm, Voltase 42V3, Freq 200 Hz, Arus 8A, Frekuensi Vibrasi 12000 rpm, Amplitude 1.8 mm Tenaga Sentrifugal 1.0 kN, Panjang Selang 5 Meter, Panjang Kabel 10 Meter, Made in Malaysia, Converter yg Sesuai DHF 25/2, DHF 36/2, DHF54/3, Berat 13 kg	Unit	15,105,000.00
4	Enar Dingo - Shaft 5 m + Head 38 mm - Vibrator Beton Listrik	220V/50Hz, 2300W - 1 phase 220V, Kec Tanpa Beban 18000 rpm, Kec Dengan Beban 12000 rpm, Koneksi ke Shaft Female Square 7, Ukuran Koneksi M36X2 Kiri, Panjang Shaft 5 Meter, Ø Vibrator 38 mm, Panjang Vibrator 345mm Tenaga Centrifugal 410 kg, Kapasitas 15 m3/jam, Made in Spain, Berat 22 kg	Unit	22,926,700.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
5	Generic 4 Meter - Slang / Shaft Vibrator Engine	Ukuran Head 45mm, Panjang Shaft 4 Meter, Frekuensi Vibrasi 12000 rpm, Berat 7 kg	Unit	1,439,000.00
6	Generic Honda GP160H - Vibrator Engine + Redfox Shaft 38mm x 4 Meter	Engine Honda GP160H, Konsumsi Bahan Bakar 1.1 liter/jam, Ukuran Head 38mm, Panjang Shaft 4 Meter, Frekuensi Vibrasi 12000 rpm, Garansi 1 Tahun (Engine), Made in China, Berat 50 kg	Unit	7,634,500.00
7	Generic Rangka / Dudukan - Vibrator Engine	Material Besi, Warna Orange, Dimensi 60 x 40 x 50 cm, 7 kg	Unit	1,522,600.00
E.1.3 - MESIN STAMPER & MESIN POTONG BETON				-
1	Dynamic DPC160H - Honda GX160 - Mesin Stamper / Plate Compactor	Voltase 220V/50Hz, Mesin Honda GX160 - 5.5 HP - 3600rpm, Ukuran Plate 520 mm x 500 mm, Frekuensi Vibrasi 4930 vpm, Tenaga Sentrifugal 14 KN, Berat 90 kg	Unit	40,725,700.00
2	Dynamic DTR 85 - Honda GX160 - Mesin Stamper / Tamping Rammer	Voltase 220V/50Hz, Mesin Honda GX160 - 5.5 HP - 3600rpm, Hentakan per Menit 450-700 blow, Jumping Stroke 80 mm, Kecepatan 10-13 m/menit, Tekanan Hentak 17.3 kN, Sistem Jumping Below hydraulic System, Ukuran Plate 310 x 310 mm, Dimensi 1050x500x730 mm, Kapasitas Tangki 2.5 liter, Konsumsi Bahan Bakar 1.9 ltr / jam, Berat 150 kg	Unit	25,040,600.00
3	Dynamic DPC160-80H - Mesin Stamper / Plate Compactor	Voltase 220V/50Hz, Mesin Honda GX160 - 5.5 HP, Kec mesin Tanpa beban 3600rpm, Ukuran Plate 520 mm x 500 mm, Frekuensi Vibrasi 5500 Vibration/min, Tingkat Kebisingan 103.6 dB, Berat pengoperasian 94 Kg, Tenaga Sentrifugal 13 KN, Dimensi 69 x 50 x 105 cm, Kedalaman pepadatan 30 cm, Kecepatan Compactor 40 cm/s, Berat 90	Unit	20,646,100.00
4	Dynamic DRPC270H - Honda GX270 - Mesin Stamper / Plate Compactor	Voltase 220V/50Hz, Mesin Honda GX270 - 9.0 HP - 3600rpm, Ukuran Plate 700 mm x 500 mm, Frekuensi Vibrasi 4500 vpm, Tenaga Sentrifugal 30 KN, Kecepatan 20 meter/menit, Berat 150 kg	Unit	51,498,200.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
5	Dynamic DCC500H16-GX270 16" - Mesin Potong Beton	220V/50Hz, Engine Honda GX270 - 9 HP, Diameter Pisau 16", Kapasitas Potong Maks 14 cm, Kapasitas Bahan Bakar 6.1 liter, Kapasitas Air 27 liter, Berat 85 kg	Unit	33,611,100.00
E.1.4 - MESIN GERINDA BETON				-
1	Eibenstock EBS 125.4 RO - Mesin Gerinda Beton	220V/50Hz, Daya Listrik 1500W,, Ukuran Batu 5" / 125 mm, Kec. Tanpa Beban 6000-10000 rpm, Ukuran Spindle 22.2 mm, Garansi 1 Tahun, Made In Germany	Unit	19,310,600.00
2	Eibenstock ELS 125 D - Mesin Gerinda Beton	220V/50Hz, Daya Listrik 1.200W, Ukuran Batu 5" / 125 mm, Kec. Tanpa Beban 8000 rpm, Ukuran Spindle 22.2 mm, Garansi 1 Tahun, Made In Germany	Unit	22,293,900.00
3	Eibenstock EBS 180 H - Mesin Gerinda Beton	220V/50Hz, Daya Listrik 2.500W, Ukuran Batu 7" / 180 mm, Kec. Tanpa Beban 8500 rpm, Ukuran Spindle 22.2 mm, Garansi 1 Tahun, Made In Germany	Unit	29,832,400.00
4	Eibenstock EBS 180 F - Mesin Gerinda Beton	220V/50Hz, Daya Listrik 2.500Watt, Ukuran Batu 7" / 180 mm, Kec. Tanpa Beban 8500 rpm, Ukuran Spindle 22.2 mm, Garansi 1 Tahun, Made In Germany	Unit	34,508,400.00
5	Eibenstock EBS 235.1 - Mesin Gerinda Beton	220V/50Hz, Daya Listrik 2.200W, Ukuran Batu 9" / 235 mm, Kec. Tanpa Beban 1380 rpm, Ukuran Spindle M 20 male/Special, Garansi 1 Tahun, Made In Germany	Unit	43,534,000.00
6	Eibenstock EMF 125 - Mesin Bobok Beton Pembuka Jalur Kabel	220V/50Hz, 1400 W, Uk Batu 125 mm, Kec. Tanpa Beban 7000 rpm, Uk Spindle 22.2 mm, Kedalaman Potong Maximal 30 mm, Lebar Slot Maximal 30 mm, Garansi 1 Tahun, Made In Germany	Unit	13,474,100.00
7	Eibenstock EMF 150.1 - Mesin Bobok Beton Pembuka Jalur Kabel	220V/50Hz, 2300 W, Uk Batu 150 mm, Kec. Tanpa Beban 7500 rpm, Uk Spindle 22.2 mm, Kedalaman Potong Maximal 45 mm, Lebar Slot Maximal 46 mm, Garansi 1 Tahun, Made In Germany	Unit	22,411,500.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8	Eibenstock EMF 180 - Mesin Bobok Beton Pembuka Jalur Kabel	220V/50Hz, 2300 W, Uk Batu 180 mm, Kec. Tanpa Beban 3100 rpm, Uk Spindle 22.2 mm, Kedalaman Potong Maximal 60 mm, Lebar Slot Maximal 46 mm, Garansi 1 Tahun, Made In Germany	Unit	27,523,800.00
9	Eibenstock ETR 350 - Mesin Potong Beton	220V/50Hz, 2700 W, Uk Batu 350 mm, Kec. Tanpa Beban 2200 rpm, Uk Spindle 25.4 mm, Kedalaman Potong Maximal 130 mm, Garansi 1 Tahun, Made In Germany	Unit	35,819,000.00
E.1.5 - MATA GERINDA DUDUK				
1	Propan 12" x 1 mm	Pemotong Batu Akik / Cincin, Uk 300 x 1 x 25.4 mm	Pcs	1,220,400.00
2	Propan 6"- 20 mm	Wol Poles Disc, Ø 6", Tebal 20 mm	Pcs	248,100.00
3	Propan 6" x 1" 7P G120	Batu Sponge Duduk, Material Sponge Woven	Pcs	85,800.00
4	Propan 6" x 1" 9P G120	Batu Sponge Duduk Woven, Grit 120, Kerapatan 9P	Pcs	90,500.00
5	Propan 8"- 20 mm	Wol Poles Disc, Ø 8", Ketebalan 20 mm	Pcs	319,900.00
6	Propan 8" x 1" 7P G120	Batu Sponge Duduk, Material Sponge Woven, Grit 120	Pcs	112,400.00
7	Propan 8" x 1" 9P G120	Batu Sponge Duduk Woven, Grit 120, Kerapatan 9P	Pcs	117,000.00
8	Benz Batu Gerinda Duduk 3"	Material Aluminium Oxide	Pcs	85,800.00
9	Benz Batu Sponge Duduk 3"	Material Sponge	Pcs	76,500.00
10	Benz Batu Gerinda Duduk 3"	Material Green Silicone Carbide, Grit 100	Pcs	103,000.00
11	Benz 5"x ⁵ / ₈ "x ³ / ₄ " GC100	Batu Gerinda Duduk, 5"x16 mmx ⁵ / ₈ ", Max 2950 rpm, Material Silicone Carbide	Pcs	103,000.00
12	GT 6 x 1 x 1 - GC100	Batu Gerinda Duduk 150 x 25.4 x 25.4 mm	Pcs	176,300.00
13	Melzer GC100	Batu Gerinda Duduk 6", 6"x1"x1- ¹ / ₄ " / 150x25.4x31.75 mm, Kec Max 3600 rpm	Pcs	138,900.00
14	Osborn 4"/100 mm Arbor 20 mm	Sikat Piring Kuningan Brass Coated Steel Wire, Kec Max 8000 rpm, Tebal 16 mm, Panjang 17 mm, Ø Kawat 0.3 mm	Pcs	184,100.00
15	Osborn 5"/125 mm Arbor 22.2 mm	Sikat Piring Kepang Steel Wire, 10000 rpm, P 28 mm, Tebal 13 mm, Ø Kawat 0.5 mm	Pcs	216,900.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
16	Osborn 6"/150 mm Arbor 22.2 mm	Sikat Piring Kepang Steel Wire, Panjang 37 mm, Tebal 13 mm, Kec Max 9000 rpm, Ø Kawat 0.5 mm	Pcs	291,800.00
17	Panda 6 x 1 x 1-¼ - GC120	Batu Gerinda Duduk 150 x 25.4 x 31.75 mm	Pcs	138,900.00
18	Sagenwerk 6 x 1 x 1-¼ - GC80	Batu Gerinda Duduk, 150 x 25.4 x 25.4 mm	Pcs	170,100.00
19	Union WW-80 8"/200 mm	Arbor 25.4 mm / 1" - Sikat Piring Steel Wire, Panjang 55 mm, Kec Max 4500 rpm	Pcs	154,500.00
E.1.6 - MATA GERINDA TANGAN				
1	Bosch A24SBF 4"	100x6x16 mm, u/ Besi Umum, Max 15300rpm	Pcs	23,400.00
2	Bosch A60TBF 4" Tipis	100x1.2x16 mm, u/ Besi Umum, Max 15300rpm	Pcs	25,000.00
3	Bosch Inox SA60TBF 4" Tipis	105x1x16 mm, u/ Stainless steel/Inox dan Besi Umum, Maximum 14500rpm	Pcs	29,700.00
4	DeWalt A60TBF 4" Tipis	100x1.2x16 mm, u/ Besi Umum, Max 15200rpm	Pcs	21,800.00
5	DeWalt A24RBF 4"	100 x 6 x 16 mm, u/ Besi Umum, Maximum 13750 rpm Box (Isi 25 Pcs)	Box	563,400.00
6	DeWalt A24RBF 4"	100 x 6 x 16 mm, u/ Besi Umum, Max 13750rpm	Pcs	23,400.00
7	Dino Disk GC 60 4"	100 x 4 x 16, u/ Poles Kaca/Aluminium/Batu, Max 13600rpm, Made in Japan	Pcs	188,800.00
8	Enka WA60QBF 4"	100x1.2x16 mm, u/ Besi Umum, Max 80 m/s	Pcs	12,500.00
9	Flexovit Lynx A30R-BF41 7"	180 x 2.5 x 22.23 mm, u/ Metal/Stainless steel, Maximum 8500 rpm/80 m/s	Pcs	32,800.00
10	Flexovit Lynx A30RBF 4"	100 x 2 x 16 mm, u/ Stainless, Max 72 m/s, 13700rpm	Pcs	34,300.00
11	Generic 4"	Wol Poles Disc Ketebalan 10 mm, Mesin Gerinda Tangan, u/ Stainless steel	Pcs	32,800.00
12	Generic A/F46Q4BF 4" Tipis	107x1.2x16 mm, u/ Besi Umum, Max 70 m/s	Pcs	10,900.00
13	Generic Green A/F46Q4BF 4" Tipis	107x1.2x16 mm, u/ Stainless Steel, Max 70 m/s	Pcs	10,900.00
14	Benz 3"/75 mm	10 x 1.5 Sikat Mangkok Kuningan, Sikat 0.35 mm, Maximum 12500rpm, Brass Wire	Pcs	56,200.00
15	Blackfoot 3"/75 mm	10 x 1.5 Sikat Mangkok Uk Arbor M10x1.5, Panjang 20 mm, Max 12500rpm	Pcs	78,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
16	Kinik A24QBF 4"	Uk 100 x 6 x 16 mm, u/ Besi Umum, Max 13700rpm	Pcs	20,300.00
17	Kinik A60TBF 4" Tipis	Ukuran 100 x 1.0 x 16 mm, u/ Stainless Steel, Besi Umum, Maximum 15200 Rpm	Pcs	25,000.00
18	Kinik GC100 4" Flexible	100x3x16, u/ Kaca/Batu, Max 13700rpm	Pcs	25,000.00
19	Kinik GC120 4" Flexible	100x3x16, u/ Kaca/Batu, Max 13700rpm	Pcs	25,000.00
20	Kinik GC60 4" Flexible	100x3x16, u/ Kaca/Batu, Max 13700rpm	Pcs	25,000.00
21	Kinik GC80 4" Flexible	100x3x16, u/ Kaca/Batu, Max 13700rpm	Pcs	25,000.00
22	Kinik WQA36SBF2 7"	180 x 2.5 x 22mm, u/ Stainless, Max 8500rpm/80 m/s	Pcs	48,400.00
23	Lipro A36TBF 4"	Ukuran 100 x 2.5 x 16 mm, u/ Besi Umum dan Stainless, Maximum 15200 Rpm	Pcs	20,300.00
24	Lipro A60TBF 4"	Ukuran 105 x 1 x 16 mm, u/ Besi Umum, Stainless Steel, Maximum 15200 Rpm	Pcs	21,800.00
25	Makita 4" Flex	Uk 100x2x16, AC60, u/ Besi Umum, Max 15300rpm	Pcs	34,300.00
26	Osborn Eco 2½"/65 mm	10 x 1.5 mm, Sikat Mangkok Kepang, Panjang Sikat 19 mm, Maximum 12500rpm, Diameter Kawat 0.5 mm, Tempered steel Wire-Kepang	Pcs	146,700.00
27	Osborn Eco 2-½"/65 mm	10 x 1.5 Sikat Mangkok Kuningan, Panjang 18 mm, Max 12500rpm, Ø Kawat 0.3 mm, Brass coated steel Wire	Pcs	101,400.00
28	Osborn Eco 3-½"/80 mm	14 x 2 Sikat Mangkok Kepang, Panjang Sikat 24 mm, Max 8500rpm, Ø Kawat 0.5 mm, Tempered steel Wire	Pcs	280,900.00
29	Union CA-31S 3"/75 mm	10 x 1.5 mm, Sikat Mangkok Agressive Type, Panjang Sikat 25 mm, Maximum 12500 Rpm, Hard Drawn Steel Wire, Keterangan Tipe Agressive	Pcs	126,400.00
E.1.7 - AMPLAS FLAP DISC				
1	Benz A60/ A80/ A100	Ukuran 105 x 16 mm	Pcs	23,600.00
2	Benz A120/ A240/ A320	Ukuran 105 x 16 mm	Pcs	23,600.00
3	Bosch A60	Ukuran 100 x 16 mm - Standard for Metal	Pcs	34,600.00
4	Bosch Z120	Standard for Stainless Steel/Inox bahan Zirconia	Pcs	53,500.00
5	Bosch Z40	Ukuran 100 x 16 mm - Standard for Inox	Pcs	53,500.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
6	Bosch Z60	Ukuran 100 x 16 mm - Standard for Inox	Pcs	53,500.00
7	Bosch Z80	Ukuran 100 x 16 mm - Standard for Inox	Pcs	53,500.00
8	Bosch A120	Ukuran 100 x 16 mm - Standard for Metal	Pcs	34,600.00
9	Bosch A40	Ukuran 100 x 16 mm - Standard for Metal	Pcs	34,600.00
10	Bosch A80	Ukuran 100 x 16 mm - Standard for Metal	Pcs	34,600.00
11	Bosch P120	Ukuran 100 x 16 mm - Amplas Flexible Flap Disc	Pcs	34,600.00
12	Bosch P150	Ukuran 100 x 16 mm - Amplas Flexible Flap Disc	Pcs	34,600.00
13	Bosch P320	Ukuran 100 x 16 mm - Amplas Flexible Flap Disc	Pcs	37,800.00
14	Bosch P60	Ukuran 100 x 16 mm - Amplas Flexible Flap Disc	Pcs	34,600.00
15	Lipro Grid 60	Ukuran 105 x 16 mm	Pcs	31,500.00
16	Nippon Resibon GZ80	ukuran 100 x 16 mm Art Disc	Pcs	141,600.00
17	Taiyo - A80/ A100/ A150	Ukuran 100 x 16 mm-A100	Pcs	23,600.00
18	Taiyo G120	Ukuran 105 x 16 mm-G120	Pcs	23,600.00
E.1.8 - MATA / BATU CUT OFF				
1	DeWalt 14"A24R	Mata/Batu Cut Off 350x3x25.4 mm	Pcs	123,800.00
2	Nippon Resibon 14"	Mata/Batu Cut Off 14"/355 mm	Pcs	192,000.00
3	Nippon Resibon 16"	Mata/Batu Cut Off 16"/405 mm	Pcs	217,400.00
4	Pferd PS-Forte 14"	Mata/Batu Cut Off 14"/350 mm x 2.8 x 25.4 mm	Pcs	153,900.00
5	Stanley 14"	Stanley 14"-355 mm-Mata/Batu Cut Off	Pcs	114,300.00
6	Tekiro Ryu 14"	Mata/Batu Cut Off 14"/355 mm (Isi 5 Pcs)	Pack	406,300.00
7	Tekiro Ryu 14"	Mata/Batu Cut Off 14"/355 mm	Pcs	88,900.00
8	Whitehorse 14"	Mata/Batu Cut Off 14"-355x3x25.4 mm	Pcs	87,300.00
E.1.9 - MATA GERGAJI CIRCULAR				
1	Bitec Standard Multi Material 120T	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	678,800.00
2	Bitec Medium Multi Material 100T	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	1,025,300.00
3	Bitec Medium Multi Material 120T	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	1,070,500.00
4	Bitec Medium Multi Material 60T	Mata Gergaji Circular 7"	Pcs	705,400.00
5	Bosch Carbide Multi	Mata Gergaji Circular 4"	Pcs	128,000.00
6	Bosch Eco for Wood 24T	Mata Gergaji Circular 7 ¼"	Pcs	184,100.00
7	Bosch Eco for Wood 40T	Mata Gergaji Circular 7"	Pcs	221,600.00
8	Bosch Expert Speed 40T	Mata Gergaji Circular 6 ½"	Pcs	240,300.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
9	Bosch Expert Speed 20T	Mata Gergaji Circular 7"	Pcs	251,200.00
10	Bosch Expert 60T	Mata Gergaji Circular 7"	Pcs	315,200.00
11	Bosch Expert 60T	Mata Gergaji Circular 8"	Pcs	441,600.00
12	Bosch Expert 60T	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	586,800.00
13	Bosch Multi Material 100T	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	858,300.00
14	Bosch Multi Material 120T	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	1,028,400.00
15	Bosch Multi Material 120T	Mata Gergaji Circular 12"	Pcs	1,101,700.00
16	DeWalt 100T Aluminium	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	983,100.00
17	DeWalt 120T Aluminium	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	1,044,000.00
18	DeWalt 24T	Mata Gergaji Circular 7 ¼"	Pcs	248,100.00
19	DeWalt 30T	Mata Gergaji Circular 4"	Pcs	149,800.00
20	DeWalt 40T	Mata Gergaji Circular 7 ¼"	Pcs	284,000.00
21	DeWalt 60T	Mata Gergaji Circular 7 ¼"	Pcs	330,800.00
22	GMT 100T	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	468,200.00
23	GMT 120T	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	568,000.00
24	GMT 24T	Mata Gergaji Circular 7"	Pcs	212,200.00
25	GMT 40T 1.6 mm Thin	Mata Gergaji Circular 7"	Pcs	207,600.00
26	GMT 60T 1.6 mm Thin	Mata Gergaji Circular 7"	Pcs	201,300.00
27	GMT 60T	Mata Gergaji Circular 6"	Pcs	201,300.00
28	Makita 24T	Mata Gergaji Circular 6"	Pcs	143,600.00
29	Makita 24T	Mata Gergaji Circular 7 ½"	Pcs	177,900.00
30	Stanley 100T	Mata Gergaji Circular 12"	Pcs	800,600.00
31	Stanley 120T Non Ferro	Mata Gergaji Circular 10"	Pcs	705,400.00
32	Stanley 24T	Mata Gergaji Circular 7 ¼"	Pcs	148,300.00
33	Stanley 40T	Mata Gergaji Circular 7 ¼"	Pcs	268,400.00
34	Tekiro Ryu 24T	Mata Gergaji Circular 7 ¼"	Pcs	154,500.00
35	Tekiro Ryu 40T	Mata Gergaji Circular 7 ¼"	Pcs	184,100.00
36	Tjap Mata 110x1.6x24T	Mata Gergaji Circular 4" TCT Metal Cutter	Pcs	385,500.00
37	Tjap Mata 24T	Mata Gergaji Circular 4"	Pcs	113,900.00
38	Tjap Mata 40T	Mata Gergaji Circular 4"	Pcs	120,200.00
39	Tjap Mata 40T	Mata Gergaji Circular 7"	Pcs	202,900.00
E.1.10 - MATA POTONG KERAMIK				
1	Bitec Dry Super Granite 114 mm	Mata Potong Keramik/Batu 4"	Pcs	165,400.00
2	Bitec Dry Eco Volcano 114 mm	Mata Potong Keramik/Batu 4"	Pcs	74,900.00
3	Bitec Dry Standard Universal	Mata Potong Keramik 7"	Pcs	202,900.00
4	Bosch Dry Best for Universal 105 mm	Mata Potong Keramik/Batu 4"	Pcs	309,000.00
5	Bosch Dry Expert for Universal 125	Mata Potong Keramik 5"	Pcs	246,600.00
6	Bosch Dry Expert for Universal 180	Mata Potong Keramik/Batu 7"	Pcs	410,400.00
7	Bosch Wet and Dry	Mata Potong Keramik/Batu 4" Best of Diamond/Stone	Pcs	226,300.00
8	DeWalt 4" DW4724	Mata Potong Keramik/Granit	Pcs	157,600.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
9	DeWalt 4" DW4724UT	Mata Potong Keramik/Granit	Pcs	201,300.00
10	Generic 4" x 0.6 mm - Silver	Mata Potong Kaca/Batu Akik/Perhiasan	Pcs	87,400.00
11	Generic 4" x 0.8 mm - Gold	Gold-Mata Potong Kaca/Batu Akik/Perhiasan	Pcs	149,800.00
12	Makita Wet 4"	Mata Potong Keramik 4"	Pcs	132,600.00
13	Makita Wet and Dry 4"	Mata Potong Keramik 4"	Pcs	146,700.00
14	Tjap Mata Dry - Granit 4"	Mata Potong Keramik 4"	Pcs	185,700.00
15	Tjap Mata Dry - Marble 4"	Mata Potong Keramik 4"	Pcs	177,900.00
16	Tjap Mata Dry 4"	Mata Potong Keramik 4"	Pcs	138,900.00
E.1.11 - GERGAJI TANGAN				
1	Tekiro GT-PS1716	Gergaji Tangan Miter Kayu + Clamping Box	Pcs	287,100.00
2	Tekiro GT-HS1554	Gergaji Tangan Kayu 18	Pcs	248,100.00
3	Tekiro GT-HS1555	Gergaji Tangan Kayu 20	Pcs	263,700.00
4	Tekiro GT-HS1556	Gergaji Tangan Kayu Standard 18"	Pcs	206,000.00
5	Tekiro GT-HS1557	Gergaji Tangan Kayu Standard 20"	Pcs	226,300.00
6	Tekiro GT-HS1623	Hacksaw Frame	Pcs	273,100.00
E.1.12 - AMPLAS TANGAN				
E.1.12.1 - AMPLAS HAND PAD				
1	3M 5791	Amplas Hand Pad	Pcs	255,900.00
2	3M Medium	Amplas Sponge Box	Box	682,000.00
3	3M Microfine	Amplas Sponge Box	Box	682,000.00
4	3M Scotch Brite 6444	Extra Duty Hand Pad	Box	1,206,300.00
5	3M Scotch Brite 7445	Light Duty Hand Pad	Box	806,800.00
6	3M Scotch Brite 7447	Maroon - Hand Pad	Pcs	32,800.00
7	3M Scotch Brite 7447	Maroon - Hand Pad	Box	273,100.00
8	3M Scotch Brite 7448	Ultra Fine Hand Pad	Box	227,800.00
9	3M Scotch Brite Clean and Strip	Amplas Disc 4"	Pcs	79,600.00
10	Bosch Fleece Best for Finish Bright	Black - Hand Pad	Pcs	34,300.00
11	Bosch Fleece Best for Finish Bright	Black - Hand Pad	Box	237,200.00
12	Bosch Fleece Best for Finish Coarse	Light Brown - Hand Pad	Pcs	37,500.00
13	Bosch Fleece Best for Finish Coarse	Light Brown - Hand Pad	Box	316,800.00
14	Bosch Fleece Best for Finish Matt	Red - Hand Pad	Pcs	31,200.00
15	Bosch Fleece Best for Finish Matt	Red - Hand Pad	Box	201,300.00
16	Bosch Fleece Expert for Finish	Green - Hand Pad	Pcs	31,200.00
17	Bosch Fleece Expert for Finish	Green - Hand Pad	Box	201,300.00
E.1.12.2 - AMPLAS FOAM				
1	Bosch Best for Flat & Edge	Super Fine, Fine, & Medium	Pcs	41,300.00
2	Bosch Best for Contour	Fine	Pcs	38,100.00
3	Bosch Best For Profile	Fine	Pcs	44,400.00
4	Generic Gakso Ray	Amplas Foam untuk Batu Perhiasan	Pcs	93,600.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
E.1.12.3 - KERTAS AMPLAS				
1	Ekamant Ekasilver	Kertas Amplas Duco	Pcs	14,200.00
2	Generic Untuk Perhiasan / Batu Akik	Kertas Amplas Poles Minyak	Pcs	22,000.00
3	Norton	Amplas Meteran	Meter	33,000.00
4	Norton T483	Kertas Amplas Duco	Pcs	12,600.00
E.2 - ALAT BANTU				
E.2.1 - CARGO HOOK				
1	Jason 1 Ton - Cargo Hook - Material Alloy Steel		Pcs	73,000.00
2	Jason 2 Ton - Cargo Hook - Material Alloy Steel		Pcs	146,000.00
3	Jason 3 Ton - Cargo Hook - Material Alloy Steel		Pcs	219,100.00
E.2.2 - CHAIN BLOX / HOIST				
1	Generic 1 Ton x 3 Meter - Chain Block / Hoist Manual		Pcs	923,200.00
2	Generic 2 Ton x 5 Meter - Chain Block / Hoist Manual		Pcs	1,412,000.00
3	Melzer 2 Ton x 3 Meter - Chain Block / Hoist Manual		Pcs	3,765,300.00
4	Melzer 2 Ton x 5 Meter - Chain Block / Hoist Manual		Pcs	5,702,200.00
5	Melzer 3 Ton x 5 Meter - Chain Block / Hoist Manual		Pcs	6,064,300.00
6	Nagaki 1.5 Ton x 3 Meter - Chain Block / Hoist Manual		Pcs	2,986,900.00
7	Nielsen Products Ready Lifter - 3.5 M - Tali Angkat Serbaguna		Pcs	1,357,700.00
E.2.3 - RODA CASTOR				
1	Blickle 3" Set S/F - Roda Castor Solid Rubber Standard - Kap 50kg (masing-masing roda), Jenis Bracket Swivel (hidup) - 2 Pcs, Fixed (mati) - 2 Pcs, Material Roda Standard solid rubber tyre, pressed steel rim., Made in Germany		Set	1,198,300.00
2	Blickle 4" Set S/F - Roda Castor Solid Rubber Standard - Kap 50kg (masing-masing roda), Jenis Bracket Swivel (hidup) - 2 Pcs, Fixed (mati) - 2 Pcs, Material Roda Standard solid rubber tyre, pressed steel rim., Made in Germany		Set	1,412,000.00
3	Generic 3" Set B/F - Roda Castor Solid Rubber Standard - Kap 50kg (masing-masing roda), Jenis Bracket Swivel w/ Brake (hidup dengan Rem) - 2 Pcs, Fixed (mati) - 2 Pcs, Material Roda Standard solid rubber tyre., Made in China		Set	161,000.00
4	Generic 3" Set S/F - Roda Castor Solid Rubber Standard - Kap 50kg (masing-masing roda), Jenis Bracket Swivel (hidup) - 2 Pcs, Fixed (mati) - 2 Pcs, Material Roda Standard solid rubber tyre., Made in China		Set	135,800.00
5	Generic 4" Set B/F - Roda Castor Solid Rubber Standard - Kap 50kg (masing-masing roda), Jenis Bracket Swivel w/ Brake (hidup dengan Rem) - 2 Pcs, Fixed (mati) - 2 Pcs, Material Roda Standard solid rubber tyre., Made in China		Set	208,200.00
6	Generic 4" Set S/F - Roda Castor Solid Rubber Standard - Kap 50kg (masing-masing roda), Jenis Bracket Swivel (hidup) - 2 Pcs, Fixed (mati) - 2 Pcs, Material Roda Standard solid rubber tyre., Made in China		Set	177,400.00
7	Generic 5" Set B/F - Roda Castor Solid Rubber Standard - Kap 50kg (masing-masing roda), Jenis Bracket Swivel w/ Brake (hidup dengan Rem) - 2 Pcs, Fixed (mati) - 2 Pcs, Material Roda Standard solid rubber tyre., Made in China		Set	199,100.00
8	Generic 5" Set S/F - Roda Castor Solid Rubber Standard - Kap 50kg (masing-masing roda), Jenis Bracket Swivel (hidup) - 2 Pcs, Fixed (mati) - 2 Pcs, Material Roda Standard solid rubber tyre., Made in China		Set	172,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA
E.2.4 - TANGGA				
1	Casal CSL-TCL320 - 3.2 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	3,955,400.00
2	Casal CSL-TCL380 - 3.8 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	4,471,300.00
3	Casal CSL-TCL440 - 4.4 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	5,847,100.00
4	Casal CSL-ATCL500 - 5 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	8,146,100.00
5	Casal CSL-TCL610 - 6.1 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	9,956,300.00
6	Casal CSL-ATCL620 - 6.2 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	10,861,400.00
7	Dalton ML-404 - Tangga Aluminium 4 Trap		Unit	1,502,500.00
8	Dalton ML-404E - Tangga 4 Trap		Unit	1,303,400.00
9	Dalton ML-406B - Tangga Aluminium Serbaguna		Unit	1,991,300.00
10	Dalton ML 103 - Tangga Aluminium Serbaguna		Unit	3,167,900.00
11	Dalton ML-1003A - 3.2 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	4,344,600.00
12	Dalton ML-1004A - 3.8 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	5,068,700.00
13	Dalton ML-1002D - 5 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	8,146,100.00
14	Generic HT-6002 - Tangga 2 Trap		Unit	543,100.00
15	Generic HT-6003 - Tangga 3 Trap		Unit	704,100.00
16	Wellpro GT-11260 - 2.6 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	1,520,600.00
17	Wellpro GT-11320 - 3.2 Meter - Tangga Aluminium Telescopic		Unit	1,882,600.00
E.3 - PERALATAN KESELAMATAN				
E.3.1 - ALAT PELINDUNG KEPALA DAN AREA WAJAH				
E.3.1.1 - HELM KESELAMATAN				
1	JSW Face Shield - Topeng Gerinda	Kuning (Helm), Clear (Kaca), Putih-Biru (Strap), Material Plastik, Ukuran All Size, Berat 3 kg	Unit	293,400.00
2	3M WP96 - Faceshield Ratchet Headgear	Warna Clear, Material Polycarbonate, Ukuran 9.0 x 14.25 inch, Ketebalan 0.8 inch, Berat 1 kg	Unit	287,100.00
3	3M H8A - Ratchet Headgear	Warna Clear - Biru, Material Polycarbonate, Ukuran 9.0 x 14.25 inch, Requirements of ANSI Z87.1-2010, Berat 1 kg	Unit	902,000.00
E.3.1.2 - HELM PROYEK				



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
1	3M H-701R-UV	Helm Proyek	Pcs	394,800.00
2	Generic Biru	Helm Proyek	Pcs	71,800.00
3	MSK Biru	Helm Proyek	Pcs	81,100.00
4	MSK Kuning	Helm Proyek	Pcs	81,100.00
5	MSK Putih	Helm Proyek	Pcs	81,100.00
6	NNG Biru	Helm Proyek	Pcs	89,000.00
7	NNG Putih	Helm Proyek	Pcs	113,900.00
E.3.1.3 - TOPENG DAN KACAMATA LAS				
1	3M Speedglas Black 100V	Topeng + Kaca Las	Pcs	10,950,400.00
2	Edon TX-009	Topeng + Kaca Las	Pcs	312,100.00
3	Generic	Kaca Mata Las	Pcs	62,400.00
4	Generic DIN 11	Kaca Las, Ukuran 110 x 50 x 2.5 mm, DIN 11	Pcs	7,800.00
5	Generic	Kap Cahaya 9 - 13 DIN, Mampu mengatur kaca las sesuai dengan besarnya cahaya yang diterima oleh sensor	Pcs	842,700.00
6	Generic	Topeng + Kaca Las DIN 11	Pcs	64,000.00
7	Iwara DIN 10 mm, DIN 10	Kaca Las, Ukuran 50 x 108 x 3 mm, DIN 10	Pcs	12,500.00
8	K55	Material Kaca Plastik, Warna Kaca hitam bisa di tutup dan buka	Pcs	118,600.00
9	Mollar	Kapasitas Cahaya 9 - 13 DIN, Made in China, Berat 4 kg	Pcs	925,400.00
10	K55 TX-009	Ultraviolet Ray Through Ratio 210 - 365 nm, Infrared Ray Through Ratio 780-2000 nm, Temp -10 sd 60°C	Pcs	630,500.00
11	Prohex 2 in 1	Kaca Mata Las, Fitur 2 in 1 bisa gelap dan bening, Made in China	Pcs	71,800.00
12	Redbo RB 4400	Topeng Las Otomatis	Pcs	820,800.00
E.3.1.4 - PELINDUNG MATA				
1	3M 11380	Kaca Mata Keselamatan Anti-Scratch / Anti-Fog	Pcs	188,800.00
2	3M 11381	Kaca Mata Keselamatan Grey Anti-Fog Lens	Pcs	188,800.00
3	3M 332AF	Kaca Mata Keselamatan / Google	Pcs	118,600.00
4	3M Fahrenheit	Kaca Mata Keselamatan / Google	Pcs	401,100.00
5	3M Impact Googgle	Kaca Mata Keselamatan Anti Fog / Clear	Pcs	117,000.00
6	3M Virtua Sport	Kaca Mata Keselamatan Anti Fog / Grey	Pcs	315,200.00
7	3M Virtua Sport	Kaca Mata Keselamatan Anti Fog / Clear	Pcs	341,800.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
8	3M Virtua Sport	Kaca Mata Keselamatan In / Outdoor	Pcs	198,200.00
9	3M Virtua V4	Kaca Mata Keselamatan	Pcs	168,500.00
10	3M Virtua V6	Kaca Mata Keselamatan In/Outdoor	Pcs	184,100.00
11	Bosch	Kaca Mata Laser	Pcs	433,800.00
12	K55 Clear	Kaca Mata Keselamatan / Google	Pcs	168,500.00
13	K55 Clear Top Cover	Kaca Mata Keselamatan	Pcs	93,600.00
14	K55 Hitam	Kaca Mata Keselamatan / Google	Pcs	168,500.00
15	K55 Mirror Top Cover	Kaca Mata Keselamatan	Pcs	93,600.00
16	K55 Rainbow Top Cover	Kaca Mata Keselamatan	Pcs	93,600.00
17	K55-0057B	Kaca Mata Keselamatan / Google Hitam	Pcs	174,800.00
18	K55-0057C	Kaca Mata Keselamatan / Google Clear	Pcs	174,800.00
19	K55-0057R	Kaca Mata Keselamatan / Google Rainbow	Pcs	174,800.00
20	K55 005B	Kaca Mata Keselamatan Hitam	Pcs	43,700.00
21	K55 006M	Kaca Mata Keselamatan Mirror	Pcs	43,700.00
22	K55 006R	Kaca Mata Keselamatan Rainbow	Pcs	43,700.00
23	K55 D014	Kaca Mata Keselamatan Hitam	Pcs	32,800.00
24	Nankai	Kaca Mata Keselamatan Clear / Bening	Pcs	26,500.00
25	Nankai	Kaca Mata Keselamatan Hitam	Pcs	26,500.00
26	Nankai	Kaca Mata Keselamatan Hitam - Sparty	Pcs	57,700.00
27	Nankai	Kaca Mata Keselamatan Mirror / Sparty	Pcs	57,700.00
28	Nankai	Kaca Mata Keselamatan Impact Goggle	Pcs	28,100.00
29	Prohex	Kaca Mata Keselamatan Clear	Pcs	79,600.00
30	Redant	Kaca Mata Keselamatan Silver/Gray 620-2	Pcs	82,700.00
E.3.1.5 - MASKER				
1	3M 3200	Masker Cartridge	Pcs	263,700.00
2	3M 6200	Masker Reusable Respirator	Pcs	404,200.00
3	3M 8210-N95	Masker Kertas / Particulate Respirator (isi 20 Pcs)	Box	535,300.00
4	3M 8210-N95	Masker Kertas / Particulate Respirator (Eceran)	Pcs	43,700.00
5	3M 8210V-N95	Masker Kertas / Particulate Respirator (isi 10 Pcs)	Box	516,500.00
6	3M 8210V-N95	Masker Kertas / Particulate Respirator	Pcs	59,300.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
7	3M 9010-N95	Masker Kertas / Particulate Respirator (isi 15 Pcs)	Box	312,100.00
8	3M Nexcare	Masker Kain Anti Polusi	Pcs	81,100.00
9	3M Nexcare Floral Health	Masker Kain (isi 3 Pcs)	Pack	17,200.00
10	3M Nexrcare Daily	Masker Kertas (isi 36 Pcs)	Box	168,500.00
11	3M Nexrcare Daily	Masker Kertas (isi 3 Pcs)	Pack	17,200.00
12	3M PN 8511-N95	Masker Kertas / Particulate Respirator (isi 10 Pcs)	Box	585,200.00
13	3M Triguard	Masker Kertas (isi 48 Pcs)	Box	452,600.00
14	3M Triguard	Masker Kertas (isi 2 Pcs)	Pack	23,400.00
15	3M VFlex - 9102	Masker Kertas / Particulate Respirator	Pcs	15,600.00
16	3M VFlex - 9102	Masker Kertas / Particulate Respirator (isi 25 Pcs)	Pack	279,300.00
17	3M VFlex - 9105	Masker Kertas / Particulate Respirator (isi 25 Pcs)	Box	394,800.00
18	Generic 305	Masker Cartridge	Pcs	84,300.00
19	Generic 306	Masker Double Cartridge	Pcs	109,200.00
20	Generic Box - 50 Pcs	Masker Kertas	Box	92,100.00
21	Generic Eceran	Masker Kertas	Pcs	3,100.00
22	Generic Glue On	Masker Keselamatan / Survival Mask	Pcs	92,100.00
23	Maskr Multi Short	Masker Kain Anti Polusi	Pcs	65,500.00
24	Maskr Proscarf - Long	Masker Kain Anti Polusi	Pcs	48,400.00
E.3.1.6 - PELINDUNG TELINGA				
1	3M 1270	Ear Plug	Pcs	51,500.00
2	3M 1426	Earmuff	Pcs	138,900.00
3	3M 1436 Folding	Earmuff, Noise Reduction Rate 23 dB	Pcs	191,900.00
4	3M 312-1261	Ear Plug	Pcs	34,300.00
5	3M H10B	Earmuff, Standard ANSI S3.19-1974. Menahan kebisingan hingga 29 dB	Pcs	1,128,300.00
6	3M H10P3E	Earmuff, Standard ANSI S3.19-1974. Menahan kebisingan hingga 29 dB	Pcs	930,100.00
7	3M Ultrafit	Corded Ear Plug	Pcs	45,300.00
8	Generic 18 dB	Earmuff	Pcs	67,100.00
9	Ultra TW535	Earplug	Pcs	23,400.00
E.3.2 - PELINDUNG TUBUH				
E.3.2.1 - JAS HUJAN				
1	Nankai 279-01	Jas Hujan Ponco / Terusan	Stel	149,800.00
2	Nankai 279-02	Jas Hujan Baju + Celana	Stel	348,000.00
3	Nankai 279-03	Jas Hujan Baju + Celana - Dark Blue (semua ukuran)	Stel	388,600.00
4	Nankai 279-08	Jas Hujan Baju + Celana - Blue	Stel	388,600.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
5	Nankai 279-13	Jas Hujan Baju + Celana - Black (semua ukuran)	Stel	388,600.00
6	Nankai 279-18	Jas Hujan Baju + Celana - Red (semua ukuran)	Stel	388,600.00
7	Ghana	Jas Hujan Motor PVC	Stel	184,100.00
8	Layar Jas Hujan Setelan [898]	Jas Hujan	Stel	383,900.00
9	Cougar Jas Hujan PU/Nylon CRS 400BY	Jas Hujan	Stel	376,100.00
10	Safe-T Jas Hujan Scotthlight SRS 301 Semua warna	Jas Hujan	Stel	376,100.00
11	Komine RK-543 STD Rainwear	Polyester campuran PVC coating Seluruh ukuran dan Warna	Stel	2,540,600.00
E.3.2.2 - ROMPI SAFETY & WEARPACK				
1	Nankai 001-01	Rompi Safety Jaring Orange	Pcs	53,100.00
2	Nankai 001-02	Rompi Safety Jaring Hijau	Pcs	53,100.00
3	Nankai 001-03	Rompi Safety Polyester Orange	Pcs	70,200.00
4	Nankai 001-04	Rompi Safety Polyester Hijau	Pcs	70,200.00
5	Nankai 001-05	Rompi Safety Polyester Orange + Kantong	Pcs	190,400.00
6	Nankai 001-06	Rompi Safety Polyester Hijau + Kantong	Pcs	190,400.00
7	Nankai 001-07	Rompi Jaring V-Light Orange	Pcs	98,300.00
8	Nankai 001-08	Rompi Jaring V-Light Hijau	Pcs	98,300.00
9	Nankai 001-09	Rompi Jaring V-LED Orange	Pcs	337,100.00
10	Nankai 001-10	Rompi Security Hijau	Pcs	296,500.00
11	Nankai 001-11	Rompi Jaring 6 Kantong Orange	Pcs	246,600.00
12	Nankai 001-12	Rompi Jaring 6 Kantong Hijau	Pcs	246,600.00
13	Steelhorse	Wearpack Keselamatan	Pcs	304,300.00
E.3.2.3 - SAFETY BELT				
1	GT Double Hook Besar	Safety Belt Industrial - Body Harness	Pcs	627,300.00
2	GT Single Hook Besar	Safety Belt Industrial - Body Harness	Pcs	461,900.00
3	Hidaku Standard	Safety Belt Industrial	Pcs	101,400.00
4	Nankai Double Hook Besar	Safety Belt Industrial - Body Harness	Pcs	700,700.00
5	Nankai Single Hook Besar	Safety Belt Industrial - Body Harness	Pcs	494,700.00
6	Nankai Single Hook Kecil	Safety Belt Industrial - Body Harness	Pcs	321,500.00
7	NNG Double Hook Besar	Safety Belt Industrial - Body Harness	Pcs	452,600.00
8	NNG Standard	Safety Belt Industrial	Pcs	99,900.00
E.3.3 - PELINDUNG TANGAN DAN KAKI				
E.3.3.1 - SEPATU KESELAMATAN				
1	Forbelli	Sepatu Keselamatan (Boot)	Pasang	128,000.00
2	Petrova	Sepatu Keselamatan (Boot)	Pasang	329,300.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
3	Steelhorse 9130	Sepatu Keselamatan 3" Sport	Pasang	649,200.00
4	Steelhorse S 133	Sepatu Keselamatan 3" Slip-on	Pasang	577,400.00
5	Steelhorse S 138	Sepatu Keselamatan 3" Derby Lace-up	Pasang	508,700.00
6	Steelhorse S 168	Sepatu Keselamatan 6" Double Padded Collar Ankle Boot	Pasang	616,400.00
7	Steelhorse S 179	Sepatu Keselamatan 6" Elastic Sided Ankle Boot	Pasang	568,000.00
8	Steelhorse S 199	Sepatu Keselamatan 9" Slip-on Boot	Pasang	674,200.00
9	Unicorn 1301KN Kinetix Nitrile	Sepatu Keselamatan 3" Tali	Pasang	466,600.00
10	Unicorn 1602KN Kinetix Nitrile	Sepatu Keselamatan 6" Slip-On	Pasang	608,600.00
11	Unicorn 1802KN Kinetix Nitrile	Sepatu Keselamatan 8" Pull-On	Pasang	658,600.00
12	Wings On-39	Sepatu Keselamatan (Boot)	Pasang	131,100.00
E.3.3.2 - SARUNG TANGAN KESELAMATAN				
1	3M Comfort Grip	Sarung Tangan	Pasang	138,900.00
2	Generic 14"	Sarung Tangan Kulit	Pasang	87,400.00
3	Generic 9"	Sarung Tangan Kulit Kombinasi	Pasang	34,300.00
4	Jason 14"	Sarung Tangan Kulit	Pasang	157,600.00
5	Star Brand - 12 pcs / 1 lusin	Sarung Tangan Katun Abu-abu	Pasang	43,700.00
6	Star Brand	Sarung Tangan Katun	Pasang	18,700.00
7	Valco 9"	Biru - Sarung Tangan Kulit	Pasang	43,700.00
8	Valco 9"	Kuning - Sarung Tangan Kulit	Pasang	43,700.00
E.3.4 - PEMADAM API				
1	Pyramid 3 Kg	Kelas A-B-C, Bahan Dasar Dry Chemical Powder, Berat 3.5 kg	Unit	881,700.00
2	Pyramid 5 Kg	Kelas A-B-C, Bahan Dasar Dry Chemical Powder, Berat Kirim 5.5 kg	Unit	900,400.00
3	Sumato SM-05	Kap 500 gram, Luas Pemadaman 1.0 m ³ , Aktif Bekerja 5 Detik, Temp Penyimpanan -40 s/d +80°C, Komposisi Superfine Powder dan Aerosol, Masa Pakai 3 Tahun, Kelas Api Padat, Cair, Listrik dan Gas	Unit	1,262,500.00
4	Sumato SM-08	Kap 800 ml, Luas Pemadaman 1.0 m ² , Aktif Bekerja 5 Detik, Temp Penyimpanan -10 s/d +5580°C, Komposisi Fluorine Surfactant, Hydrocarbon Surfactant dan Purified Water, Masa Pakai 3 Tahun, Kelas Api Padat, Cair, Listrik dan Gas	Unit	864,500.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	MERK / JENIS BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA
5	Sumato SM-10	Kap 1 liter, Luas Pemadaman 2.0 m2, Aktif Bekerja 5 Detik, Temperatur Penyimpanan -10 s/d +55°C, Komposisi Fluorocarbon Surfactant dan Air, Masa Pakai 3 Tahun, Kelas Api Padat, Cair, Listrik dan Gas	Unit	1,109,600.00
6	Sumato SM-40	Kap 4 liter, Luas Pemadaman 7.0 m2, Aktif Bekerja 5 Detik, Temperatur Penyimpanan -10 s/d +55°C, Komposisi Fluorocarbon Surfactant & Air, Masa Pakai 3 Tahun, Kelas Api Padat, Cair, Listrik dan Gas, Berat 3 kg	Unit	2,102,100.00
E.4 - ALAT KESELAMATAN LAINNYA				
E.4.1 - TRAFFIC CONE				
1	Generic PVC 70cm	Traffic Cone	Pcs	176,300.00
2	Generic PVC 70cm	Traffic Cone (2 Pcs)	Set	329,300.00
3	Generic Rubber 70cm	Traffic Cone	Pcs	259,100.00
4	Generic Rubber 70cm	Traffic Cone (2 Pcs)	Set	502,500.00
5	Nankai 060-01	Traffic Cone / Kerucut Lalu Lintas	Pcs	390,100.00
6	Nankai 060-02	Papan Peringatan / Sign Board	Pcs	187,300.00
7	Nankai 060-03	Traffic Cone Full Rubber / Kerucut Lalu Lintas	Pcs	410,400.00
E.4.2 - PITA PEMBATAS				
1	Nankai 2' x 300M Kuning - Hitam	Pita Pembatas / Warning Belt	Roll	168,500.00
2	Nankai 2' x 300M Merah - Putih	Pita Pembatas / Warning Belt	Roll	168,500.00
3	Nankai 3' x 300M Kuning - Hitam	Pita Pembatas / Warning Belt	Roll	193,500.00
4	Nankai 3' x 300M Merah - Putih	Pita Pembatas / Warning Belt	Roll	193,500.00
5	NNG 2' Kuning - Hitam	Pita Pembatas	Roll	135,800.00
6	NNG 2' Merah - Putih	Pita Pembatas	Roll	121,700.00
7	NNG 3' Kuning - Hitam	Pita Pembatas	Roll	143,600.00
8	NNG 3' Merah - Putih	Pita Pembatas	Roll	143,600.00

BUPATI BENGKULU TENGAH,

RACHMAT RIYANTO



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN, HARGA SATUAN
POKOK KEGIATAN, DAN ANALISIS STANDAR
BIAYA KONSTRUKSI

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KONSTRUKSI

A. BIDANG CIPTA KARYA

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
I	1	PERSIAPAN LAPANGAN/SITE WORK		
1	1.1.1.2	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang rangka kayu tinggi 2 meter	m'	481,600.90
2	1.1.2.1	1 buah papan nama pekerjaan ukuran 0,8x1,2 menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	m'	1,615,752.17
3	1.1.2.4	Pembuatan 1 m2 direksi keet (Kantor), los kerja dan gudang*)	m2	2,015,691.59
4	1.1.3.1	1 m2 pembersihan dan pengupasan permukaan tanah (Striping) s.d. tanaman Ø 2 cm	m2	16,272.50
5	1.1.3.2	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø < 5 cm	m2	5,278.50
6	1.1.3.3	Tebas tebang 1 m2 tanaman/tumbuhan Ø >5 s.d. 15 cm	m2	8,797.50
7	1.1.4.2	Pesangan 1 m' bouwplank	m1	70,016.60
8	1.1.4.3	Patok kayu (kaso 5/7) panjang 0,5 m'	m1	56,297.56
9	1.1.4.4	Patok kayu (kaso 5/7) panjang 1 m'	m1	62,977.45
10	1.2.1.1.1	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3	m3	122,176.00
11	1.2.1.1.2	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume 200 m3 s.d. 2.000 m3 cara manual	m3	99,059.85
12	1.2.1.1.3	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume > 2.000 m3 cara manual	m3	70,380.00
13	1.2.1.1.4	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	m3	146,452.50
14	1.2.2.1.1	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 0 s.d. 1 m cara manual	m3	116,127.00
15	1.2.2.1.2	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 1 m s.d. 2 m cara manual	m3	140,760.00
16	1.2.2.1.3	Penggalian 1 m3 pasir sedalam > 2 m s.d. 3 m cara manual	m3	161,874.00
17	1.2.3.1.1	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 0 s.d. 1 m dengan cara manual	m3	237,708.45
18	1.2.3.1.2	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 1 m s.d. 2 m dengan cara manual	m3	263,925.00
19	1.2.3.1.3	Penggalian 1 m3 tanah berbatu sedalam > 2 m s.d. 3 m dengan cara manual	m3	290,317.50
20	1.2.4.1.1	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	m3	244,087.50
21	1.2.4.1.2	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 0 s.d. 1 m untuk volume > 200 m3 cara manual	m3	219,937.50
22	1.2.4.1.3	Penggalian 1 m3 cadas atau tanah keras sedalam > 1 m s.d. 2 m untuk volume s.d 200 m3 cara manual	m3	382,950.00
23	1.3.1.1	1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa pemadatan secara manual	m3	81,362.50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
24	1.3.1.2	1 m3 Uruk dengan Pasir Uruk untuk volume s.d 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	m3	345,517.50
25	1.3.1.3	1 m3 Uruk dengan Pasir Uruk untuk volume > 200 m3 tanpa pemadatan secara manual	m3	645,667.50
26	1.3.1.4	1 m3 Uruk tanah biasa atau tanah liat berpasir tanpa pemadatan secara manual	m3	174,087.00
27	1.3.2.1	1 m3 Pemadatan Tanah per 20 cm menggunakan alat timbris secara manual	m3	81,362.50
28	1.3.2.2	1 m3 Timbunan dan Pemadatan Sirtu	m3	413,413.50
29	1.4.1.1	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut s.d 10 m	m3	34,232.05
30	1.4.1.2	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >10 s.d 20 m	m3	36,659.70
31	1.4.1.3	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >20 s.d 30 m	m3	40,087.85
32	1.4.1.4	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >30 s.d 40 m	m3	40,756.00
33	1.4.1.5	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >40 s.d 50 m	m3	44,291.10
34	1.4.1.6	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >50 s.d 100 m	m3	55,977.40
35	1.4.1.7	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >100 s.d 200 m	m3	78,803.75
36	1.4.1.8	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >200 s.d 300 m	m3	105,965.60
37	1.4.1.9	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >300 s.d 400 m	m3	137,889.60
38	1.4.1.10	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >400 s.d 500 m	m3	177,964.80
39	1.4.1.11	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut >500 s.d 600 m	m3	224,163.75
40	1.4.1.12	Mengangkut 1 m3 tanah lepas, jarak angkut > 600 m untuk setiap penambahan jarak angkut 100 m	m3	44,736.15
41	1.4.2.1	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 1 km	m3	278,994.60
42	1.4.2.2	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 2 km	m3	307,700.90
43	1.4.2.3	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 3 km	m3	336,435.95
44	1.4.2.4	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 4 km	m3	365,142.25
45	1.4.2.5	1 m3 Pembuangan tanah lumpur sejauh 5 km	m3	393,877.30
46	1.5.1	1 m2 Pasangan geotekstil, Tipis (> 100 s.d. < 400 gr/m ²), secara manual (untuk bangunan gedung)	m3	21,485.45
47	1.5.3	1 m2 Pasangan geotekstil, Tipis (> 400 s.d. < 800 gr/m ²), secara manual (untuk bangunan gedung)	m3	50,804.70



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
48	1.6.1	Bongkar 1 m3 pasangan batu (manual) untuk bangunan gedung	m3	197,165.20
49	1.6.2	Bongkar 1 m3 pasangan batu dengan jack hammer untuk bangunan gedung	m3	49,795.00
50	1.6.3	Bongkar 1 m3 beton mutu rendah f'c < 20 MPa secara Manual	m3	225,986.50
51	1.6.7	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah secara manual	m3	53,437.05
52	1.6.8	Bongkar 1 m3 pasangan bata merah dengan jack hammer	m3	28,980.00
53	1.6.9	Bongkar 1 m2 rangka atap/ reng/ kaso struktur kayu dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali)	m3	17,802.00
54	1.6.12	Bongkar 1 m2 Plafond termasuk rangka kayu/hollow dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran tidak dipakai kembali)	m3	21,562.50
55	1.6.13	Bongkar 1 m2 Plafond termasuk rangka kayu/hollow dan ditempatkan di penyimpanan sementara (bongkaran dipakai kembali)	m3	43,516.00
II	2	PEKERJAAN STRUKTUR		
1	2.1.1.1	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	412,813.06
2	2.1.1.2	Pemasangan 1 m2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m2	766,288.56
3	2.1.1.3	Pemasangan 1 m Kaso Baja Ringan C75 tebal 0,75 mm	m	42,352.20
4	2.1.2.1	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Konvensional, Kayu Kelas I, II dan III Bentang Sampai Dengan 6 Meter	m2	412,813.06
5	2.1.2.2	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Kuda-kuda Expose, Kayu Kelas I	m3	11,296,128.00
6	2.1.2.3	Pemasangan 1 m3 Konstruksi Gordeng, Kayu kelas II	m3	7,479,715.00
7	2.1.2.4	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Keramik, Kayu kelas II	m2	126,877.20
8	2.1.2.5	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Genteng Beton, Kayu Kelas II	m2	136,996.05
9	2.1.2.6	Pemasangan 1 m2 Rangka Atap Sirap, Kayu Kelas II	m2	246,534.13
10	2.2.1.1.3	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTP diameter < 12 mm, cara Manual	kg	20,332.92
11	2.2.1.1.3.a	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTS diameter < 12 mm, cara Manual	kg	22,678.92
12	2.2.1.1.4	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTP diameter ≥ 12 mm, cara Semi mekanis	kg	50,232.92
13	2.2.1.1.4.a	1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, sloof, dan shearwall untuk BjTS diameter ≥ 12 mm, cara Semi mekanis	kg	52,654.36
14	2.2.1.3.1	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk fondasi telapak (3 kali pakai)	m2	201,411.00
15	2.2.1.3.3	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof (3 kali pakai)	m2	209,133.25
16	2.2.1.3.4	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom (3 kali pakai)	m2	243,823.75
17	2.2.1.3.5	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok (3 kali pakai)	m2	243,810.58
18	2.2.1.3.6	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk plat lantai (3 kali pakai)	m2	263,245.58



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
19	2.2.1.3.8	Pemasangan 1 m2 bekisting untuk tangga (3 kali pakai)	m2	245,094.56
20	2.2.1.3.10	Bongkar 1 m2 bekisting secara biasa (termasuk membersihkan dan membereskan puing-puing)	m2	6,670.00
21	2.2.1.4.1	1 m3 beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	1,433,383.30
22	2.2.1.4.2	1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	1,460,124.91
23	2.2.1.4.3	1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	1,521,473.30
24	2.2.1.4.4	1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	1,546,908.84
25	2.2.1.4.5	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	1,587,540.80
26	2.2.1.4.6	1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	1,619,001.52
27	2.2.1.5.1	1 m3 beton mutu rendah f'c 10 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1,382,243.77
28	2.2.1.5.2	1 m3 beton mutu rendah f'c 15 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1,443,592.16
29	2.2.1.5.3	1 m3 beton mutu rendah f'c 17 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1,469,027.69
30	2.2.1.5.4	1 m3 beton mutu sedang f'c 20 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1,509,659.66
31	2.2.1.5.5	1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1,541,120.37
32	2.2.1.5.6	1 m3 beton mutu sedang f'c 25 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1,602,468.77
33	2.2.1.5.7	1 m3 beton mutu sedang f'c 28 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1,649,659.84
34	2.2.1.5.8	1 m3 beton mutu sedang f'c 30 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1,681,120.55
35	2.2.1.5.9	1 m3 beton mutu sedang f'c 31 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis	m3	1,698,690.91
36	2.2.1.6.1	1 m ³ Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed (K225)	m3	2,048,725.00
37	2.2.1.6.1	1 m ³ Pengecoran Beton menggunakan Ready Mixed (K350)	m3	2,353,705.00
38	2.2.1.7.1	1m3 beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 25 m', secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	m3	88,633.95
39	2.2.1.7.2	1m3 beton dicorkan pada tapak setiap tambah jarak 4 m', secara Manual (untuk Bangunan Gedung)	m3	188,854.15
40	2.2.1.8.1	Pemadatan 1 m3 beton dengan baja tulangan pada bangunan gedung	m3	35,190.00
41	2.2.1.8.2	Pemadatan 1 m3 beton dengan vibrator pada bangunan gedung	m3	34,941.60
42	2.2.1.9.1	Menggenangi 1 m ² permukaan beton dengan air selama 4 hari (untuk Bangunan Gedung)	m2	4,242.93
43	2.2.1.10.1	Pembuatan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11x11)	m1	123,689.93



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
44	2.2.1.10.2	Pembuatan 1 m' balok praktis beton bertulang (10x15)	m1	263,778.03
45	2.2.2.1.1	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Fondasi Gedung	m3	709,757.00
46	2.2.2.1.2	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe M (17,2 MPa), cara manual	m3	1,221,065.24
47	2.2.2.1.3	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe M (17,2 MPa), cara semi mekanis	m3	1,267,123.01
48	2.2.2.1.4	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa), cara manual	m3	1,175,076.51
49	2.2.2.1.5	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa), cara semi mekanis	m3	1,175,134.28
50	2.2.2.1.6	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara manual	m3	1,103,325.28
51	2.2.2.1.7	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara semi mekanis	m3	1,015,350.28
52	2.2.2.1.10	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara manual	m3	1,018,695.55
53	2.2.2.1.11	Pemasangan 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara semi mekanis	m3	930,720.55
54	2.2.2.2.6	1 m3 Fondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	m3	1,047,947.73
55	2.2.2.3.10	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 40 cm pada tanah Sedang (Manual)	m1	345,051.75
56	2.2.2.3.11	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 40 cm pada tanah keras, sangat padat, dan batuan lunak (Manual)	m1	1,540,607.85
57	2.2.2.3.12	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 40 cm pada tanah berbatu (Manual)	m1	2,311,514.95
58	2.2.2.3.14	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 50 cm pada tanah Sedang (Manual)	m1	557,899.50
59	2.2.2.3.15	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 50 cm pada tanah keras, sangat padat, dan batuan lunak (Manual)	m1	3,720,841.10
60	2.2.2.3.16	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile ϕ 50 cm pada tanah berbatu (Manual)	m1	5,581,099.50
61	2.7.1	Pemasangan 1 m' Pipa Suling-Suling menggunakan Pipa PVC ϕ 1"	m1	54,407.13
62	2.7.2	Pemasangan 1 m' Pipa Suling-Suling menggunakan Pipa PVC ϕ 2"	m1	77,319.44
63	2.7.3	Pemasangan 1 m2 Lapisan Ijuk Tebal 10 cm	m2	229,325.13
64	2.7.4	Pemasangan 1 m2 Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran 1SP : 2PP	m2	93,844.60
65	2.7.5	1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' berkontak langsung dengan tanah	m3	1,197,850.35
66	2.7.6	1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' tidak berkontak langsung dengan tanah	m3	1,046,326.35
67	2.7.7	1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; beda tinggi > 3 s.d. 4 m' berkontak langsung dengan tanah	m3	1,292,704.65
68	2.7.8	1 m3 bronjong kawat digalvanis, lubang heksagonal 80 x 100mm; beda tinggi > 3 s.d. 4 m' tidak berkontak langsung dengan tanah	m3	1,141,180.65



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
69	2.7.9	1 m3 kawat bronjong digalvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' berkontak langsung dengan tanah	m3	1,164,656.75
70	2.7.10	1 m3 kawat bronjong digalvanis, lubang heksagonal 100 x 120mm; beda tinggi > 0 s.d. 1 m' tidak berkontak langsung dengan tanah	m3	1,013,132.75
III	3	PEKERJAAN ARSITEKTUR		
	3.1.1	PEKERJAAN PENUTUP ATAP		
1	3.1.1.1	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Palentong Kecil	m2	348,737.50
2	3.1.1.2	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Kodok Glazuur	m2	423,487.50
3	3.1.1.3	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Palentong Besar	m2	423,487.50
4	3.1.1.4	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Beton	m2	211,680.50
5	3.1.1.5	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Palentong Kecil	m1	163,186.15
6	3.1.1.6	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Kodok Glazuur	m1	163,186.15
7	3.1.1.7	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Palentong Besar	m1	155,826.15
8	3.1.1.8	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m1	197,300.90
9	3.1.2.7	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m2	122,004.65
10	3.1.2.15	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Setel Gelombang	m1	60,967.25
11	3.1.3.1	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x 180cm	m2	261,687.10
12	3.1.3.7	Pemasangan 1 m2 Atap Metal Lembaran	m2	129,775.20
13	3.1.3.9.3	Pemasangan 1 m2 Atap Kaca Tempered tebal 12 mm	m2	1,503,728.50
	3.3	PEKERJAAN AKSESORIS ATAP		
14	3.1.3.10	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng Gelombang	m1	58,324.55
15	3.1.3.14	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m1	133,474.75
16	3.3.1	Pemasangan 1 m' Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm	m1	216,400.10
17	3.3.3	Pemasangan 1 m' Lisplank Ukuran (3 x 20) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	m1	110,357.45
18	3.3.4	Pemasangan 1 m' Lisplank Ukuran (3 x 30) cm, Kayu Kelas I atau Kelas II	m1	109,958.40
19	3.3.5	Pemasangan 1 m' Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 30cm	m1	93,179.90
20	3.3.6	Pemasangan 1 m' Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 20cm	m1	81,104.90



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
	3.4	PEKERJAAN WATERPROOFING		
21	3.4.1	Pemasangan 1 m2 Waterproofing Membran Bakar	m2	183,149.00
22	3.4.3	Pelapisan 1 m2 Waterproofing Semen Base	m2	77,140.37
	3.5	PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFON)		
23	3.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Papan Gypsum, Tebal 9 mm	m2	73,936.49
24	3.5.2.2.2	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Serat Semen/GRC, Tebal 5 mm	m2	133,908.30
25	3.5.2.2.3	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Serat Semen/GRC, Tebal 6 mm	m2	137,387.05
26	3.5.2.3.1	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 3 mm	m2	71,912.38
27	3.5.2.3.2	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 4 mm	m2	76,678.55
28	3.5.2.3.3	Pemasangan 1 m2 Langit-langit (Plafon) Kayu Lapis, Tebal 6 mm	m2	97,852.93
29	3.5.2.5	Pemasangan 1 m' List Langit-langit (Plafon) Kayu Profil	m1	24,277.65
30	3.5.2.6	Pemasangan 1 m' List Langit-langit (Plafon) Gypsum	m1	28,738.50
31	3.5.3.1	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Langit-langit (Plafon)	m2	261,248.57
32	3.5.3.2	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (50 x 100) cm, Kayu Kelas II atau III	m2	148,105.63
33	3.5.3.3	Pemasangan 1 m2 Rangka Langit-langit (Plafon) (60 x 60) cm, Kayu Kelas II atau III	m2	160,600.09
	3.6	PEKERJAAN PASANGAN DINDING		
34	3.6.1.1	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe M,fc' 17, 2 MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	373,923.65
35	3.6.1.2	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	358,369.90
36	3.6.1.3	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	347,295.40
37	3.6.1.4	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu dengan Mortar Tipe O, fc' 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	342,448.15
38	3.6.1.5	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal 1 Batu Campuran 1SP:6PP	m2	342,655.15
39	3.6.1.6	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe M, fc' 17, 7 MPa (Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	181,100.85
40	3.6.1.7	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	173,375.15
41	3.6.1.8	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	169,146.60
42	3.6.1.9	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu dengan Mortar Tipe O, fc' 2,4 MPa (Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	166,499.30
43	3.6.1.10	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	165,399.90
44	3.6.3.1	Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (Rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	1,504,117.20



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
45	3.6.3.2	Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 MPa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	1,504,117.20
46	3.6.3.3	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 MPa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	162,623.80
47	3.6.3.4	Pemasangan 1 m2 Glass Block 20x20 cm, 1 PC : 3 PP	m2	1,743,036.60
48	3.6.3.5	Pemasangan 1 m2 Dinding Kerawang (Roster) 20x20 cm, Setara Campuran 1 SP : 3 PP	m2	1,172,492.85
49	3.6.4.1	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	175,899.98
50	3.6.4.2	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	180,340.13
51	3.6.4.3	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 20 cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	219,014.63
52	3.6.5.1	Pemasangan 1 m2 Dinding Batako dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	212,109.45
53	3.6.5.2	Pemasangan 1 m2 Dinding Batako dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	576,497.30
54	3.6.6.1	Pemasangan 1 m2 Dinding Partisi, Gypsumboard t= 12mm	m2	328,380.89
	3.7	PEKERJAAN PLESTERAN DAN ACIAN		
55	3.7.1	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m2	78,827.21
56	3.7.2	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP Tebal 15 mm	m2	76,035.01
57	3.7.3	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP Tebal 15 mm	m2	72,582.94
58	3.7.4	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m2	70,107.45
59	3.7.5	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP Tebal 15 mm	m2	68,865.91
60	3.7.6	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm	m2	67,803.54
61	3.7.7	Pemasangan 1 m2 Plesteran Mortar Siap Pakai (Semen Instan) Tebal 10 mm	m2	126,099.40
62	3.7.8	Pemasangan 1 m2 Acian	m2	56,187.85
63	3.7.9	Pemasangan 1 m2 Berapen 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m2	82,679.25
64	3.7.10	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	m1	68,487.10
65	3.7.13	Pemasangan 1 m2 Kamprotan untuk Finishing 1SP : 2PP	m2	43,552.80
66	3.7.14	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m2	42,576.22
67	3.7.15	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m2	185,897.50
	3.8	PEKERJAAN PENGECATAN DAN PELITURAN		
68	3.8.1	Pengikisan/Pengerokan 1m2 Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m2	43,642.50
69	3.8.2	Pencucian 1 m2 Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m2	42,780.00
70	3.8.3	Pengerokan 1 m2 Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m2	42,780.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
71	3.8.4	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	87,561.00
72	3.8.5	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m2	120,520.00
73	3.8.7	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Pelitur	m2	49,517.85
74	3.8.9	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	m2	66,618.35
75	3.8.10.1	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	56,374.61
76	3.8.10.2	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	73,976.51
77	3.8.11.1	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	43,304.63
78	3.8.11.2	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Eksterior (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	52,992.23
79	3.8.14	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis 3 Lapis Cat Terakhir secara Semprot	m2	101,960.15
80	3.8.15	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual Sistem 3 Lapis	m2	323,725.00
81	3.8.18	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual 4 Lapis	m2	112,917.35
82	3.8.19	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja Galvanis secara Manual Sistem 1 Lapis Cat Penutup	m2	52,773.50
83	3.8.20.1	Pengecatan 1 m2 Plafond Interior (1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	m2	47,719.48
84	3.8.20.2	1 m2 Plafond Eksterior (1 Lapis Cat Dasar dan 2 Lapis Cat Penutup)	m2	57,407.08
85	3.8.21	Pengecatan 1 m2 Cat Epoxy Tebal 2 mm	m2	277,542.15
	3.9	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI		
86	3.9.1.1	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	m2	142,535.83
87	3.9.1.2	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m2	139,456.81
88	3.9.1.3	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m2	155,574.63
89	3.9.1.4	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin PC Abu-abu Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m2	210,276.99
90	3.9.1.5	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	m1	26,005.99
91	3.9.1.6	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m1	30,227.69
92	3.9.1.7	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m1	29,154.18
93	3.9.1.8	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m1	40,337.29
94	3.9.2.1	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	m2	151,799.08
95	3.9.2.2	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m2	171,986.04



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
96	3.9.2.3	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m2	187,355.13
97	3.9.2.4	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Warna Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m2	210,493.24
98	3.9.2.5	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	m1	26,937.55
99	3.9.2.6	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m1	35,094.57
100	3.9.2.7	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m1	32,337.24
101	3.9.2.8	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m1	95,787.48
102	3.9.5.2	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) : 2PP)	m2	538,563.13
103	3.9.5.3	Pemasangan 1 m2 Lantai Ubin Granit Ukuran 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m2	429,042.17
104	3.9.5.5	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m1	67,455.36
105	3.9.5.6	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Granit Ukuran 10 s.d. 15 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m1	73,141.82
106	3.9.8.1	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 20 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	m2	151,799.08
107	3.9.8.2	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 30 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m2	171,986.04
108	3.9.8.3	Pemasangan 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m2	187,355.13
109	3.9.8.5	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 20 cm (1SP : 2PP)	m1	41,386.94
110	3.9.8.6	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 30 cm (1SP : 2PP)	m1	35,101.93
111	3.9.8.7	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. 15 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m1	32,337.24
112	3.9.8.9	Pemasangan 1 m' Step Nosing Keramik 10 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m1	73,141.82
113	3.9.9.2	Pemasangan 1 m2 Lantai Karpet	m1	260,326.65
114	3.9.9.3	Pemasangan 1 m2 Underlayer (Pelapis Bawah Karpet)	m2	70,012.00
115	3.9.9.6	Pemasangan 1 m' Plint Kayu Tebal 2 cm Lebar 10 cm	m1	61,967.75
116	3.9.9.7	Pemasangan 1 m2 Lantai Vynil Ukuran 30cm x 30cm	m2	331,499.00
117	3.9.9.8	Pemasangan 1 m' Plint Vynil 15cm x 30cm	m1	66,487.25
118	3.9.9.9	Pemasangan 1 m2 Floor Hardener	m2	301,070.00
119	3.9.9.10	Pemasangan 1 m2 Lantai UPVC Decking	m2	3,322,532.85



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
	3.10	PEKERJAAN PENUTUP DINDING		
120	3.10.1.3	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik 10 cm x 20 cm (1SP: 2PP)	m2	1,333,011.39
121	3.10.1.2	Pemasangan 1 m2 Dinding Keramik Artistik 20 cm x 20 cm (1SP: 2PP)	m2	1,023,971.89
122	3.10.2.2	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Unpolish 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m2	344,430.55
123	3.10.2.3	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Unpolish 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m2	171,531.88
124	3.10.2.5	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Unpolish 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP)	m2	663,290.28
125	3.10.2.6	Pemasangan 1 m2 Dinding Homogeneous Tile Unpolish 60 cm x 60 cm (1SP : 2PP)	m2	368,310.68
126	3.10.4.3	Pemasangan 1 m2 Dinding Batu Tempel Hitam	m2	671,849.55
127	3.10.5.1	Pemasangan 1 m2 Wallpaper Lebar 50 cm	m2	132,135.00
128	3.10.5.2	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II	m2	355,836.45
129	3.10.5.3	Pemasangan 1 m2 Dinding Lambrisering dari Papan Kayu Kelas I	m2	686,521.25
130	3.10.6.1	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	186,554.92
131	3.10.6.2	Pemasangan 1 m2 Rangka Dinding Pemisah (60 x 120) cm Kayu kelas II atau III	m2	245,381.25
132	3.10.6.3	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 20x40 mm	m2	195,780.60
	3.11	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA		
133	3.11.1.1	Pemasangan 1 m2 Rolling Door Besi	m2	1,034,080.00
134	3.11.1.2	Pemasangan 1 m2 Rolling Door Aluminium	m2	916,827.15
135	3.11.1.3	Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door)	m2	775,663.50
136	3.11.1.5	Pemasangan 1 m2 Pintu Kaca Rangka Aluminium	m2	1,065,118.50
137	3.11.1.6	Pemasangan 1 m2 Jendela Kaca Rangka Aluminium	m2	1,065,118.50
138	3.11.1.7	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Standar, Kayu Kelas II	m2	343,551.00
139	3.11.1.8	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Pintu Klamp Sederhana, Kayu Kelas III	m2	421,457.75
140	3.11.1.9	Pembuatan 1 m2 Pintu dan Jendela Kaca, Kayu Kelas I atau II	m2	281,583.25
141	3.11.1.10	Pembuatan 1 m2 Pintu dan Jendela Jalusi Kayu Kelas I atau II	m2	1,094,869.00
142	3.11.1.11	Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Panel, Kayu Kelas I atau II	m2	979,225.00
143	3.11.1.12	Pembuatan 1 m2 Daun Pintu Plywood Rangkap, Rangka Kayu Kelas II Tertutup (Lebar Sampai 90 cm)	m2	764,015.15
150	3.11.3.4	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas II atau III Ukuran 6 cm x 12 cm	m1	171,643.39
151	3.11.3.5	Pembuatan dan Pemasangan 1 m' Kusen Pintu dan Kusen Jendela, Kayu Kelas II atau III Ukuran 6 cm x 15 cm	m1	182,244.09



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
152	3.11.3.6	Pembuatan dan Pemasangan 1 m2 Jalusi Kusen, Kayu Kelas I atau II	m2	799,705.40
153	3.11.4.2	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Biasa	bh	222,996.50
154	3.11.4.3	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Kamar Mandi	bh	171,419.00
155	3.11.4.4	Pemasangan 1 Buah Kunci Tanam Silinder	bh	222,249.00
156	3.11.4.5	Pemasangan 1 Buah Engsel Pintu	bh	105,742.50
157	3.11.4.6	Pemasangan 1 Buah Engsel Tanam (Floor Hinge)	bh	1,808,557.85
158	3.11.4.7	Pemasangan 1 Buah Door Closer	bh	477,146.50
159	3.11.4.8	Pemasangan 1 Buah Door Holder	bh	229,896.50
160	3.11.4.9	Pemasangan 1 Buah Door Stop	bh	139,023.50
161	3.11.4.11	Pemasangan 1 Buah Venetions Blinds dan Vertical Blinds	bh	951,442.15
162	3.11.4.12	Pemasangan 1 Buah Teralis Besi Strip (2 x 3) mm	bh	835,938.45
163	3.11.4.14	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	77,212.15
164	3.11.4.15	Pemasangan 1 Buah Engsel Jendela Kupu-Kupu	bh	62,742.85
165	3.11.4.16	Pemasangan 1 Buah Engsel Angin	bh	96,532.15
166	3.11.4.17	Pemasangan 1 Buah Spring Knip untuk Jendela	bh	101,717.50
167	3.11.4.18	Pemasangan 1 Buah Kait Angin	bh	73,657.50
168	3.11.4.20	Pemasangan 1 Buah Grendel	bh	70,667.50
169	3.11.4.21	Pemasangan 1 Buah Grendel Tanam	bh	450,886.25
170	3.11.4.22	Pemasangan 1 Buah Handle Jendela	bh	301,955.50
	3.12	PEKERJAAN KACA		
171	3.12.2	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 3 mm	m2	221,674.00
172	3.12.3	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	m2	277,840.00
173	3.12.7	Pemasangan 1 m2 Kaca Cermin Tebal 5 mm	m2	282,049.00
174	3.12.10	Pemasangan 1 m2 Kaca Patri Tebal 6 mm	m2	1,134,647.50
175	3.12.13	Pemasangan 1 m2 Kaca Tempered Tebal 12 mm	m2	1,494,205.35
	3.18	PEKERJAAN SANITAIR		
176	3.18.1.1	Pemasangan 1 Buah Wastafel	bh	1,408,003.65
177	3.18.2.1	Pemasangan 1 Buah Bak Cuci Piring Stainlesssteel	bh	396,290.00
178	3.18.3.1	Pemasangan 1 Buah Closet Duduk/Monoblock	bh	3,519,575.00
179	3.18.3.2	Pemasangan 1 Buah Closet Duduk/Monoblock	bh	619,829.88
180	3.18.3.3	Pemasangan 1 m2 Kubikel Toilet	m2	4,388,562.15
181	3.18.4.1	Pemasangan 1 Buah Urinoir	bh	2,460,205.35
182	3.18.5.2	Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Pasangan Bata Volume 0,30 m3	bh	2,005,025.00
183	3.18.5.3	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m3	bh	856,549.90
184	3.18.6.1	Pemasangan 1 Buah Floor Drain	bh	90,802.85
185	3.18.6.2.1	Pemasangan 1 buah Kran Diameter ½ inch	bh	128,896.60
186	3.18.6.2.2	Pemasangan 1 buah Kran Diameter ¾ inch	bh	152,701.60
187	3.18.6.3	Pemasangan 1 Buah Jet Washer	bh	239,986.60
188	3.18.6.4	Pemasangan 1 Buah Penggantung Baju (Robe Hook)	bh	159,802.85



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
189	3.18.6.7	Pemasangan 1 Buah Soap Holder	bh	159,802.85
190	3.18.6.8	Pemasangan 1 Buah Tissue/Paper Holder	bh	228,802.85
191	3.18.6.9	Pemasangan 1 Buah Shower Set	bh	449,401.60
V	5	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL		
	5.1	PEKERJAAN SISTEM DISTRIBUSI JARINGAN LISTRIK		
1	5.1.1.1.4	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 16 mm ²	m1	98,250.25
2	5.1.1.1.5	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 25 mm ²	m1	144,238.75
3	5.1.1.1.6	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 35 mm ²	m1	184,736.00
4	5.1.1.1.7	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 50 mm ²	m1	238,429.50
5	5.1.1.1.8	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 70 mm ²	m1	342,723.00
6	5.1.1.1.9	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 95 mm ²	m1	458,309.50
7	5.1.1.1.10	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 120 mm ²	m1	565,564.25
8	5.1.1.1.11	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 150 mm ²	m1	691,466.25
9	5.1.1.1.12	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 185 mm ²	m1	858,342.75
10	5.1.1.1.13	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 250 mm ²	m1	1,114,246.50
11	5.1.1.1.14	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 300 mm ²	m1	1,386,411.25
12	5.1.1.1.15	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 400 mm ²	m1	1,681,058.50
13	5.1.1.1.16	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 1 x 500 mm ²	m1	2,142,864.00
14	5.1.1.1.18	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 2 x 1.5 mm ²	m1	42,573.00
15	5.1.1.1.19	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 2 x 1.5 mm ²	m1	59,104.25
16	5.1.1.1.24	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 3 x 1.5 mm ²	m1	56,988.25
17	5.1.1.1.25	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 3 x 2.5 mm ²	m1	59,104.25
18	5.1.1.1.26	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 3 x 4 mm ²	m1	100,860.75
19	5.1.1.1.27	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 3 x 6 mm ²	m1	136,039.25
20	5.1.1.1.28	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 3 x 10 mm ²	m1	203,251.00
21	5.1.1.1.29	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 3 x 16 mm ²	m1	285,907.25
22	5.1.1.1.30	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 3 x 25 mm ²	m1	432,440.25
23	5.1.1.1.31	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 3 x 35 mm ²	m1	571,992.75
24	5.1.1.1.32	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 3 x 50 mm ²	m1	751,818.25
25	5.1.1.1.33	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 1.5 mm ²	m1	69,419.75
26	5.1.1.1.34	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 2.5 mm ²	m1	92,166.75
27	5.1.1.1.35	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 4 mm ²	m1	115,408.25
28	5.1.1.1.36	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 6 mm ²	m1	166,985.75
29	5.1.1.1.37	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 10 mm ²	m1	250,728.75
30	5.1.1.1.38	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 16 mm ²	m1	378,746.75
31	5.1.1.1.39	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 25 mm ²	m1	545,640.50
32	5.1.1.1.40	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 35 mm ²	m1	736,960.25
33	5.1.1.1.41	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 50 mm ²	m1	1,017,175.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
34	5.1.1.1.42	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 70 mm ²	m1	238,073.00
35	5.1.1.1.43	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 95 mm ²	m1	338,301.25
36	5.1.1.1.44	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 120 mm ²	m1	117,443.75
37	5.1.1.1.45	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 150 mm ²	m1	2,667,166.25
38	5.1.1.1.46	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 185 mm ²	m1	638,451.25
39	5.1.1.1.47	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 240 mm ²	m1	203,038.25
40	5.1.1.1.48	Pemasangan 1 m' Kabel NYY 4 x 300 mm ²	m1	5,410,117.50
41	5.1.1.2.1	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 1.5 mm ²	m1	12,714.06
42	5.1.1.2.2	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 2.5 mm ²	m1	13,787.93
43	5.1.1.2.3	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 4 mm ²	m1	13,717.49
44	5.1.1.2.4	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 6 mm ²	m1	14,501.73
45	5.1.1.2.5	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 10 mm ²	m1	45,149.35
46	5.1.1.2.6	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 16 mm ²	m1	92,166.75
47	5.1.1.2.13	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 35 mm ²	m1	178,520.25
48	5.1.1.2.14	Pemasangan 1 m' Kabel NYA 1 x 95 mm ²	m1	450,110.00
49	5.1.1.3.1	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 1,5 mm ²	m1	36,604.50
50	5.1.1.3.2	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 2,5 mm ²	m1	46,126.50
51	5.1.1.3.3	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 4 mm ²	m1	74,140.50
52	5.1.1.3.4	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 6 mm ²	m1	95,668.50
53	5.1.1.3.5	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 2 x 10 mm ²	m1	121,474.50
54	5.1.1.3.6	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 3 x 1.5 mm ²	m1	45,436.50
55	5.1.1.3.7	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 3 x 2.5 mm ²	m1	3,984,922.50
56	5.1.1.3.8	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 3 x 4 mm ²	m1	80,781.98
57	5.1.1.3.9	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 3 x 6 mm ²	m1	114,808.64
58	5.1.1.3.10	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 3 x 10 mm ²	m1	157,381.18
59	5.1.1.3.11	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 4 x 1.5 mm ²	m1	46,729.56
60	5.1.1.3.12	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 4 x 2.5 mm ²	m1	65,896.38
61	5.1.1.3.13	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 4 x 4 mm ²	m1	104,148.14
62	5.1.1.3.14	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 4 x 6 mm ²	m1	146,035.28
63	5.1.1.3.15	Pemasangan 1 m' Kabel NYM 4 x 10 mm ²	m1	201,055.42
64	5.1.1.4.1	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 2 x 1.5 mm ²	m1	43,918.50
65	5.1.1.4.2	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 2 x 2.5 mm ²	m1	46,729.56
66	5.1.1.4.3	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 3 x 1.5 mm ²	m1	45,007.32
67	5.1.1.4.4	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 3 x 2.5 mm ²	m1	59,435.22
68	5.1.1.4.5	Pemasangan 1 m' Kabel NYMHY 4 x 2.5 mm ²	m1	78,418.50
69	5.1.1.5.1	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 2 x 1,5 mm ²	m1	80,488.50
70	5.1.1.5.2	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 2 x 2.5 mm ²	m1	99,946.50
71	5.1.1.5.3	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 2 x 4 mm ²	m1	123,544.50
72	5.1.1.5.4	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 2 x 6 mm ²	m1	149,488.50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
73	5.1.1.5.5	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 2 x 10 mm ²	m1	192,544.50
74	5.1.1.5.6	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 2 x 16 mm ²	m1	155,974.50
75	5.1.1.5.7	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 3 x 1.5 mm ²	m1	95,668.50
76	5.1.1.5.8	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 3 x 2.5 mm ²	m1	113,321.00
77	5.1.1.5.9	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 3 x 4 mm ²	m1	152,099.00
78	5.1.1.5.10	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 3 x 6 mm ²	m1	187,726.00
79	5.1.1.5.11	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 3 x 10 mm ²	m1	252,310.00
80	5.1.1.5.12	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 3 x 16 mm ²	m1	316,894.00
81	5.1.1.5.13	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 1.5 mm ²	m1	106,432.50
82	5.1.1.5.14	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 2.5 mm ²	m1	137,057.00
83	5.1.1.5.15	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 4 mm ²	m1	169,349.00
84	5.1.1.5.16	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 6 mm ²	m1	217,810.00
85	5.1.1.5.17	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 10 mm ²	m1	301,852.00
86	5.1.1.5.18	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 16 mm ²	m1	400,395.50
87	5.1.1.5.19	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 25 mm ²	m1	616,906.00
88	5.1.1.5.20	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 35 mm ²	m1	786,370.00
89	5.1.1.5.21	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 50 mm ²	m1	1,040,888.00
90	5.1.1.5.22	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 70 mm ²	m1	1,459,074.00
91	5.1.1.5.23	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 95 mm ²	m1	1,885,356.00
92	5.1.1.5.24	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 120 mm ²	m1	2,361,467.50
93	5.1.1.5.25	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 150 mm ²	m1	2,747,039.50
94	5.1.1.5.26	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 185 mm ²	m1	3,413,510.50
95	5.1.1.5.27	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 240 mm ²	m1	4,427,810.50
96	5.1.1.5.28	Pemasangan 1 m' Kabel NYFGBY 4 x 300 mm ²	m1	5,476,610.50
97	5.1.2.9	Pemasangan 1 Unit Panel kWh Meter	unit	1,676,044.50
98	5.1.2.24	Pemasangan 1 Unit MCB Box	unit	184,442.75
99	5.1.5.1	Pemasangan 1 Unit Saklar Tunggal	unit	44,321.00
100	5.1.5.2	Pemasangan 1 Unit Saklar Ganda	unit	59,501.00
101	5.1.5.3	Pemasangan 1 Unit Saklar Tripel	unit	83,536.00
102	5.1.5.9	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak Tunggal	unit	41,710.50
103	5.1.5.10	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak Ganda	unit	65,745.50
104	5.1.5.12	Pemasangan 1 Unit Stop Kontak AC	unit	121,026.00
105	5.1.5.13	Pemasangan 1 titik Instalasi Stop Kontak	titik	524,676.00
	5.3	PEKERJAAN SISTEM PENCAHAYAAN		
106	5.3.1.1	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu	titik	376,406.50
107	5.3.1.3	Pemasangan 1 Unit Downlight 5 Inch 14,5 Watt LED	unit	208,587.00
108	5.3.1.4	Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 10 Watt LED	unit	156,722.00
109	5.3.1.6	Pemasangan 1 Unit Fitting E27 + 19 Watt LED	unit	241,477.00
110	5.3.1.9	Pemasangan 1 Unit Lampu Sorot LED 100 Watt	unit	1,169,688.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
111	5.3.1.34	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu Luar/Taman (dengan kabel NYM)	titik	165,381.50
112	5.3.1.37	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU Tiang 7 m (dengan kabel NYM)	titik	279,231.50
113	5.3.1.38	Pemasangan 1 titik Instalasi Lampu PJU Tiang 9 m (dengan kabel NYM)	titik	324,771.50
114	5.4.2.11	Pemasangan 1 titik Instalasi Camera CCTV	titik	979,662.00
115	5.4.3.14	Pemasangan 1 Unit Ceiling Speaker	unit	3,028,973.50
116	5.4.3.15	Pemasangan 1 Unit Wall Speaker	unit	6,311,913.00
117	5.4.3.16	Pemasangan 1 Unit Horn Speaker	unit	4,568,823.50
	5.5	PEKERJAAN SISTEM TATA UDARA		
118	5.5.4.11	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 1/2" ; (15 mm) + Isolasi	m1	37,607.88
119	5.5.4.12	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 3/4" ; (20 mm) + Isolasi	m1	50,643.13
120	5.5.4.18	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 3" (80 mm) + Isolasi	m1	217,879.00
121	5.5.4.19	Pemasangan 1 m Pipa PVC AW ; Dia. 4" ; (100 mm) + Isolasi	m1	327,177.88
122	5.3.1.9.a	Pemasangan 1 Unit Lampu Gantung	unit	12,712,813.00
	6	PEKERJAAN PLAMING		
1	6.1.1	Roof Water Tank		
2	6.1.1.1	Pemasangan 1 Unit Roof Tank Fiberglass Kap. 2 m3	unit	5,436,666.40
3	6.1.1.4	Pemasangan 1 Unit Roof Tank Stainless Kap. 2 m3	unit	15,426,680.75
4	6.1.1.8	Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 1,5 m3	buah	4,053,485.50
5	6.1.1.9	Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 2,5 m3	buah	6,034,389.25
6	6.1.1.10	Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 3 m3	buah	8,000,141.75
7	6.1.1.12	Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 5 m3	buah	14,194,459.20
8	6.1.1.18	Pemasangan 1 buah Tangki Toren Kap. 0.5 m3	buah	2,742,407.30
	6.2	SISTEM AIR LIMBAH		
9	6.2.1.1	Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap. 2 m3	set	25,547,353.50
10	6.2.1.2	Pemasangan 1 Set Sewage Treatment Plant (STP) Fiberglass Kap. 5 m3	set	53,360,322.00
	6.3	BAK KONTROL		
11	6.3.1	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 cm x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	buah	706,169.00
12	6.3.2	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45 cm x 45 cm Tinggi 50 cm dengan Tutup Beton	buah	1,043,245.50
13	6.3.3	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60 cm x 60 cm Tinggi 65 cm dengan Tutup Beton	buah	1,250,705.50
	6.4	SISTEM PERPIPAAN DALAM GEDUNG		
14	6.4.1.1	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 1/2" (15 mm)	m	22,090.06
15	6.4.1.2	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 3/4" (20 mm)	m	31,177.94
16	6.4.1.3	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 1" (25 mm)	m	41,697.56
17	6.4.1.4	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 1-1/4" (32 mm)	m	58,871.38



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
18	6.4.1.5	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 1-1/2" (40 mm)	m	68,692.38
19	6.4.1.6	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 2" (50 mm)	m	88,449.38
20	6.4.1.7	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 2-1/2" (65 mm)	m	122,204.75
21	6.4.1.8	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 3" (80 mm)	m	159,844.25
22	6.4.1.9	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 4" (100 mm)	m	249,146.06
23	6.4.1.10	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 5" (125 mm)	m	388,149.44
24	6.4.1.11	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 6" (150 mm)	m	528,725.44
25	6.4.1.12	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 8" (200 mm)	m	858,342.75
26	6.4.1.13	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 10" (250 mm)	m	1,290,742.75
27	6.4.1.14	Pemasangan 1 m pipa PVC AW, DN. 12" (300 mm)	m	1,788,044.44
28	6.4.1.17	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 1-1/4" (32 mm)	m	48,360.38
29	6.4.1.18	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 1-1/2" (40 mm)	m	54,893.81
30	6.4.1.19	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 2" (50 mm)	m	69,439.88
31	6.4.1.20	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 2-1/2" (65 mm)	m	90,022.00
32	6.4.1.21	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 3" (80 mm)	m	110,944.81
33	6.4.1.22	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 4" (100 mm)	m	160,601.81
34	6.4.1.23	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 5" (125 mm)	m	233,020.19
35	6.4.1.24	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 6" (150 mm)	m	299,235.75
36	6.4.1.25	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 8" (200 mm)	m	486,782.06
37	6.4.1.26	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 10" (250 mm)	m	750,639.50
38	6.4.1.27	Pemasangan 1 m pipa PVC D, DN. 12" (300 mm)	m	1,022,495.19
	6.4.2	PIPA GALVANIS		
39	6.4.2.1	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1/2" (15 mm)	m	96,398.75
40	6.4.2.2	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 3/4" (20 mm)	m	127,489.00
41	6.4.2.3	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1" (25 mm)	m	186,472.50
42	6.4.2.4	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1-1/4" (32 mm)	m	245,789.50
43	6.4.2.5	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 1-1/2" (40 mm)	m	282,376.75
44	6.4.2.6	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 2" (50 mm)	m	383,318.00
45	6.4.2.7	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 2-1/2" (65 mm)	m	485,656.50
46	6.4.2.8	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 3" (80 mm)	m	635,605.00
47	6.4.2.9	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 4" (100 mm)	m	903,767.75
48	6.4.2.10	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 5" (125 mm)	m	1,221,886.50
49	6.4.2.11	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 6" (150 mm)	m	1,453,939.25
50	6.4.2.12	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 8" (200 mm)	m	2,039,789.50
44	6.4.2.6	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 2" (50 mm)	m	383,318.00
45	6.4.2.7	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 2-1/2" (65 mm)	m	485,656.50
46	6.4.2.8	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 3" (80 mm)	m	635,605.00
47	6.4.2.9	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 4" (100 mm)	m	903,767.75
48	6.4.2.10	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 5" (125 mm)	m	1,221,886.50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
49	6.4.2.11	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 6" (150 mm)	m	1,453,939.25
50	6.4.2.12	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis MED CLASS, DN. 8" (200 mm)	m	2,039,789.50
	6.5.12	Clean Out		
51	6.5.12.1	Pemasangan 1 buah clean out, Dia. 2" (50 mm)	buah	56,453.50
52	6.5.12.3	Pemasangan 1 buah clean out, Dia. 3" (80 mm)	buah	104,983.50
53	6.5.12.4	Pemasangan 1 buah clean out, Dia. 4" (100 mm)	buah	150,362.50
	6.6	SISTEM AIR HUJAN		
54	6.6.1.1	Pembuatan 1 buah Sumur Resapan Air Hujan diameter 80 cm, t=100 cm	buah	1,028,447.14
	7	JALAN PADA PERMUKIMAN		
	7.1	JALAN PAVING BLOCK		
1	7.1.1.1	Pemasangan 1 m ² Paving block (Blok Beton) Natural Tebal 6 cm f'c 20 MPa dan Pengunci Topi Uskup untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) secara manual	m ²	235,221.00
	7.2	JALAN BETON		
2	7.2.1.1	1 m ³ Beton Kuru f'c 10 MPa untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) semi mekanis	m ³	4,679,414.60
	8	DRAINASE JALAN		
	8.2	SALURAN BUIS BETON		
1	8.2.1	1 m' Buis Beton 1/2 D 30 - 100 cm	m	224,449.93
2	8.2.8	1 m' Buis Beton D 40 - 100 cm	m	246,372.50
3	8.2.9	1 m' Buis Beton D 50 - 100 cm	m	447,894.86
4	8.2.10	1 m' Buis Beton D 60 - 100 cm	m	540,685.60
5	8.2.11	1 m' Buis Beton D 80 - 100 cm	m	1,619,057.17
	9	PEKERJAAN JARINGAN PIPA DI LUAR GEDUNG		
	9.1	PIPA PVC		
	9.1.1	Pemasangan Pipa PVC		
1	9.1.1.1	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 2-1/2" (65 mm)	m	79,603.00
2	9.1.1.2	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 3" (80 mm)	m	103,086.00
3	9.1.1.3	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 4" (100 mm)	m	158,245.75
4	9.1.1.4	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 6" (150 mm)	m	334,046.25
5	9.1.1.5	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 8" (200 mm)	m	559,003.50
6	9.1.1.6	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 10" (250 mm)	m	854,634.00
7	9.1.1.7	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 12" (300 mm)	m	1,186,874.75
8	9.1.1.17	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1/2" (15 mm)	m	23,097.75
9	9.1.1.18	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 3/4" (20 mm)	m	27,065.25
10	9.1.1.19	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1" (25 mm)	m	35,517.75
11	9.1.1.20	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1-1/4" (32 mm)	m	44,229.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
12	9.1.1.21	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 1-1/2" (40 mm)	m	48,599.00
13	9.1.1.22	Pemasangan 1 m Pipa PVC, DN. 2" (50 mm)	m	61,375.50
	9.1.2	Pemotongan Pipa PVC		
14	9.1.2.1	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 2-1/2" (65 mm)	buah	1,300.65
15	9.1.2.2	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 3" (80 mm)	buah	3,640.90
16	9.1.2.3	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 4" (100 mm)	buah	5,791.40
17	9.1.2.4	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 6" (150 mm)	buah	8,091.40
18	9.1.2.5	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 8" (200 mm)	buah	21,555.60
19	9.1.2.6	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 10" (250 mm)	buah	34,373.50
20	9.1.2.7	Pemotongan 1 Buah Pipa PVC, DN. 12" (300 mm)	buah	41,358.60
	9.2	PIPA GALVANIS		
	9.2.1	Pemasangan Pipa Galvanis		
21	9.2.1.1	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 2-1/2" (65 mm)	m	358,382.17
22	9.2.1.2	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 4" (100 mm)	m	604,420.83
23	9.2.1.3	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 5" (125 mm)	m	804,030.17
24	9.2.1.4	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 6" (150 mm)	m	948,339.83
25	9.2.1.5	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 8" (200 mm)	m	1,364,183.67
26	9.2.1.17	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1/2" (15 mm)	m	110,564.83
27	9.2.1.18	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 3/4" (20 mm)	m	125,649.00
28	9.2.1.19	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1" (25 mm)	m	174,405.17
29	9.2.1.20	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1-1/4" (32 mm)	m	208,521.83
30	9.2.1.21	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 1-1/2" (40 mm)	m	227,017.67
31	9.2.1.22	Pemasangan 1 m Pipa Galvanis, DN. 2" (50 mm)	m	300,997.17
	9.2.2	Pemotongan Pipa Galvanis		
32	9.2.2.1	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 2-1/2" (65 mm)	buah	6,350.76
33	9.2.2.2	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 4" (100 mm)	buah	16,830.83
34	9.2.2.3	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 5" (125 mm)	buah	25,953.89
35	9.2.2.4	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 6" (150 mm)	buah	37,234.59
36	9.2.2.5	Pemotongan 1 Buah Pipa Galvanis, DN. 8" (200 mm)	buah	94,487.11
	9.3	PIPA HDPE/PE		
	9.3.1	Pemasangan Pipa HDPE		
38	9.3.1.1	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 2-1/2" (65 mm)	m	86,008.50
39	9.3.1.2	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 4" (100 mm)	m	125,488.00
40	9.3.1.18	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 3/4" (20 mm)	m	19,515.50
41	9.3.1.19	Pemasangan 1 m Pipa HDPE, DN. 1" (25 mm)	m	22,344.50
	9.3.2	Pemotongan Pipa HDPE		
43	9.3.2.1	Pemotongan 1 Buah Pipa HDPE, DN. 2-1/2" (65 mm)	m	1,780.66



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KONSTRUKSI

B. BIDANG SUMBER DAYA AIR

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
I	A.1	PEKERJAAN MANUAL (NORMATIF)		
	A.1.01	PEKERJAAN TANAH		
	A.1.01.a	Pekerjaan Tanah Secara Manual		
1	A.1.01.a.1	1 m2 Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman \varnothing 2 cm	m2	8.797,50
	A.1.01.b1	Galian Batu		
2	A.1.01.b1.1	Penggalian 1 m3 batu sedalam > 0 s.d. 1 m, Manual	m3	594.359,10
3	A.1.01.b1.2	Penggalian 1 m3 batu sedalam > 1 m s.d. 2 m, Manual	m3	659.812,50
4	A.1.01.b1.3	Penggalian 1 m3 batu sedalam > 2 m s.d. 3 m, Manual	m3	725.926,00
5	A.1.01.b1.4	Penggalian 1 m3 batu sedalam > 3 m untuk setiap penambahan kedalaman 1m, manual	m3	65.981,25
	A.1.01.c1	Pekerjaan Tanah dan Semen		
6	A.1.01.c1.1	Contoh 1 m3 Pencampuran Tanah dan Semen PC	m3	341.734,00
	A.1.01.b2	Pembabadan rumput 1 m2, secara Manual		
7	A.1.01.b2.1	Pembabadan rumput 1 m2, perhitungan secara umum (jika tidak diketahui kondisi medan secara detail)	m2	2.199,38
8	A.1.01.b2.2	Pembabadan rumput 1 m2, daerah datar sampai pelandaian naik dengan sudut kemiringan 1v:10h	m2	1.407,60
9	A.1.01.b2.3	Pembabadan rumput 1 m2, daerah datar sampai pelandaian naik dengan sudut kemiringan 1v:10h s.d. 1v:2,5h	m2	2.186,15
10	A.1.01.b2.4	Pembabadan rumput 1 m2, daerah datar sampai pelandaian naik dengan sudut kemiringan 1v:2,5h s.d. 1v:1h	m2	2.946,30
11	A.1.01.b2.5	Pembabadan rumput 1 m2, daerah datar sampai pelandaian naik dengan sudut kemiringan 1v:1h s.d. 1h:2,5v	m2	4.398,75
12	A.1.01.b2.6	Pembabadan rumput 1 m2, daerah dengan sudut kemiringan 2,5v:1h s.d. tegak	m2	8.797,50
	A.1.02	Pekerjaan Pasangan		
	A.1.02.1	Pasangan Batu Belah		
	A.1.02.1a	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pemanfaatan batu bekas pasangan		
13	A.1.02.1a.1	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan pembersihan batu (Manual)	m3	122.740,65
14	A.1.02.1a.2	Bongkar 1 m3 pasangan batu (Manual)	m3	111.320,00
15	A.1.02.1a.3	Bongkar 1 m3 pasangan batu dan Pembersihan batu (Manual)	m3	52.210,06
16	A.1.02.1a.4	Pembersihan 1 m3 bongkaran pasangan batu untuk pemanfaatan kembali material batu**)	m3	37.950,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
18	A.1.02.3a.1	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP Tipe M 17,2 Mpa) pada 1 m2 dinding pasangan	m3	80.119,35
19	A.1.02.3a.2	Pekerjaan Siaran dengan mortar jenis PC-PP Tipe S 12,5 Mpa) pada 1 m2 dinding pasangan	m3	79.302,85
	A.1.02.3b	Pekerjaan Plesteran dengan mortar jenis PC-PP		
20	A.1.02.3b.1	1 m2 Plesteran Transraam tebal 1 cm, dengan mortar 25 Mpa (setara campuran 1 PC:1 PP)	m2	59.801,27
21	A.1.02.3b.2	1 m2 Plesteran Transraam tebal 1 cm, dengan mortar tipe M (17,2 Mpa)	m2	54.271,49
22	A.1.02.3b.3	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe S (12,5 Mpa)	m2	51.970,11
23	A.1.02.3b.4	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe N (5,2 Mpa)	m2	50.541,93
24	A.1.02.3b.5	1 m2 Plesteran tebal 1 cm, dengan mortar tipe O (2,4 Mpa)	m2	49.492,09
25	A.1.02.3b.6	1 m2 Plesteran trasraam tebal 1,5 cm dengan mortar campuran 1 PC : 1 PP (25 Mpa)	m2	71.169,36
26	A.1.02.3b.7	1 m2 Plesteran trasraam tebal 1,5 cm dengan mortar tipe M (17,2 Mpa)	m2	73.966,16
27	A.1.02.3b.8	1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm dengan mortar tipe S (12,5 MPa)	m2	70.514,09
28	A.1.02.3b.9	1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm dengan mortar tipe S (12,5 MPa)	m2	68.389,35
29	A.1.02.3b.10	1 m2 Plesteran tebal 1,5 cm dengan mortar tipe O (2,4 MPa)	m2	66.797,06
30	A.1.02.3b.11	1 m2 Plesteran trasraam tebal 2,0 cm dengan mortar campuran 1 PC : 1 PP (25 MPa)	m2	104.790,53
31	A.1.02.3b.12	1 m2 Plesteran trasraam tebal 2,0 cm dengan mortar tipe M (17,2 MPa)	m2	93.730,98
32	A.1.02.3b.13	1 m2 Plesteran tebal 2,0 cm dengan mortar tipe S (12,5 MPa)	m2	89.128,22
33	A.1.02.3b.14	1 m2 Plesteran tebal 2,0 cm dengan mortar tipe N (5,2 MPa)	m2	86.271,85
34	A.1.02.3b.15	1 m2 Plesteran tebal 2,0 cm dengan mortar tipe O (2,4 MPa)	m2	84.172,18
35	A.1.02.3b.16	1 m2 Plesteran trastaam tebal 2,5 cm dengan mortar campuran 1 PC : 1 PP (25 MPa)	m2	127.302,70
36	A.1.02.3b.17	1 m2 Plesteran trastaam tebal 2,5 cm dengan mortar Tipe M (17,2 MPa), setara 1 PC : 2 PP	m2	113.460,73
37	A.1.02.3b.18	1 m2 Plesteran tebal 2,5 cm dengan mortar Tipe S (12,5 MPa), setara 1 PC : 3 PP	m2	107.707,28
38	A.1.02.3b.19	1 m2 Plesteran tebal 2,5 cm dengan mortar Tipe N (5,2 MPa), setara 1 PC : 4 PP	m2	104.154,35
39	A.1.02.3b.20	1 m2 Plesteran tebal 2,5 cm dengan mortar Tipe O (2,4 MPa), setara 1 PC : 5 PP	m2	101.512,23
40	A.1.02.3c	1 m2 Pekerjaan Acian	m2	43.010,00
	A.1.02.4	Pasangan Batu Kosong dan Bronjong		
	A.1.02.4a	Pasangan Batu Kosong		
41	A.1.02.4a.1.a	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat-sedikit rongga, beda tinggi > 0 s.d 1 m'	m3	676.947,50
42	A.1.02.4a.1.d	1 m3 Pasangan Batu Kosong yang teratur dan padat-sedikit rongga, beda tinggi > 3 s.d 4 m'	m3	766.557,80



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
43	A.1.02.4a.2.a	1 m3 Pasangan Batu Kosong tidak teratur,kurang padat-banyak rongga, beda tinggi> 0 s.d 1 m'	m3	553.380,00
44	A.1.02.4a.2.d	1 m3 Pasangan Batu Kosong tidak teratur,kurang padat-banyak rongga, beda tinggi> 3 s.d 4 m'	m3	639.577,10
	A.1.02.4b.1	Bronjong kawat dibuat sendiri		
45	A.1.02.4b.1a	Pasangan batu bronjong kawat dengan lubang Hexagonal 80 x 100 mm		
46	A.1.02.4b.1.a.1	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 x 100 mm; Beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	m3	1.204.421,45
47	A.1.02.4b.1.a.4	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 80 x 100 mm; Beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	m3	1.299.275,75
	A.1.02.4b.1.b	Pasangan Batu Bronjong Kawat dengan lubang Heksagonal 100 x 120 cm		
48	A.1.02.4b.1.b.1	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 100 x 120 mm; Beda tinggi > 0 s.d. 1 m'	m3	1.196.753,25
49	A.1.02.4b.1.b.4	1 m3 Bronjong kawat digalvanis, lubang hexagonal 100 x 120 mm; Beda tinggi > 3 s.d. 4 m'	m3	1.276.531,05
	A.1.02.4b.1.c	Pasangan Batu Bronjong Wiremesh M6 Lubang 100 x 100 mm		
50	A.1.02.4b.1.c.1	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm; beda tinggi >0 s.d. 1 m'	m3	1.104.699,20
51	A.1.02.4b.1.c.4	1 m3 Bronjong Wiremesh M6 lubang 100 x 100 mm; beda tinggi >3 s.d. 4 m'	m3	1.184.477,00
	A.1.02.4b.1.d	Pasangan Batu Bronjong Tambang Nylon/Rami, Lubang Hexagonal 80 x 100 mm		
52	A.1.02.4b.1.d.1	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami untuk lubang Hexagonal 80 x 100 mm; beda tinggi >0 s.d. 1 m'	m3	1.081.377,20
53	A.1.02.4b.1.d.4	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami untuk lubang Hexagonal 80 x 100 mm; beda tinggi >3 s.d. 4 m'	m3	1.161.155,00
	A.1.02.4b.1.e	Pasangan Batu Bronjong Tambang Nylon/Rami, Lubang Hexagonal 100 x 120 mm		
54	A.1.02.4b.1.e.1	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami untuk lubang Hexagonal 100 x 120 mm; beda tinggi >0 s.d. 1 m'	m3	1.608.906,35
	A.1.02.4b.1.f	Pasangan Batu Bronjong Tambang Nylon/Rami dengan lubang kotak 100 x 100 mm		
55	A.1.02.4b.1.f.1	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami, untuk lubang kotak 100 x 100 mm; beda tinggi >0 s.d. 1 m'	m3	1.110.129,50
56	A.1.02.4b.1.f.4	1 m3 Bronjong Tambang Nylon/Rami, untuk lubang kotak 100 x 100 mm; beda tinggi >3 s.d. 4 m'	m3	1.189.907,30
	A.1.02.4b.2	Pasangan Bronjong Kawat Pabrikasi		
57	A.1.02.4b.2.a	1 m3 Bronjong kawat pabrikasi, Beda Tinggi > 0 s.d 1 m'	m3	846.584,00
58	A.1.02.4b.2.d	1 m3 Bronjong kawat pabrikasi, Beda Tinggi > 3 s.d 4 m'	m3	828.907,35
	A.1.02.4b.3	Pengadaan dan Pemasangan Bronjong di Lokasi Jarak rerata 200 m dari tepi Pantai (Cara Manual)		
59	A.1.02.4b.3.a	1 m3 Pasangan Bronjong kawat di laut 200 m' dari Tepi Pantai	m3	1.932.956,92
60	A.1.02.4b.3.b	1 m3 Pasangan Bronjong Tambang Nylon/Rami di laut 200 m' dari Tepi Pantai	m3	6.504.528,34



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
	A.1.02.5	Pasangan batu muka dan batu candi		
61	A.1.02.5a.1	1 m2 Pasangan Batu Muka	m2	699.780,75
62	A.1.02.5a.2	1 m2 Pasangan Batu Candi	m2	614.818,75
	A.1.02.5b	Pasangan Geotekstil dan Sekat Lain		
63	A.1.02.5b.1	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tipis ≥ 100 s.d. < 400 gr/m2), secara Manual	m2	152.116,52
64	A.1.02.5b.2	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal sedang (>400 s.d. < 800 gr/m2), secara Manual	m2	183.064,00
65	A.1.02.5b.3	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal (> 800 gr/m2), secara Manual	m2	220.291,82
66	A.1.02.5c.1	1 m' Peilskaal/Mistar duga muka air	m'	1.165.341,00
67	A.1.02.5d.1	1 m3 Pasangan (Elastis) atau Construction Joint atau Joint Filler atau Joint sealent	m3	
68	A.1.02.5d.2	1 m3 Sementasi (Slash Grouting) Construction Joint	m3	23.894,70
69	A.1.02.5d.3	1 m' Pasangan Pipa Suling-suling	m3	74.900,37
	A.1.03	PEKERJAAN BETON		
	A.1.03.1	Pembuatan Campuran Beton secara manual dan semi - mekanis		
	A.1.03.1a	Beton Mutu Rendah		
70	A.1.03.1a.1	1 m3 Beton mutu rendah fc' 10 Mpa, Slump ($10\pm 2,5$) cm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	1.454.467,98
71	A.1.03.1a.2	1 m3 Beton mutu rendah fc' 15 Mpa, Slump ($10\pm 2,5$) cm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	1.515.816,37
	A.1.03.1b	Beton Mutu Sedang		
72	A.1.03.1b.1	1 m3 Beton mutu rendah fc' 20 Mpa, Slump ($10\pm 2,5$) cm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	1.581.883,87
73	A.1.03.1b.2	1 m3 Beton mutu rendah fc' 25 Mpa, Slump ($10\pm 2,5$) cm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	1.674.692,98
	A.1.03.1c	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis		
74	A.1.03.1c.2	Pemakaian Bahan Admixture atau Aditif untuk 1 m3 beton	m3	102.644,40
	A.1.03.2	Pembuatan dan Penyediaan bekisting beton		
	A.1.03.2a	Menggunakan bekisting sewaan dan/atau di pabrik		
	A.1.03.2b	Pembuatan Bekisting Beton In Situ		
75	A.1.03.2b.1	1 m2 Bekisting biasa lantai beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)	m2	125.577,13
76	A.1.03.2b.2	1 m2 Bekisting biasa lantai beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)	m2	196.261,07
77	A.1.03.2b.3	1 m2 Bekisting biasa Pelat lantai beton dengan papan 3/20 cm (TP)	m2	172.192,38
78	A.1.03.2b.4	1 m2 perancah bekisting lantai beton dengan kaso 5/7 cm tinggi 4m**, JaTm 0,60 m	m2	165.973,75
79	A.1.03.2b.5	1 m2 perancah bekisting lantai beton dengan dolken $\varnothing 8$ cm - < 10 cm panjang tinggi 4m	m2	122.910,85



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
80	A.1.03.2b.6	1 m2 perancah bekisting Pelat beton dengan bambu Ø 8 cm - < 10 cm tinggi 4 m**, JaTm 0,80 m	m2	178.169,04
	A.1.03.2c	Bekisting untuk lantai pakai Floordeck baja berprofil (termasuk perancah)		
81	A.1.03.2c.1	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 0,6)	m2	98.127,55
82	A.1.03.2c.2	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 0,8)	m2	94.815,55
83	A.1.03.2c.3	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 1,2 m)	m2	82.235,70
84	A.1.03.2c.4	1 m2 Bekisting lantai pakai Floordeck baja berprofil tipe pelat (Bm 2,0 m)	m2	77.141,20
	A.1.03.2d	Bekisting Balok Beton		
85	A.1.03.2d.1	1 m2 Bekisting biasa balok beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)	m2	168.450,05
86	A.1.03.2d.2	1 m2 Bekisting expose balok beton dengan multiflex 18 mm (TP), JaTm 1,0 m	m2	246.597,15
87	A.1.03.2d.3	1 m2 Bekisting biasa balok beton dengan papan 3/20 cm (TP)	m2	145.521,46
88	A.1.03.2d.4	1 m2 Perancah Bekisting balok beton dengan Kaso 5/7 tinggi m**, JaTm 1,0 m	m2	147.338,58
89	A.1.03.2d.5	1 m2 Perancah Bekisting balok beton dengan Kayu dolken Ø 8 cm tinggi 4m**, JaTm 1,2 m	m2	129.035,75
90	A.1.03.2d.6	1 m2 Perancah Bekisting balok beton dengan bambu Ø 8 cm tinggi 4m**, JaTm 1,0 m	m2	170.261,53
	A.1.03.2e	Bekisting Kolom Beton		
91	A.1.03.2e.1	1 m2 Bekisting biasa kolom beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm	m2	143.681,92
92	A.1.03.2e.2	1 m2 Bekisting expose kolom beton dengan multiflex 18 mm	m2	209.654,55
93	A.1.03.2e.3	1 m2 Bekisting biasa kolom beton dengan papan 3/20 cm	m2	194.700,75
94	A.1.03.2e.4	1 m2 Perancah Bekisting kolom beton dengan kayu Kaso 5/7 tinggi m**, JaTm 1,0 m	m2	141.876,08
95	A.1.03.2e.5	1 m2 Perancah Bekisting kolom beton dengan kayu Dolken Ø 8 cm tinggi 4 m**, JaTm 1,2 m	m2	121.511,30
96	A.1.03.2e.6	1 m2 Perancah Bekisting kolom beton dengan bambu Ø 8 cm tinggi 4 m**, JaTm 1,0 m	m2	162.255,23
	A.1.03.2f	Bekisting Dinding Balok		
97	A.1.03.2f.1	1 m2 Bekisting biasa dinding beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm	m2	145.010,75
98	A.1.03.2f.2	1 m2 Bekisting Expose dinding beton dengan multiflex 18 mm	m2	222.126,30
99	A.1.03.2f.3	1 m2 Bekisting Biasa dinding beton dengan papan3/20 cm	m2	196.302,13
100	A.1.03.2f.4	1 m2 Perancah/Penyokong Bekisting Kaso 5/7 untuk Dinding Beton tinggi Tm 2,5 m**	m2	140.487,45
	A.1.03.2f.5	1 m2 Perancah/Penyokong Bekisting Balok 8/12 untuk Dinding Beton Tm 4,5 m**	m2	
	A.1.03.2g	Bekisting Fondasi dan Sloof		



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
101	A.1.03.2g.1	1 m2 Bekisting biasa untuk fondasi dan sloof beton dengan multiflex 12 mm atau 18 mm	m2	149.802,80
101	A.1.03.2g.2	1 m2 Bekisting Biasa untuk fondasi dan sloof beton dengan papan 3/20 cm	m2	179.914,63
101	A.1.03.2g.3	1 m2 Perancah Bekisting Kaso 5/7 untuk Sloof dan Fondasi Beton Tm 2,0 m**	m2	115.494,50
	A.1.03.2h	1 m2 Perancah/Penyokong Bekisting Kaso 5/7 untuk Dinding Beton tinggi Tm 2,5 m**		
102	A.1.03.2h.1	1 m2 Pagar Kaso 5/7 untuk tinggi dan JaT 0,8-1,0 m Pada Tangga, Bordes, Esteger dan Pengaman Ujung	m2	140.740,16
103	A.1.03.2h.2	1 m2 Anak Tangga (Lebar 0,6-1 m') pakai papan 3/20 cm (TP)	m2	258.807,50
104	A.1.03.2h.3	1 m2 Perancah Anak Tangga dengan Kaso 5/7 cm tinggi 4 m** dan JaTm 0,60 m	m2	215.883,75
105	A.1.03.2h.4	1 m2 Bordes Tangga pakai papan 3/20 cm (TP)	m2	294.469,00
106	A.1.03.2h.5	1 m2 Perancah Bordes Tangga menggunakan kaso 5/7 cm tinggi 4 m** dan JaTm 0,60 m	m2	315.614,63
	A.1.03.2i	Bongkar Bekisting dan Perancah		
107	A.1.03.2i.1	Bongkar 1 m2 bekisting dan perancah secara biasa (dan membereskan puing)	m2	7.038,00
108	A.1.03.2i.2	Bongkar 1 m2 bekisting dan perancah secara hati-hati (dan membereskan puing)*	m2	10.557,00
	A.1.03.2k	Pasangan Saluran Irigasi Beton Pracetok Modular		
109	A.1.03.2k.1	Pasangan 1 bh Modul:Tipe T atau Tipe S	buah	597.966,12
110	A.1.03.2k.2	Pasangan 1 bh Modul:Pondasi	buah	598.345,71
111	A.1.03.2k.3	Pasangan 1 bh Modul:Pondasi	buah	598.345,34
112	A.1.03.2k.4	Pasangan 1 bh Modul:Tipe Siku	buah	22.961,44
	A.1.03.2k.5	Pengadaan dan Pemasangan Beton L-Shape		
113	A.1.03.2k.5.a	1 Bh Pengadaan dan Pemasangan Beton L-Shape 103.30.33.8	buah	880.755,10
114	A.1.03.2k.5.b	1 Bh Pengadaan dan Pemasangan Beton L-Shape 83.30.33.8	buah	838.888,20
115	A.1.03.2k.5.c	1 Bh Pengadaan dan Pemasangan Beton L-Shape 63.30.33.8	buah	690.090,85
116	A.1.03.2k.6	1 Bh Pengadaan dan Pemasangan Cover Beton	buah	386.807,10
	A.1.03.2k.7	Pengadaan dan Pemasangan Precast		
117	A.1.03.2k.7.a	1 Bh Pengadaan dan Pemasangan Precast Terowongan Segmen Lantai	buah	26.467,25
118	A.1.03.2k.7.b	1 Bh Pengadaan dan Pemasangan Precast Terowongan Segmen Dinding	buah	31.423,75
119	A.1.03.2k.7.c	1 Bh Pengadaan dan Pemasangan Precast Terowongan Segmen Penutup	buah	35.521,20
	A.1.03.2l	Beton Ferosemen		
200	A.1.03.2l.1	1 m2 Bekisting Lantai Beton Ferosemen dengan Multiflex 12 mm atau 18 mm (TP)	m2	122.541,13



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
201	A.1.03.21.2	Penulangan 1 m ² Ferrocement dengan Wiremess M6 (Jaring Kawat Kotak)	m ²	155.515,19
	A.1.05.1	Pemancangan Secara Manual dan Semi-Mekanis		
	A.1.05.1a	Tiang Pancang Kayu, Cerucuk Bambu atau Dolken		
202	A.1.05.1a.1	Per-m' penjepit bambu/dolken Ø 8-10 tiap jarak 0,25 m' dengan 2 lilitan kawat seng	m'	70.390,35
203	A.1.05.1a.2	Per-m' penjepit bambu/dolken Ø 6-8 cm cerucuk Ø 8-10 tiap jarak 0,25 m' dengan 3 lilitan kawat seng	m'	89.115,23
	A.1.04.1	Kristdam Pasir/Tanah		
204	A.1.04.1a	1 Buah Kristdam pasir/tanah, karung plastik/bagor/goni (sebesar karung beras 25 kg) 43 x 65 cm	buah	70.588,31
205	A.1.04.1b	1 Buah Kristdam pasir/tanah dibungkus karung plastik/bagor/goni atau terpal 45 x 120	buah	181.936,20
206	A.1.04.1c	Membuat 1 Buah geobag ukuran 145 x 240 cm	buah	1.409.572,45
207	A.1.04.2	Kerangka kayu untuk 1 m ³ kistdam pasir/tanah 43 cm x 65 cm	m ³	1.735.628,88
208	A.1.04.3	Kerangka baja profil L.50.50 atau L.60.60 atau profil berlubang utk 1 m ³ kistdam pasir atau tanah 23 x 65 cm ²	m ³	2.907.005,65
209	A.1.04.4	Pengoperasian 1 Buah pompa air per-jam; kapasitas 5 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m': Ø out 2,5"	buah	27.234,30
210	A.1.04.5	Pengoperasian 1 Buah pompa air per-jam; kapasitas 10 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m': Ø out 4"	buah	49.668,50
211	A.1.04.6	Pengoperasian 1 Buah pompa air per-jam; kapasitas 30 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m': Ø out 5"	buah	993.370,00
212	A.1.04.7	Pengoperasian 1 Buah pompa air per-jam; kapasitas 60 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m': Ø out 8"	buah	993.370,00
213	A.1.04.8	Pengoperasian 1 Buah pompa air per-jam; kapasitas 100 L/s pada head suction 3 m dan discharge 10 m': Ø out 10"	buah	906.639,19
214	A.1.04.9	Pengoperasian per-jam pompa air (D) dengan daya 30 KW dengan suction head Maksimal 3 m dan discharge head maksimal 10 m' (kapasitas 100 L/s pada suction head 1 m dan discharge head 10 m)	Jam	-
	A.1.06	PEKERJAAN PINTU AIR DAN PERALATAN HIDROMEKANIK		
	A.1.06.1	AHSP Pelumasan Pintu Air		
215	A.1.06.1a	1 Kali Pelumasan Pintu Angkat Stang Tunggal	buah	7.130,00
	A.1.06.1b	Pintu Sorong Kayu dengan Roda Gigi		
216	A.1.06.1b.1	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi Stang tunggal < 1m	buah	39.683,05
217	A.1.06.1b.2	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi Stang Double < 1m	buah	60.210,55
218	A.1.06.1b.3	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi Stang tunggal 1 - 2m	buah	58.830,55
219	A.1.06.1b.4	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi Stang Double 1- 2m	buah	97.585,55
220	A.1.06.1b.5	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi Stang tunggal > 2m	buah	95.795,00
221	A.1.06.1b.6	1 Kali Pelumasan Pintu Sorong Kayu Roda Gigi Stang Double > 2m	buah	152.662,50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
	A.1.07	PEKERJAAN PANTAI SECARA MANUAL		
228	A.1.07.1	Penanaman 1 Pohon Bakau	Pohon	128.142,20
	A.1.07.2	Pasangan 1 m2 Plaatform Pengaman Pantai (BPP)		
229	A.1.07.2.a	Pasangan 1 m2 Rakit Bambu atau sebagai Plaatform BPP	m2	152.912,05
230	A.1.07.2.b	Pasangan 1 m2 Matras Geotekstil sebagai Plaatform BPP	m2	328.221,50
	A.1.07.3	Pembuatan Armor		
231	A.1.07.3.a	Pembuatan 1 Buah Kubus Beton 30 cm	buah	119.447,78
232	A.1.07.3.b	Pembuatan 1 Buah Kubus Beton 40 cm	buah	284.407,74
233	A.1.07.3.c	Pembuatan 1 Buah Kubus Beton 60 cm Masif	buah	964.887,85
234	A.1.07.3.d	Pembuatan 1 Buah Kubus Beton 60 cm Berongga	buah	1.125.734,38
235	A.1.07.3.e	Pembuatan 1 Buah Armor - 3B ; Berkait, Berongga dan Bertangga	buah	536.063,67
236	A.1.07.3.f	Pembuatan 1 Buah Armor Blok Beton Bergigi	buah	897.205,47
237	A.1.07.3.g	Pembuatan Blok beton berat 0,4 ton Tetrapod, Quadripod, Dolos, Tribar dll.	buah	731.967,61
238	A.1.07.3.h	Pembuatan Blok beton berat 0,5 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll.	buah	926.664,87
239	A.1.07.3.i	Pembuatan Blok beton berat 0,5 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll.	buah	1.392.678,68
240	A.1.07.3.j	Pembuatan Blok beton berat 1,0 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll. Pembuatan Blok beton berat 1,0 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll.	buah	1.765.628,18
241	A.1.07.3.l	Pembuatan Blok beton berat 2,0 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll.	buah	3.573.834,05
242	A.1.07.3.m	Pembuatan Blok beton berat 2,5 ton Quadripod, tetrapod, dolos, tribar dll.	buah	4.442.796,20
243	A.1.07.4	Pemasangan 1 m3 berbagai jenis armor, secara manual	m3	-
244	A.1.07.4.a	Contoh Pasangan 1 m3 armor Kubus Beton 30 cm	m3	2.861.826,75
245	A.1.07.4.b	Contoh Pasangan 1 m3 armor Kubus Beton 40 cm	m3	1.430.071,00
246	A.1.07.4.c	Contoh Pasangan 1 m3 armor Kubus Beton 60 cm Masif	m3	1.495.874,00
247	A.1.07.4.d	Contoh Pasangan 1 m3 armor Kubus Beton 60 cm Berongga	m3	1.939.498,00
248	A.1.07.4.e	Contoh Pasangan 1 m3 Blok Beton armor-3B: Berkait, Berongga dan Bertangga	m3	3.528.062,00
249	A.1.07.4.f	Contoh Pasangan 1 m3 armor Blok Beton Bergigi	m3	2.048.633,00
250	A.1.07.4.g	Contoh Pasangan 1 m3 armor Blok Beton 0,4 Ton	m3	1.624.323,25
251	A.1.07.4.h	Contoh Pasangan 1 m3 armor Blok Beton 0,5 Ton	m3	5.053.772,69
252	A.1.07.4.i	Contoh Pasangan 1 m3 armor Blok Beton 0,75 Ton	m3	5.239.912,95
253	A.1.07.4.j	Contoh Pasangan 1 m3 armor Blok Beton 1,0 Ton	m3	5.509.636,49



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
254	A.1.07.4.k	Contoh Pasangan 1 m ³ armor Blok Beton 1,5 Ton	m ³	2.035.753,00
255	A.1.07.4.l	Contoh Pasangan 1 m ³ armor Blok Beton 2 Ton	m ³	1.726.615,12
256	A.1.07.4.m	Contoh Pasangan 1 m ³ armor Blok Beton 2,5 Ton	m ³	1.527.503,22
	A.1.07.5	Pasangan Batu Lapisan Antara, Secara Semi-mekanis		
257	A.1.07.5.a	1 m ³ Pasangan batu 1 kg - < 3 kg	m ³	486.052,10
258	A.1.07.5.b	1 m ³ Pasangan batu 3 kg - < 5 kg	m ³	512.205,40
259	A.1.07.5.c	1 m ³ Pasangan batu 5 kg - < 10 kg	m ³	538.402,40
260	A.1.07.5.d	1 m ³ Pasangan batu 10 kg - < 30 kg	m ³	564.558,00
	A.1.07.6	Struktur Krib Laut		
261	A.1.07.6.a	1 Buah buis beton Ø 1 m'-p/jg 1m' diangkut setiap jarak 25 m	buah	8.797,50
262	A.1.07.6.b	Pengecoran 1 Buah buis beton Ø 1 m'-p/jg 1m' dengan campuran beton f'c' 20 MPa	buah	1.498.088,57
	A.1.07.7	Pasangan Geotekstil		
263	A.1.07.7.a	1 m ² Pasangan Geotekstil (Land Base)	m ²	239.841,25
264	A.1.07.7.b	Pembuatan 1 m ² Pola dan/atau 1 m' Pemotongan Karung Geotekstil	m ²	11.321,75
265	A.1.07.7.c	Pembuatan 1 m' Karung Geotekstil Non-Woven untuk Scour Apron Ø 50 cm **	m'	364.511,65
266	A.1.07.7.d	Pembuatan 1 m ² Karung Geotekstil, Berdasarkan Luas Bahan Geotekstil	m ²	99.423,94
	A.2	PEKERJAAN TANAH SECARA SEMI-MEKANIS (NORMATIF)		
	A.2.01.b	CARA SEMI MEKANIS		
	A.2.01.b1	Cara Semi Mekanis		
267	A.2.01.b1.1	Penggalian 1 m ³ batu sedalam > 0 s.d. 1 m, Semi - Mekanis	m ³	122.740,65
268	A.2.01.b1.2	Penggalian 1 m ³ batu sedalam > 1 s.d. 2 m, Semi - Mekanis	m ³	147.674,95
269	A.2.01.b1.3	Penggalian 1 m ³ batu sedalam > 2 m s.d. 3 m, Semi - Mekanis	m ³	177.902,70
270	A.2.01.b1.4	Penggalian 1 m ³ batu > 3m untuk setiap penambahan kedalaman 1m, semi - Mekanis	m ³	67.913,25
271	A.2.01.c1.1	1 m ³ Pemadatan Pasangan campuran Tanah dan Semen PC + Pemadat Timbris	m ³	104.880,00
272	A.2.01.c1.2.a	1 m ³ Pemadatan Pasangan campuran Tanah dan Semen PC dengan Pemadat Stamper VRR;Tebal Pemadatan material 20 cm per-lapis/4 lintasan	m ³	109.671,74
273	A.2.01.c1.2.b	1 m ³ Pemadatan Pasangan campuran Tanah dan Semen PC dengan Pemadat Stamper VRR;Tebal Pemadatan material 30 cm per-lapis/4 lintasan	m ³	108.070,05
274	A.2.02.2a.1	Bongkar 1 m ³ pasangan bata merah dengan Jack Hammer	m ³	31.498,52



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
275	A.2.02.5b.1	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tipis (>100 s.d. < 400 gr/m2), semi Mekanis	m2	150.362,17
276	A.2.02.5b.2	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tipis (>100 s.d. < 400 gr/m2), semi Mekanis	m2	181.546,26
277	A.2.02.5b.3	1 m2 Pasangan Geotekstil, Tebal (>800 gr/m2), semi Mekanis	m2	217.552,32
278	A.2.02.5b.4.a	1 m' Penjahitan pada Geotekstil Tipis(>100 s.d. <400 gr/m2), secara semi Mekanis	m'	3.059,41
279	A.2.02.5b.4.b	1 m' Penjahitan pada Geotekstil Tebal Sedang(400 s.d. <800 gr/m2), secara semi Mekanis	m'	10.571,05
280	A.2.02.5b.4.c	1 m' Penjahitan pada Geotekstil Tebal (>800 gr/m2), secara semi Mekanis	m'	21.393,45
281	A.2.02.5b.5.a	1 m2 Pengelasan Geotekstil, Tipis (>100 s.d. < 400 gr/m2), secara semi mekanis	m2	4.926,60
282	A.2.02.5b.5.b	1 m2 Pengelasan Geotekstil, Tebal sedang (400 s.d. < 800 gr/m2), secara semi mekanis	m2	7.038,00
283	A.2.02.5b.5.c	1 m2 Pengelasan Geotekstil, Tebal (>800 gr/m2), secara semi mekanis	m2	10.557,00
284	A.2.02.5b.6	1 m2 Pasangan Filer 2 - Lapis Karung Goni (Permeable)	m2	10.522,50
285	A.2.02.5b.7	1 m2 Pasangan Lapisan Impermeable 2-Lapis Karung Goni dilabur aspal	m2	32.752,00
	A.2.02.5c	Pasangan Bar Screen (Saringan Kasar) Bangunan Intake, Pengukur-pengatur dan lainnya		
286	A.2.02.5c.1	1 m2 Bar Screen/Saringan Kasar*	m2	1.349.909,85
287	A.2.02.5c.2	1 m' ambang ukur pada bangunan pengukur dan/atau pengatur	m2	330.735,40
	A.2.03.1	Pembuatan Campuran Beton Secara Semi-Mekanis		
288	A.2.03.1b.1	1 m3 Beton mutu sedang fc' 40 Mpa, Slump (10±2,5) cm, agregat maks 19 mm secara manual	m3	2.385.288,24
289	A.2.03.1c.1	1 m3 Beton Ready Mixed dan Bahan Aditif/Admixture	m3	1.635.139,66
	A.2.03.2j	Pembongkaran Konstruksi beton dalam rangka renovasi		
290	A.2.03.2j.1	Bongkar 1 m3 beton dengan Jack Hammer Drill 2,5 KW+Genset 5KW	m3	52.095,07
291	A.2.03.2j.2	Bongkar 1 m3 beton dengan Jack Hammer Kompresor-75 HP	m3	11.557,50
292	A.2.03.2i.1	1 m3 Campuran Beton Ferosemen Mutu, fc'=30 Mpa	m3	1.511.865,08
293	A.2.03.1c.1	1 m3 Beton Ready Mixed dan Bahan Aditif/Admixture	m3	22.778,05
294	A.2.05.1a.2	Per-m' penetrasi tiang pancang cerucuk dolken/bambu/kayu Ø8-10 cm	m'	25.734,47
295	A.2.05.1a.3	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu Ø8-10 cm	m'	44.089,97
296	A.2.05.1a.4	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu Ø15-<18 cm	m'	66.937,82
297	A.2.05.1a.5	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu Ø18-<20 cm	m'	74.602,34
298	A.2.05.1a.6	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu Ø20-<30 cm	m'	162.549,74
299	A.2.05.1a.7	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu Papan (2-3)/10 cm	m'	19.134,62



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
300	A.2.05.1a.8	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu Papan (2-3)/20 cm	m'	31.901,92
301	A.2.05.1a.9	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu Papan (2-3)/25 cm	m'	39.666,49
302	A.2.05.1a.10	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu Papan (2-3)/30 cm	m'	45.703,99
303	A.2.05.1a.11	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu Kaso 5/7 cm	m'	25.327,60
304	A.2.05.1a.12	Per-m' penetrasi tiang pancang kayu Balok 8/12 cm	m'	51.955,39
	A.2.05.1b	Tiang Pancang Baja Pipa atau persegi		
305	A.2.05.1b.1	Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja Ø 15 cm atau 15x15 cm	m'	83.479,19
306	A.2.05.1b.2	Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja Ø 20 cm atau 20x20 cm	m'	95.057,37
307	A.2.05.1b.3	Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja Ø 25 cm atau 25x25 cm	m'	145.078,03
308	A.2.05.1b.4	Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja Ø 30 cm atau 30x30 cm	m'	164.770,36
309	A.2.05.1b.5	Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja Ø 35 cm atau 35x35 cm	m'	234.877,58
310	A.2.05.1b.6	Per-m' penetrasi tiang pancang Pipa Baja Ø 40 cm atau 40x40 cm	m'	236.469,41
	A.2.05.1c	Tiang Pancang Beton		
311	A.2.05.1c.1	Per-m' penetrasi tiang pancang beton 15x15 cm	m'	84.105,02
312	A.2.05.1c.2	Per-m' penetrasi tiang pancang beton 20x20 cm	m'	95.292,45
313	A.2.05.1c.3	Per-m' penetrasi tiang pancang beton 25x25 cm	m'	107.273,61
	A.2.05.1d	Turap Kayu		
314	A.2.05.1d.1	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (12,5-16,67 Buah) Kayu dolken Ø 6-8 cm	m'	64.050,86
315	A.2.05.1d.2	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (10-12,5 Buah) Kayu dolken Ø 8- <10 cm	m'	69.095,68
316	A.2.05.1d.3	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (6,67-10 Buah) Kayu dolken Ø 10- <15 cm	m'	100.527,60
317	A.2.05.1d.4	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (5,56-6,67 Buah) Kayu dolken Ø 15- <18 cm	m'	128.964,91
318	A.2.05.1d.5	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (5-5,56 Buah) Kayu dolken Ø 18- <20 cm	m'	139.168,06
319	A.2.05.1d.6	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (3,33 - 5 Buah) Kayu dolken Ø 20-30 cm	m'	212.763,28
320	A.2.05.1d.7	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (10 Buah) Kayu Papan (2-3)/10 cm	m'	33.913,39
321	A.2.05.1d.8	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (5 Buah) Kayu Papan (2-3)/20 cm	m'	42.226,28
322	A.2.05.1d.9	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (4 Buah) Kayu Papan (2-3)/25 cm	m'	44.666,92
323	A.2.05.1d.10	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (3,33 Buah) Kayu Papan (2-3)/30 cm	m'	48.558,06
324	A.2.05.1d.11	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (14,3 Batang) Kayu Kaso 5/7 tebal 5 cm	m'	48.300,00
325	A.2.05.1d.12	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (20 Buah) Kayu Kaso 5/7 tebal 7 cm	m'	61.509,13



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
326	A.2.05.1d.13	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (8,33 Buah) Kayu Kaso 8/12 tebal 8 cm	m'	94.265,96
327	A.2.05.1d.14	Per-m' penetrasi untuk 1 m2 turap (12,5 Buah) Kayu Kaso 8/12 tebal 12 cm	m'	123.964,02
	A.2.05.1e	Tutup Baja Profil		
328	A.2.05.1e.1	Per-m' penetrasi turap baja profil Larsen 400x100x10,5 mm; 48 kg/m';	m'	109.354,64
329	A.2.05.1e.2	Per-m' penetrasi turap baja profil Larsen 400x170x15,5 mm; 76,1 kg/m' turap	m'	125.597,30
	A.2.05.1f	Turap Pancang Beton dan Pre-Cast		
330	A.2.05.1f.1	Per-m' penetrasi turap beton tulang pre-cast W-400;pjg- 4 m'; berat 350 kg/m'	m'	121.892,53
331	A.2.05.1f.2	Per-m' penetrasi turap beton tulang pre-cast W-600;pjg- 4 m'; berat 375 kg/m'	m'	84.213,12
332	A.2.05.1f.3	Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 12 x 30 cm	m'	66.921,49
333	A.2.05.1f.4	Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 15 x 40 cm	m'	95.781,89
334	A.2.05.1f.5	Per-m' penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 22 x 50 cm	m'	212.553,12
	A.2.05.1g	Pemotongan Tiang atau Turap Pancang		
335	A.2.05.1g.1	Per- 1 x potong Tiang Pancang beton penetrasi 1 buah turap beton pre-cast 22 x 50 cm	m'	185.380,00
336	A.2.05.1g.2	Per- 1 x potong Tiang Pancang Pipa Baja Ø40 cm atau 40 x 40 cm2	m'	74.152,00
	A.2.05.2a	Bored Pile		
337	A.2.05.2a.1	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 20 cm pada tanah agak lunak	m'	22.241,58
338	A.2.05.2a.2	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 20 cm pada tanah sedang (biasa)	m'	29.694,15
339	A.2.05.2a.3	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 20 cm pada tanah Keras atau Cadas*)	m'	302.593,75
340	A.2.05.2a.4	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 20 cm pada tanah Keras atau Cadas*)	m'	201.677,23
341	A.2.05.2a.5	Penulangan dan Pengecoran 1 m' Panjang Lubang Bored Pile Ø 20 cm	m'	141.559,41
	A.2.05.2b	Bored Pile Ø 30 cm		
342	A.2.05.2b.1	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 30 cm pada tanah agak lunak	m'	67.275,00
343	A.2.05.2b.2	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 30 cm pada tanah sedang (Biasa)	m'	68.103,00
344	A.2.05.2b.3	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 30 cm pada tanah keras/cadas/batu lunak*)	m'	454.020,00
345	A.2.05.2b.4	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 30 cm pada tanah berbatu*)	m'	646.530,00
346	A.2.05.2b.5	Penulangan dan Pengecoran beton 1 m' Lubang Bored Pile Ø 30 cm	m'	319.039,66
	A.2.05.2c	Bored Pile Ø 40 cm		
347	A.2.05.2c.1	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 40 cm pada tanah agak lunak	m'	66.755,66



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
348	A.2.05.2c.2	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 40 cm pada tanah sedang	m'	128.937,87
349	A.2.05.2c.3	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 40 cm pada tanah Keras/Cadas/Batu Lunak*)	m'	540.516,10
350	A.2.05.2c.4	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 40 cm pada tanah berbatu*)	m'	810.849,48
351	A.2.05.2c.5	Penulangan dan Pengecoran 1m' Lubang Bored Pile Ø 40 cm	m'	564.893,10
	A.2.05.2d	Bored Pile Ø 50 cm		
352	A.2.05.2d.1	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 50 cm pada tanah agak lunak	m'	133.675,08
353	A.2.05.2d.2	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 50 cm pada tanah sedang (biasa)	m'	189.088,75
354	A.2.05.2d.3	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 50 cm pada tanah keras/cadas/batu lunak*)	m'	1.260.960,63
355	A.2.05.2d.4	Pengeboran 1 m' Lubang Bored Pile Ø 50 cm pada tanah berbatu*)	m'	1.891.663,75
356	A.2.05.2d.5	Penulangan dan Pengecoran 1m' Lubang Bored Pile Ø 50 cm	m'	880.455,95
357	A.2.08.3a	1 m2 Pengangkatan Gulma dan/atau sampah Apung Secara Semi Mekanis	m2	924,60
358	A.2.08.4a	1 m3 Pengangkatan Gulma Padat dan/atau Sampah, Ketebalan 25 cm secara semi mekanis	m3	17.595,00
	A.2.08.5b	Secara Semi Mekanis		
359	A.2.08.5b.1	1 m2 Pekerjaan Serutan Papan atau balok Kayu (Semi Mekanis)	m2	34.310,25
360	A.2.08.5b.2	1 m2 Pekerjaan Serutan Papan atau balok Kayu (Semi Mekanis)	m2	1.033.344,00
361	A.2.08.6a	Pemasangan 1 kg besi profil siku, IWF, INP, UNP atau Pipa	kg	110.411,50
362	A.2.08.6b	Pengerjaan 100 kg Pekerjaan Perakitan Konstruksi besi/baja	kg	2.157.457,50
363	A.2.08.6c	Pembuatan 1 m2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku	m2	16.441.534,03
364	A.2.08.6f	Membuat lubang baut Ø 10 mm pada besi tebal 4 mm*, secara semi-mekanis	buah	28.149,13
365	A.2.08.6g	Membuat lubang baut Ø 10 mm pada besi tebal 4 mm*, secara semi-mekanis	buah	16.889,48
366	A.2.08.6h	Menggergaji profil untuk luas penampang tergergaji 100 cm ² , secara manual	buah	527,85
367	A.2.08.6i	Menggergaji profil untuk luas penampang tergergaji 100 cm ² , secara Semi-Mekanis	buah	19.251,00
368	A.2.08.6j	Menggergaji Pelat dengan panjang penampang tergergaji 20 cm, tebal 5mm*, secara Manual	buah	3.519,00
369	A.2.08.6k	Menggergaji pelat dengan panjang penampang tergergaji 20 cm, tebal 5 mm*. secara semi-Mekanis	buah	26.013,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
370	A.2.08.6m	Pasangan 1 Buah Bold-nut Ø 10 mm-5 cm, Secara Semi-Mekanik	buah	46.101,20
	A.3	PEKERJAAN MEKANIS (INFORMATIF)		
	A.3.01.1.a	STRIPING TOP SOLL, TEBANG POHON, CABUT/GALI TUNGGUL DAN AKAR		
371	A.3.01.1.a.1	1 m2 Striping/Kupas 100 m' top soil menggunakan Buldozer (Tanpa Angkutan)	m2	3.389,86
372	A.3.01.1.a.2	1 m3 Pengerukan Sampah/Lumpur/Sedimen di saluran/sungai	m3	12.429,78
373	A.3.01.1.a.3.1	Menebang 1 Batang Pohon ø > 15 s.d. 30 cm menggunakan Chainsaw	btg	204.856,66
374	A.3.01.1.a.3.b	Menebang 1 Batang Pohon ø > 30 s.d. 50 cm menggunakan Chainsaw	btg	491.616,62
375	A.3.01.1.a.3.c	Menebang 1 Batang Pohon ø > 15 s.d. 30 cm menggunakan Feller Buncher	btg	63.577,75
376	A.3.01.1.a.3.d	Menebang 1 Batang Pohon ø > 30 s.d. 50 cm menggunakan Feller Buncher	btg	98.210,00
377	A.3.01.1.a.4.a	Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon ø > 30 s.d. 50 cm; Alt.-1	btg	275.942,49
378	A.3.01.1.a.4.b	Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon ø > 30 s.d. 50 cm; Alt.-2	btg	264.356,25
379	A.3.01.1.a.4.c	Mencabut tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon ø 15 s.d. 30 cm dengan SRRM, Alt.-3	btg	47.963,05
380	A.3.01.1.a.5	Memuat dan angkut 1 Km Hasil Tebang 1 Batang Pohon ø > 30 s.d. 50 cm	btg	260.705,84
381	A.3.01.1.a.6	Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon ø 50 s.d. 70 cm, dg SRRM	btg	79.309,75
382	A.3.01.1.a.7	Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon ø 70 s.d. 90 cm	btg	387.455,70
383	A.3.01.1.a.8	Mencabut/menggali tunggul dan akar dari 1 Batang Pohon ø 90 s.d. 100 cm	btg	953.028,00
	A.3.01.1b	Galian Tanah Biasa/Pasir/Tanah Liat/Cadas di SP dan Pemuatan Material Ke DT dengan Excavator		
384	A.3.01.1b.1	Mengeruk 1 m3 tanah biasa di SP normal dengan tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dengan Exca.Std.	m3	10.597,98
385	A.3.01.1b.2	Mengeruk 1 m3 pasir di SP normal dengan tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dengan Exca .Std.	m3	10.369,59
386	A.3.01.1b.3	Mengeruk 1 m3 tanah liat/lempung di SP normal dengan tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dengan Exca .Std.	m3	14.794,88
387	A.3.01.1b.4	Mengeruk 1 m3 cadas/tanah keras di SP normal dengan tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dengan Exca .Std.	m3	16.343,80
388	A.3.01.1b.5	Mengangkat dan memuat batu belah 12 - < 25 cm di Stock Pile (SP) normal dengan tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dengan Exca. Std.	m3	23.158,77
389	A.3.01.1b.6	Mengangkat dan memuat batu belah 25 - < 50 cm di Stock Pile (SP) normal dengan tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dengan Exca. Std.	m3	13.969,07
390	A.3.01.1b.7	Mengangkat dan memuat batu belah 50 - 100 cm di Stock Pile (SP) normal dengan tinggi > 1,0 m' dimuat ke DT dengan Exca. Std.	m3	28.292,22
	A.3.01.1c	Galian Tanah Biasa di BA/Saluran dan dimuat ke DT dengan Excavator		
391	A.3.01.1c.1	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (0-40%) Dm atau (0- <2,64)m' dimuat ke DT dengan Exca.Std.	m3	11.594,34
392	A.3.01.1c.2	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (40-75%) Dm atau (2,64-<5,0)m' dimuat ke DT dengan Exca.Std.	m3	12.903,37



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
393	A.3.01.1c.3	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (75-100%) Dm atau (5,0-<6,6)m' dimuat ke DT dengan Exca.Std.	m3	14.197,46
394	A.3.01.1c.4	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (0-40%) Dm atau (0-<5,4) m' dimuat ke DT dengan Exca.Std.LA.	m3	17.730,04
395	A.3.01.1c.5	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (5,4-<10,0) m' dimuat ke DT dengan Exca.Std.LA.	m3	19.762,31
396	A.3.01.1c.6	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (10,0-<13,4) m' dimuat ke DT dengan Exca.Std.LA.	m3	26.860,21
397	A.3.01.1c.7	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (0-40)% Dm atau (0-<7,0) m' dimuat ke DT dengan Exca.SLA.	m3	31.095,83
398	A.3.01.1c.8	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (7,0-<13,1) m' dimuat ke DT dengan Exca.SLA.	m3	34.679,52
399	A.3.01.1c.9	Menggali 1 m3 tanah biasa di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (13,1-17,5) m' dimuat ke DT dengan Exca.SLA.	m3	38.125,15
	A.3.01.1d	Galian Pasir di BA/Saluran dan dimuat ke (Dump Truck) dengan Excavator		
400	A.3.01.1d.1	Menggali 1 m3 Pasir di BA/Saluran sedalam (0-40%) Dm atau (0-<2,64)m' dimuat ke DT dengan Exca.Std.	m3	8.094,11
401	A.3.01.1d.2	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (2,64- <5,0)m' dimuat ke DT dengan Exca.Std.	m3	8.961,31
402	A.3.01.1d.3	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (5,0 - <6,6)m' dimuat ke DT dengan Exca.Std.	m3	9.787,12
403	A.3.01.1d.4	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (0-40)% Dm atau (0 - <5,4)m' dimuat ke DT dengan Exca.LA	m3	9.092,30
404	A.3.01.1d.5	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (5,4 - <10,0)m' dimuat ke DT dengan Exca.LA	m3	10.108,43
405	A.3.01.1d.6	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (10,0 - <13,4)m' dimuat ke DT dengan Exca.LA	m3	11.040,51
406	A.3.01.1d.7	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (0-40)% Dm atau (0 - <7,0)m' dimuat ke DT dengan Exca.SLA	m3	14.748,92
407	A.3.01.1d.7	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (0-40)% Dm atau (0 - <7,0)m' dimuat ke DT dengan Exca.SLA	m3	44.781,31
408	A.3.01.1d.8	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (7,0 - <13,1)m' dimuat ke DT dengan Exca.SLA	m3	16.484,96
409	A.3.01.1d.9	Menggali 1 m3 pasir di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (13,1 - <17,5)m' dimuat ke DT dengan Exca.SLA	m3	18.056,50
	A.3.01.1e.	Galian Tanah Liat di BA/Saluran dan dimuat ke (Dump Truck) dengan Exca.Std.		
	A.3.01.1e.1	Menggali 1 m3 tanah liat/lempung di BA/Saluran sedalam (0-40)% Dm atau (0 - <2,64)m' dimuat ke DT dengan Exca.Std.	m3	
410	A.3.01.1e.2	Menggali 1 m3 tanah liat/lempung di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (2,64 - <5,0)m' dimuat ke DT dengan Exca.Std.	m3	14.680,69
411	A.3.01.1e.3	Menggali 1 m3 tanah liat/lempung di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (5,0 - 6,6)m' dimuat ke DT dengan Exca.Std.	m3	16.244,56
	A.3.01.1f	Galian Cadas/Tanah Keras di BA/Saluran dan dimuat ke (Dump Truck) dengan Exca.Std.		
412	A.3.01.1f.1	Menggali 1 m3 Cadas/Tanah keras di BA/Saluran sedalam (0-40)% Dm atau (0 - < 2,64)m' dimuat ke DT dengan Exca.Std.	m3	13.257,46
413	A.3.01.1f.2	Menggali 1 m3 Cadas/Tanah keras di BA/Saluran sedalam (40-75)% Dm atau (2,64 - < 5,0)m' dimuat ke DT dengan Exca.Std.	m3	14.794,88
414	A.3.01.1f.3	Menggali 1 m3 Cadas/Tanah keras di BA/Saluran sedalam (75-100)% Dm atau (5,0 - 6,6)m' dimuat ke DT dengan Exca.Std.	m3	16.244,56



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
	A.3.01.1g	Menggali dan memuat Material dari sumber ke DT dengan Excavator dan angkut 1 KM		
415	A.3.01.1g.1.a	Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 km	m3	15.605,76
416	A.3.01.1g.1.b	Menggali dan Memuat 1 m3 tanah biasa dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 km	m3	18.730,35
417	A.3.01.1g.2.a	Memuat 1 m3 tanah liat/lempung dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 km	m3	18.730,35
418	A.3.01.1g.2.b	Menggali dan Memuat 1 m3 tanah liat/lempung dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 km	m3	19.786,19
419	A.3.01.1g.3.a	Memuat 1 m3 Cadas/Tanah Keras dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 km	m3	24.751,91
420	A.3.01.1g.3.b	Menggali dan Memuat 1 m3 Cadas/Tanah Keras dari BA/Saluran ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 km	m3	28.853,32
421	A.3.01.1g.4.a	Memuat 1 m3 Pasir dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	m3	14.685,27
422	A.3.01.1g.4.b	Menggali dan Memuat 1 m3 Pasir dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	m3	16.078,87
423	A.3.01.1g.5.a	Memuat 1 m3 batu lunak dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	m3	24.802,01
424	A.3.01.1g.5.b	Menggali dan Memuat 1 m3 batu lunak dari BA/Saluran ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	m3	31.683,22
425	A.3.01.1g.6	Memuat 1 m3 batu Pecah/Pecah Mesin dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	m3	17.905,75
	A.3.01.1h	Memuat Material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader		
426	A.3.01.1h.1.a	Memuat 1 m3 material berbutir halus (Tanah biasa,Lempung+tanah urug) ke DT	m3	825,41
427	A.3.01.1h.1.b	Memuat dan mengangkut 1 m3 material berbutir halus (Tanah biasa,Lempung+tanah urug) ke DT	m3	12.958,95
428	A.3.01.1h.2.a	Memuat 1 m3 material berbutir halus (Tanah keras,cadas+batuan lunak) ke DT, model V -shape	m3	922,19
429	A.3.01.1h.2.b	Memuat dan Mengangkut 1 m3 material berbutir halus (Tanah keras,cadas+batuan lunak) ke DT, model V -shape	m3	14.753,74
430	A.3.01.1h.3.a	Memuat 1 m3 material berbutir kasar (pasir keras/beton,pasang, halus, teras, urug) ke DT, model V -shape	m3	712,83
431	A.3.01.1h.3.b	Memuat dan Mengangkut 1 m3 material berbutir kasar (pasir keras/beton,pasang, halus, teras, urug) ke DT, model V -shape	m3	12.605,73
432	A.3.01.1h.4.a	Memuat 1 m3 material kerikil (gravel 0,5 -< 6 cm) s.d. kerakal (coble 6-25 cm) ke DT, model V-shape	m3	979,74
433	A.3.01.1h.4.b	Memuat dan mengangkut 1 m3 material kerikil (gravel 0,5 -< 6 cm) s.d. kerakal (coble 6-25 cm) ke DT, model V-shape	m3	14.482,54
434	A.3.01.1h.5.a	Memuat 1 m3 material batu (ϕ > 25 - 50 cm) ke DT, model V-shape	m3	1.120,16



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
435	A.3.01.1g.5.b	Menggali dan Memuat 1 m3 batu lunak dari BA/Saluran ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	m3	31.683,22
	A.3.01.1g.6	Memuat 1 m3 batu Pecah/Pecah Mesin dari SP/hasil galian ke DT menggunakan Exca Std. dan angkut 1 Km	m3	17.905,75
	A.3.01.1h	Memuat Material ke DT dan mengangkut material menggunakan Wheel Loader		
	A.3.01.1h.1.a	Memuat 1 m3 material berbutir halus (Tanah biasa,Lempung+tanah urug) ke DT	m3	825,41
436	A.3.01.1h.1.b	Memuat dan mengangkut 1 m3 material berbutir halus (Tanah biasa,Lempung+tanah urug) ke DT	m3	12.958,95
437	A.3.01.1h.2.a	Memuat 1 m3 material berbutir halus (Tanah keras,cadas+batuan lunak) ke DT, model V -shape	m3	922,19
438	A.3.01.1h.2.b	Memuat dan Mengangkut 1 m3 material berbutir halus (Tanah keras,cadas+batuan lunak) ke DT, model V -shape	m3	14.753,74
439	A.3.01.1h.3.a	Memuat 1 m3 material berbutir kasar (pasir keras/beton,pasang, halus, teras, urug) ke DT, model V -shape	m3	712,83
	A.3.01.1h.3.b	Memuat dan Mengangkut 1 m3 material berbutir kasar (pasir keras/beton,pasang, halus, teras, urug) ke DT, model V -shape	m3	12.605,73
440	A.3.01.1h.4.a	Memuat 1 m3 material kerikil (gravel 0,5 -< 6 cm) s.d. kerakal (coble 6-25 cm) ke DT, model V-shape	m3	979,74
441	A.3.01.1h.4.b	Memuat dan mengangkut 1 m3 material kerikil (gravel 0,5 -< 6 cm) s.d. kerakal (coble 6-25 cm) ke DT, model V-shape	m3	14.482,54
442	A.3.01.1h.5.a	Memuat 1 m3 material batu ($\phi > 25 - 50$ cm) ke DT, model V-shape	m3	1.120,16
	A.3.01.1h.5.b	Memuat dan mengangkut 1 m3 material batu ($\phi > 25 - 50$ cm) ke DT, model V-shape	m3	15.155,07
	A.3.01.2	Angkutan Material Bahan Baku, olahan dan Bahan jadi Menggali, muat batu/Boulder $\phi > 25$ cm dan Angkutan		
443	A.3.01.2	Angkutan Material Bahan Baku, Olahan dan Bahan Jadi		-
444	A.3.01.2a	Secara Semi Mekanis		
445	A.3.01.2a.1	Memecah 1 m3 Boulder menjadi batu $\phi > 12 - 50$ cm dengan JH + Genset (7,5 KW); Dimuat ke DT dan angkut 1 km	m3	287.487,76
446	A.3.01.2a.2	Memecah 1 m3 Boulder menjadi batu $\phi > 12 - 50$ cm dengan JH - RD + Kompresor (75HP); dimuat ke DT, angkut 1 km	m3	49.488,10
447	A.3.01.2a.3	Memecah 1 m3 Boulder menjadi batu $\phi > 12 - 50$ cm dengan Excavator + RDB; dimuat ke DT dan angkut 1 km	m3	137.715,74
448	A.3.01.2a.4	Memecah 1 m3 Boulder menjadi batu $\phi > 12 - 50$ cm dengan RDB Mobile; dimuat ke DT dan angkut 1 km	m3	83.557,42
	A.3.01.2b	Angkutan Material menggunakan Dump Truck		
449	A.3.01.2b.1	Memuat dan angkut tanah biasa menggunakan DT untuk Jarak 1 Km	m3	13.116,42
450	A.3.01.2b.2	Memuat dan angkut tanah keras/cadas menggunakan DT untuk Jarak 1 Km	m3	18.403,67



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
442	A.3.01.2b.3	Memuat dan angkut Batu Pecah menggunakan DT untuk Jarak 1 Km	m3	14.878,84
	A.3.01.2c	Memuat dan angkut Material dari Quarry ke BC atau LP		
	A.3.01.2d	Pembuangan Material yang tidak terpakai		
443	A.3.01.2d.1	Memuat pakai kerek dan membuang 1 m3 Limbah pohon/tunggul/akar pakai Dump Truck (DT) dengan Jarak 2 Km	m3	138.942,81
444	A.3.01.2d.2	Memuat pakai Excavator dan membuang 1 m3 Limbah pohon/tunggul/akar pakai Dump Truck (DT) dengan Jarak 2 Km	m3	41.390,01
445	A.3.01.2d.3	Menggali + Muat pakai Excavator dan angkut 1 m3 material yang tdiak terpakai ke dumsite pakai DT dengan Jarak 2 km	m3	28.695,94
446	A.3.01.2d.4	Menggali + Muat pakai Excavator dan angkut 1 m3 material yang tdiak terpakai ke dumsite pakai DT dengan Jarak 3 km	m3	41.191,69
447	A.3.01.2d.5	Menggali + Muat 1 m3 Tanah biasa dari BA pakai Excavator dan angkut material pakai DT dengan jarak 3 km	m3	63.195,94
448	A.3.01.2e	Memuat dan angkut material atau hasil galian lintas pulau	m3	145.685,60
	A.3.01.2e.1	Menggali + Muat 1 m3 Tanah biasa dari BA pakai Excavator dan angkut material pakai DT dengan jarak 3 km		9.654,36
449	A.3.01.2e.2	DT angkut 1 m3 pasir dari A ke B, Jarak angkut 3 Km	m3	24.368,76
450	A.3.01.2e.3	Di B (SP-1: Stock Pile) 1 m3 pasir dimuatkan ke Tongkang	m3	13.575,27
	A.3.01.2e.4	Tongkang angkut 1m3 pasir dari B (SP-1) ke C (SP-2), Jarak angkut 20 km		18.765,70
451	A.3.01.2e.5	Di C (SP-2) 1 m3 pasir dimuatkan ke perahu	m3	82.461,77
452	A.3.01.2e.6.a	Perahu kecil(tanpa mesin) angkut 1 m3 pasir dari C ke D, jarak angkut 2 Km	m3	36.936,85
453	A.3.01.2e.6.b	Perahu kecil(dengan mesin 1@ 10 HP) angkut 1 m3 pasir dari C ke D, jarak angkut 2 Km	m3	233.459,14
454	A.3.01.2e.7	Pengadaan dan pemasangan Batu Boulder Via Laut	m3	1.382.097,14
455	A.3.01.2e.8	Angkutan Kubus Beton dengan Perahu	m3	87.050,01
	A.3.01.2f	Stabilisasi Tanah Dasar		
456	A.3.01.2f.1	Stabilisasi Tanah Dasar Dengan Semen		317.209,10
457	A.3.01.2f.1	Stabilisasi Tanah Dasar Dengan Semen		591.091,95
	A.3.02	Pekerjaan Infrastuktur Irigasi dan Rawa		
	A.3.02.1	Pembuatan Saluran Irigasi		
458	A.3.02.1a	Striping/Kupas top soil di BA dengan excavator long arm dan angkut ke lokasi pekerjaan	m3	61.100,01
459	A.3.02.1b	Pembuangan Material yang tidak terpakai dimuat ke DT dan diangkut ke Dumsite	m3	101.380,71



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
460	A.3.02.1c	Penambahan tanah bahan tanggul dari BA diangkut oleh DT ke lokasi Pekerjaan	m3	201.691,59
	A.3.02.1d	Pembuatan Badan Tanggul		
461	A.3.02.1d.1	Ukuran tanah di tempat sempit, tidak dilakukan dengan Vibro Roller	m3	13.280,18
462	A.3.02.1d.2	Penghamparan, perataan, dan pemadatan tanah ringan (Standar Proctor)	m3	7.990,04
463	A.3.02.1d.3	Penghamparan, perataan, dan pemadatan tanah berat (modified Proctor)	m3	9.608,09
464	A.3.02.1e	Finishing 1 m2 Badan Tanggul, dipapras Excavator	m2	18.652,84
465	A.3.02.1f	Pemasangan 1 buah Panel Beton Pracetak untuk Saluran Secara Mekanis	buah	472.430,35
	A.3.02.2	Pekerjaan Tanah di Saluran Irigasi Rawa		
466	A.3.02.2a	Pemindahan Gambangan sebagai Landasan Jalan Excavator atau Alat Berat Lain		
467	A.3.02.2a.1	1 m' Pemasangan atau Pengambilan Gambangan secara Semi Mekanis	m'	56.638,00
	A.3.02.2a.2	1 m' Pemasangan atau Pengambilan Gambangan secara Secara Mekanis	m'	33.511,01
	A.3.02.2b	Galian Tanah Dirawa		
468	A.3.02.2b.1	1 m3 Galian Tanah di Rawa menggunakan Excavator Long Arm	m3	8.716,22
469	A.3.02.2b.2	1 m3 Galian Tanah di Rawa menggunakan Excavator Standar	m3	4.223,78
470	A.3.02.2b.3	1 m3 Angkut Material Hasil Galian di Rawa oleh Dump Truck sejauh 1,5 km	m3	27.141,88
	A.3.02.3	Pekerjaan O & P Saluran Irigasi Atau Sungai		
471	A.3.02.3a	1 m3 Gali dan Urug Posisi dekat	m3	12.829,58
472	A.3.02.3b	1 m3 Gali dan Urug Posisi Jauh	m3	19.265,08
	A.3.03	Pengerukan Sedimen dan Gulma Air		
473	A.3.03.1	Pengerukan 1 m3 Sedimen menggunakan Kapal Keruk Sunction Dredger sampai kedalaman 10 m'	m3	42.423,27
	A.3.03.2	Contoh Pengerukan Sedimen Dasar Waduk atau Danau		
474	A.3.03.2a	Pengerukan Sedimen di Waduk/Danau dengan Kapal Keruk, Kedalaman 10 m'	m3	42.423,27
475	A.3.03.2b	Pengerukan 1 m3 Sedimen di Waduk/Danau dengan Kapal Keruk, Kedalaman 50 m'	m3	77.506,32
476	A.3.03.2c	1 m2 tempat penirisan sedimen (TPS)	m3	1.291.252,04
	A.3.03.3	Contoh Pengerukan Sedimen Di Situ/Bendungan/Danau		
477	A.3.03.3a	1 m3 Galian Timbunan tanah yang berbentuk Pulau di Situ/Waduk/Danau	m3	137.436,96
478	A.3.03.3b	Angkutan 1 m3 hasil galian dengan ponton-2 (Jarak 1 KM)	m3	39.008,00
479	A.3.03.3c	Angkutan 1 m3 hasil galian dengan ponton-2 (Jarak 3 KM)	m3	86.526,00
480	A.3.03.3d	Angkutan 1 m3 hasil galian dengan ponton-2 (Jarak 5 KM)	m3	134.044,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
	A.3.03.4	Pemanenan Gulma Air		
481	A.3.03.4a	1 m3 Pemanenan 1 m3 Gulma Air, 50 KW Kapasitas 2.000-5.000 m2/jam	m3	246.756,46
482	A.3.03.4b	1 m3 Pemanenan 1 m3 Gulma Air, 50 KW Kapasitas 6.000-10.000 m2/jam	m3	196.449,88
483	A.3.03.5	Pekerjaan Pengerukan Slurry (80% air + 20% lumpur) menggunakan Kapal Keruk	m3	2.069,77
484	A.3.03.5a	Pekerjaan Pengoperasian 1 Buah Pompa Air/Booster per-jam	buah	45.000,00
	A.3.04.1	Pembuatan s.d Pengecoran Campuran Beton Secara Mekanis di Lokasi Pekerjaan		
	A.3.04.1a	Pembuatan Beton Mutu Rendah		
485	A.3.04.1a.1	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Campuran Beton mutu Rendah fc' 10 Mpa; Slump (10±2,5), Agr. Maks 19 mm	m3	1.286.948,13
486	A.3.04.1a.2	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Campuran Beton mutu Rendah fc' 15 Mpa; Slump (10±2,5), Agr. Maks 19 mm	m3	1.348.296,52
	A.3.04.1b	Pembuatan Beton Mutu sedang		
487	A.3.04.1b.1	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Campuran Beton mutu Rendah fc' 20 Mpa; Slump (10±2,5), Agr. Maks 19 mm	m3	1.414.364,02
488	A.3.04.1b.2	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Campuran Beton mutu Rendah fc' 25 Mpa; Slump (10±2,5), Agr. Maks 19 mm	m3	1.507.173,13
	A.3.04.1c	Pembuatan Beton Mutu Sedang yang dapat digunakan untuk struktur Penunjang		
489	A.3.04.1c.1	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Campuran Beton Mutu Sedang fc' 30 Mpa; Slump (10±2,5), Agr. Maks 19 mm	m3	1.585.824,91
490	A.3.04.1c.2	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Campuran Beton Mutu Sedang fc' 35 Mpa; Slump (10±2,5), Agr. Maks 19 mm	m3	1.481.782,77
491	A.3.04.1c.3	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Campuran Beton Mutu Sedang fc' 35 Mpa; Slump (10±2,5), Agr. Maks 19 mm	m3	1.547.792,77
	A.3.04.1d	Pembuatan Beton Mutu Tinggi yang dapat digunakan untuk struktur Utama		
492	A.3.04.1d.1	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Campuran Beton Mutu Tinggi fc' 45 Mpa; Slump (10±2,5), Agr. Maks 19 mm	m3	1.538.720,09
493	A.3.04.1d.2	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Campuran Beton Mutu Tinggi fc' 50 Mpa; Slump (10±2,5), Agr. Maks 19 mm	m3	1.538.720,09
	A.3.04.2	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Campuran Beton Secara Mekanis di BP yang diangkut Truck Mixer ke Lokasi Pekerjaan Truck Mixer ke Lokasi Pekerjaan		
494	A.3.04.2a	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Campuran Beton Mutu Rendah fc' 10 Mpa; Slump (10±2,5), Agr. Maks 19 mm	m3	1.399.633,05
495	A.3.04.2b	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Campuran Beton Mutu Rendah fc' 25 Mpa; Slump (10±2,5), Agr. Maks 19 mm	m3	1.619.858,05
496	A.3.04.2c	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Campuran Beton Mutu Rendah fc' 40 Mpa; Slump (10±2,5), Agr. Maks 19 mm	m3	1.115.106,49



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
	A.3.04.3	Shotcrete dan Soil Nailing		
497	A.3.04.3a	Pembuatan dan Pengecoran beton dengan Shotcrete 1 m3 Campuran Beton fc' 25 Mpa, Tebal 20 cm	m3	2.080.574,46
498	A.3.04.3b	Pembuatan dan Pengecoran sampai pada ketinggian 50 m' pakai pompa Beton 90 KW; 130 Bar	m3	1.900.132,54
499	A.3.04.3c	Pembuatan dan Pengecoran 1 m3 beton pada jarak 100m' horizontal pakai pompa Beton 90 KW; 130 Bar	m3	1.896.231,74
500	A.3.04.3d	1 m' Soil Nailing dengan Bor Tangan (Semi-Mekanis)	m'	61.423,37
501	A.3.04.3e	1 m' Soil Nailing dengan Bor Horizontal (Cara Mekanis)	m'	47.006,38
	A.3.04.4	Analisis Produktivitas Peralatan		
502	A.3.04.4a.1	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Campuran Beton Mutu Sedang fc' 25 Mpa; W/C=0,509	m3	1.656.432,90
503	A.3.04.4a.2	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Campuran Beton Mutu Tinggi fc' 40 Mpa; W/C=0,509	m3	1.697.052,54
504	A.3.04.4b	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Campuran Beton fc' 30 Mpa pakai Batching Plant Mini	m3	1.564.525,55
505	A.3.04.4c	Pembuatan s.d Pengecoran 1 m3 Campuran Beton fc' 30 Mpa pakai Batching Plant Midi	m3	1.566.565,65
506	A.3.04.4d	Pembuatan dan Pengecoran 1 m3 Campuran Beton fc' 30 Mpa pakai Batching Plant Besar	m3	1.568.367,70
	A.3.04.5	Pemasangan 1 Buah Komponen Pracetak	buah	313.763,51
507	A.3.05	AHSP Pemancangan secara Mekanis Pekerjaan Pemancangan secara Mekanis (Informatif)		
508	A.3.05.1a.1.a	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang 5/7 cm Kayu Kelas II	m'	56.841,74
509	A.3.05.1a.1.b	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang pancang Dolken Ø 6 - 8 cm	m'	53.771,70
510	A.3.05.1a.1.c	(DDH) Per-m' penetrasi Cerucuk bambu Ø 8 -10 cm atau Kayu 10 x 10 cm	m'	76.796,22
511	A.3.05.1a.1.d	(DDH) Per-m' penetrasi Cerucuk bambu Ø 8 -10 cm atau Kayu 12 x 12 cm	m'	99.776,44
512	A.3.05.1a.1.e	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Kayu gelondongan Ø 18 - 20 cm atau persegi 20 cm	m'	80.911,49
	A.3.05.1a.2			
513	A.3.05.1a.2.a	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 5/7 cm - tebal 7 cm untuk lebar 1 m' turap (14,3 Buah)	m'	89.093,97
514	A.3.05.1a.2.b	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 5/7 cm - tebal 7 cm untuk lebar 1 m' turap (20 Buah)	m'	86.662,83
515	A.3.05.1a.2.c	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu Dolken ø 6 - 8 cm selebar 1 m' turap (12,5-16,7 buah)	m'	89.460,78
516	A.3.05.1a.2.d	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 8/12 cm - tebal 8 cm untuk lebar 1 m' turap (8,33 Buah)	m'	133.370,08
517	A.3.05.1a.2.e	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Kayu 8/12 cm - tebal 12 cm untuk lebar 1 m' turap (12,5 Buah)	m'	136.943,50
	A.3.05.1b.1	Pemancangan Tiang Pancang Beton Masive		
518	A.3.05.1b.1.a	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Δ 28 cm	m'	123.781,52



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
519	A.3.05.1b.1.b	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Δ 32 cm	m'	138.767,63
520	A.3.05.1b.1.c	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ϕ 10-12 cm atau Persegi 12 cm	m'	123.479,07
521	A.3.05.1b.1.d	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ϕ 15 cm atau Persegi 15 cm	m'	124.209,09
522	A.3.05.1b.1.e	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ϕ 20 cm atau Persegi 20 cm	m'	132.616,74
523	A.3.05.1b.1.f	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ϕ 25 cm atau Persegi 25 cm	m'	150.729,47
524	A.3.05.1b.1.g	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ϕ 30 cm atau Persegi 30 cm	m'	164.739,23
525	A.3.05.1b.1.h	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ϕ 50 cm atau Persegi 50 cm	m'	157.361,98
526	A.3.05.1b.1.i	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ϕ 35cm atau Persegi 35 cm	m'	173.841,02
	A.3.05.1b.2	Pemasangan Tiang Pancang Beton Spun		
527	A.3.05.1b.2.a	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ϕ 30; 6 cm	m'	170.005,08
528	A.3.05.1b.2.b	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ϕ 35; 6,5 cm	m'	158.824,55
529	A.3.05.1b.2.c	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ϕ 40; 7,5 cm	m'	162.274,20
530	A.3.05.1b.2.d	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ϕ 45; 8 cm	m'	141.154,57
531	A.3.05.1b.2.e	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ϕ 50; 9 cm	m'	158.782,23
532	A.3.05.1b.2.f	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ϕ 60; 10 cm	m'	159.627,36
533	A.3.05.1b.2.g	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ϕ 80; 12 cm	m'	177.133,24
534	A.3.05.1b.2.h	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ϕ 100; 14 cm	m'	223.085,63
535	A.3.05.1b.2.i	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ϕ 120; 14 cm	m'	228.415,53
	A.3.05.1b.3	Pemasangan Tiang Pancang Beton Spun persegi		
536	A.3.05.1b.3.a	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun Persegi ϕ 40; 7,5 cm	m'	197.444,08
537	A.3.05.1b.3.b	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun Persegi ϕ 45; 8 cm	m'	201.159,27
	A.3.05.1b.4	Pemancangan Turap Beton		
538	A.3.05.1b.4.a	(DDH) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 12 x 30 cm; pjpg - 4 m'; berat 100 kg/m'	m'	83.838,45
539	A.3.05.1b.4.b	(DDH) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 15 x 40 cm; pjpg - 4 m'; berat 150 kg/m'	m'	104.779,95
540	A.3.05.1b.4.c	(DDH) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 22 X 50 cm; pjpg - 4 m'; berat 275 kg/m'	m'	127.433,80
541	A.3.05.1b.4.d	(DDH) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 32 x 50 cm; pjpg - 4 m'; berat 400 kg/m'	m'	135.849,50
542	A.3.05.1b.4.e	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Beton tulang pre-cast W-400; lebar 1,0 m; pjpg - 4 m'; berat 350 kg/m'	m'	182.812,63
543	A.3.05.1b.4.f	(DDH) Per-m' penetrasi Turap Beton tulang pre-cast W-600; lebar 1,0 m; pjpg - 4 m'; berat 375 kg/m'	m'	192.089,10
	A.3.05.1c.1	Pemasangan Tiang Pancang Pipa Baja		
544	A.3.05.1c.1.a	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Pipa Baja ϕ 15 cm atau persegi 15 cm, t=0,6 cm	m'	115.613,61
545	A.3.05.1c.1.b	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ϕ 20 cm atau persegi 20 cm, t=0,9 cm	m'	166.800,27



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
546	A.3.05.1c.1.c	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ϕ 25 cm atau persegi 25 cm, t=1,2 cm	m'	200.793,94
547	A.3.05.1c.1.d	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ϕ 30 cm atau persegi 30 cm, t=1,2 cm	m'	99.201,30
548	A.3.05.1c.1.e	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ϕ 35 cm atau persegi 35 cm, t=1,6 cm	m'	166.854,09
549	A.3.05.1c.1.f	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Pancang Baja ϕ 40 cm atau persegi 40 cm, t=2,2 cm	m'	246.901,02
550	A.3.05.1c.2.a	(DDH) Per-m' penetrasi turap baja profil Larsen 400x100x10,5 mm; 48 kg/m'	m'	76.982,24
551	A.3.05.1c.2.b	(DDH) Per-m' penetrasi turap baja profil Larsen 400x100x10,5 mm; 48 kg/m'	m'	87.898,04
	A.3.05.2	Pemancangan dengan vibrotory pile Driver (VPD)		
	A.3.05.2a	Tiang Pancang cerucuk, Kayu dan Bambu		
552	A.3.05.2a.1.a	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang 5/7 cm Kayu Kelas II	m'	102.404,65
553	A.3.05.2a.1.b	(VPD) Per-m' penetrasi tiang pancang Dolken ϕ 6 - 8 cm	m'	104.671,18
554	A.3.05.2a.1.c	(VPD) Per-m' penetrasi cerucuk bambu ϕ 8 -10 cm atau Kayu 10 x 10 cm	m'	99.427,18
555	A.3.05.2a.1.d	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Kayu 8/12 cm atau Kayu 12 x 12 cm (Kelas II)	m'	138.248,78
556	A.3.05.2a.1.e	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Kayu Gelondongan ϕ 8-20 cm atau Persegi 20 cm	m'	126.050,35
	A.3.05.2a.2	Pemancangan Turap kayu dan Bambu		
557	A.3.05.2a.2	(VPD) Per-m' penetrasi Turap Kayu 5/7 cm - tebal 7 cm untuk lebar 1 m' Turap (14,3 Buah)	m'	103.446,05
558	A.3.05.2a.2b	(VPD) Per-m' penetrasi Turap Kayu 5/7 cm - tebal 5 cm untuk lebar 1 m' Turap (20 Buah)	m'	93.634,25
559	A.3.05.2a.2c	(VPD) Per-m' penetrasi Turap Kayu dolken ϕ 6 - 8 cm selebar 1 m' Turap (12,5 -16,7 Buah)	m'	103.682,13
560	A.3.05.2a.2.d	(VPD) Per-m' penetrasi Turap Kayu 8/12 cm - tebal 8 cm untuk lebar 1 m' Turap (8,33 Buah)	m'	148.587,33
561	A.3.05.2a.2.e	(VPD) Per-m' penetrasi Turap Kayu 8/12 cm - tebal 12 cm untuk lebar 1 m' Turap (12,5 Buah)	m'	256.252,63
	A.3.05.2b	Pemancangan Tiang Pancang dan Tiang Beton		
	A.3.05.2b.1	Pemancangan Tiang Beton masiv		
562	A.3.05.2b.1.a	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Segi Tiga 28 cm	m'	136.671,75
563	A.3.05.2b.1.b	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Segi Tiga 32 cm	m'	159.889,10
564	A.3.05.2b.1.c	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton ϕ 10-12 cm atau persegi 12 cm	m'	139.101,70
565	A.3.05.2b.1.d	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton ϕ 15 cm atau persegi 15 cm	m'	149.628,80
566	A.3.05.2b.1.e	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton ϕ 20 cm atau persegi 20 cm	m'	134.339,55
567	A.3.05.2b.1.f	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton ϕ 25 cm atau persegi 25 cm	m'	169.224,80
568	A.3.05.2b.1.g	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton ϕ 30 cm atau persegi 30 cm	m'	182.172,60



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
569	A.3.05.2b.1.h	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Ø 35 cm atau persegi 35 cm	m'	219.830,55
570	A.3.05.2b.1.i	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Ø 40 cm atau persegi 40 cm	m'	256.347,65
	A.3.05.2b.2	Pemancangan Tiang Beton Spun		
571	A.3.05.2b.2.a	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun Ø 30; 6 cm	m'	163.103,93
572	A.3.05.2b.2.b	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun Ø 35; 6,5 cm	m'	170.454,27
573	A.3.05.2b.2.c	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun Ø 40; 7,5 cm	m'	202.095,02
574	A.3.05.2b.2.d	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun Ø 45; 8 cm	m'	162.740,07
575	A.3.05.2b.2.e	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun Ø 20 cm atau persegi 20 cm	m'	166.599,93
576	A.3.05.2b.2.f	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun Ø 60; 10 cm	m'	182.940,16
577	A.3.05.2b.2.g	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 80; 12 cm	m'	202.159,54
578	A.3.05.2b.2.h	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 100; 14 cm	m'	213.488,88
579	A.3.05.2b.2.i	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun ø 120; 15 cm	m'	237.751,23
	A.3.05.2b.3	Pemancangan Tiang Pancang Beton Spun Persegi		
580	A.3.05.2b.3.a	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun Persegi ø 40; 7,5 cm	m'	200.284,23
581	A.3.05.2b.3.b	(VPD) Per-m' penetrasi Tiang Beton Spun Persegi ø 45; 8 cm	m'	218.272,42
	A.3.05.2b.4	Pemancangan Turap Pancang Beton		
582	A.3.05.2b.4.a	(VDP) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 12 x 30 cm; pjg - 4 m'; berat 100 kg/m'	m'	107.664,92
583	A.3.05.2b.4.b	(VDP) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 15 x 40 cm; pjg - 4 m'; berat 150 kg/m'	m'	115.088,81
584	A.3.05.2b.4.c	(VDP) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 22 X 50 cm; pjg - 4 m'; berat 275 kg/m'	m'	167.236,47
585	A.3.05.2b.4.d	(VDP) Per-m' penetrasi turap beton pre-cast 32 x 50 cm; pjg - 4 m'; berat 400 kg/m'	m'	215.768,22
586	A.3.05.2b.4.d	(VDP) Per-m' penetrasi turap beton tulang pre-cast w-400, Lebar 1,0 m; pjg-4 m' ; berat 350 kg/m'	m'	251.956,06
587	A.3.05.2b.4.f	(VDP) Per-m' penetrasi Turap Beton tulang pre-cast W-600; lebar 1,0 m; pjg - 4 m'; berat 375 kg/m'	m'	258.641,88
588	A.3.05.2c.1.a	(VPD) Per-m' penetrasi tiang pancang Baja ø 15 cm atau persegi 15 cm, t=0,63 cm	m'	124.411,60
589	A.3.05.2c.1.b	(VPD) Per-m' penetrasi tiang pancang Baja ø 20 cm atau persegi 20 cm, t=0,9 cm	m'	130.193,23
590	A.3.05.2c.1.c	(VPD) Per-m' penetrasi tiang pancang Baja ø 25 cm atau persegi 25 cm, t=1,2 cm	m'	138.908,50
591	A.3.05.2c.1.d	(VPD) Per-m' penetrasi tiang pancang Baja ø 30 cm atau persegi 30 cm, t=1,2 cm	m'	178.827,30
592	A.3.05.2c.1.e	(VPD) Per-m' penetrasi tiang pancang Baja ø 35 cm atau persegi 35 cm, t=1,6 cm	m'	208.128,73



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (RP)
593	A.3.05.2c.1.f	(VPD) Per-m' penetrasi tiang pancang Baja ϕ 40 cm atau persegi 40 cm, t=2,2 cm	m'	233.663,90
	A.3.05.2c.2	Pemancangan Turap Pancang Pipa Baja		
594	A.3.05.2c.2.a	(VPD) Per-m' panjang penetrasi turap baja profil Larsen 400x100x10,5 mm; 48 kg/m'	m'	137.947,10
595	A.3.05.2c.2.b	(VPD) Per-m' panjang penetrasi turap baja profil Larsen 400x170x15,5 mm; 76,1 kg/m'	m'	133.314,33
	A.3.05.3	Pemancangan dengan Excavator Bambu		
	A.3.05.3a	Tiang Pancang Cerucuk, Kayu dan Bambu		
596	A.3.05.3a.1.a	(E-155) Per-m' penetrasi Tiang pancang kayu 5/7 cm (Kelas II)	m'	114.532,11
597	A.3.05.3a.1.b	(E-155) Per-m' penetrasi Tiang pancang dolken ϕ 6 - 8 cm	m'	118.211,41
598	A.3.05.3a.1.c	(E-155) Per-m' penetrasi Cerucuk dolken/bambu ϕ 8 -10 cm atau kayu 10 x 10 cm	m'	122.452,39
599	A.3.05.3a.1.d	(E-155) Per-m' penetrasi Tiang pancang kayu 8/12 cm atau 12 x 12 cm (Kelas II)	m'	162.477,25
600	A.3.05.3a.1.e	(E-230) Per-m' penetrasi Tiang Kayu dolken atau kayu Kelas II ϕ 18-20 cm	m'	149.473,87
	A.3.05.3a.2	Pemancangan Turap Kayu dan Bambu		
601	A.3.05.3a.2.a	(E-155) Per-m' penetrasi Turap kayu 5/7 cm - tebal 7 cm untuk lebar 1 m' turap (14,3 Buah)	m'	112.946,02
602	A.3.05.3a.2.b	(E-155) Per-m' penetrasi Turap kayu 5/7 cm - tebal 5 cm untuk lebar 1 m' turap (20 Buah)	m'	112.576,99
603	A.3.05.3a.2.c	(E-155) Per-m' penetrasi Turap kayu dolken ϕ 6-8 cm untuk lebar 1 m' turap (12,5-16,7 buah)	m'	116.920,87
604	A.3.05.3a.2.d	(E-155) Per-m' penetrasi Turap kayu 8/12 cm - tebal 8 cm untuk lebar 1 m' turap (8,33 Buah)	m'	160.809,21
605	A.3.05.3a.2.e	(E-155) Per-m' penetrasi Turap kayu 8/12 cm - tebal 12 cm untuk lebar 1 m' turap (12,5 Buah)	m'	166.386,44
	A.3.05.3b	Pemancangan Tiang Pancang dan Turap Beton		
	A.3.05.3b.1	Pemancangan Tiang Pancang Beton Masive		
606	A.3.05.3b.1.a	(E-230) Per-m' penetrasi Tiang pancang beton D 28 cm	m'	166.488,95
607	A.3.05.3b.1.b	(E-230) Per-m' penetrasi Tiang pancang beton D 32 cm	m'	176.349,05
608	A.3.05.3b.1.c	(E-230) Per-m' penetrasi Tiang pancang beton ϕ 10 - 12 cm atau persegi 12 cm	m'	160.622,80
609	A.3.05.3b.1.d	(E-230) Per-m' penetrasi Tiang pancang beton ϕ 15 cm atau persegi 15 cm	m'	144.398,49
610	A.3.05.3b.1.e	(DDH) Per-m' penetrasi Tiang Beton ϕ 20 cm atau Persegi 20 cm	m'	169.523,80
593	A.3.05.2c.1.f	(VPD) Per-m' penetrasi tiang pancang Baja ϕ 40 cm atau persegi 40 cm, t=2,2 cm	m'	166.488,95
	A.3.05.2c.2	Pemancangan Turap Pancang Pipa Baja		176.349,05
594	A.3.05.2c.2.a	(VPD) Per-m' panjang penetrasi turap baja profil Larsen 400x100x10,5 mm; 48 kg/m'	m'	160.622,80



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

C. BIDANG BINA MARGA

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
1	1.8	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas		
2	1.8.(1)	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	LS	307.775.000,00
3	1.8.(2)	Jembatan Sementara	LS	1.030.296.843,09
4	1.17	Pengamanan Lingkungan Hidup		
5	1.17.(1a)	Pengujian pH	Buah	236.500,00
6	1.17.(1b)	Pengujian Oksigen Terlarut (DO)	Buah	264.000,00
7	1.17.(1c)	Pengujian Zat Padat Terlarut (TDS)	Buah	253.000,00
8	1.17.(1d)	Pengujian Zat Tersuspensi (TSS)	Buah	253.000,00
9	1.17.(1e)	Pengujian Biological Oxygen Demand (BOD)	Buah	269.500,00
10	1.17.(1f)	Pengujian Chemical Oxygen Demand (COD)	Buah	335.500,00
11	1.17.(1g)	Pengujian Coliform	Buah	440.000,00
12	1.17.(1h)	Pengujian E. Coli	Buah	360.800,00
13	1.17.(1i)	Pengujian Destruksi Cu, Pb, Cd, Ni, Fe, Zn, Ag, Co, Mn	Buah	517.000,00
14	1.17.(1j)	Pengujian Temperatur (Suhu)	Buah	236500
15	1.17.(2a)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	Buah	797.500,00
16	1.17.(2b)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	Buah	990.000,00
17	1.17.(3a)	Pengujian NoX	Buah	455.033,33
18	1.17.(3b)	Pengujian Sulfurdioksida (SO ₂)	Buah	542.666,67
19	1.17.(3c)	Pengujian Karbondioksida (CO ₂)	Buah	586.666,67
20	1.17.(3d)	Pengujian Hidro Carbon (HC)-CH ₄	Buah	564.666,67
21	1.17.(3f)	Pengujian Total Partikulat (TSP) - Debu	Buah	545.966,67
22	1.17.(3g)	Pengujian Timah Hitam (Pb)	Buah	522.866,67
23	1.21	Manajemen Mutu		
24	1.21	Manajemen Mutu	LS	1.062.325.000,00
25		Penyiapan dokumen penerapan SMK:		
26	SKh-1.1.22.(1a)	Pembuatan dokumen RKK, RMPK, RKPPL, RMLLP	Set	4.000.000,00
27	SKh-1.1.22.(1b)	Pembuatan prosedur dan instruksi kerja	Set	1.000.000,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
28	SKh-1.1.22.(1c)	Penyusunan pelaporan penerapan SMK	Set	1.000.000,00
29		Sosialisasi, promosi dan pelatihan		
30	SKh-1.1.22.(2a)	Induksi Keselamatan Konstruksi (Safety Induction)	Org	100.000,00
31	SKh-1.1.22.(2b)	Pengarahannya Keselamatan Konstruksi (Safety Briefing)	Org	50.000,00
32	SKh-1.1.22.(2c)	Pertemuan keselamatan (Safety Talk dan/atau Tool Box Meeting)	Org	50.000,00
33	SKh-1.1.22.(2d)	Pelatihan Keselamatan Konstruksi, antara lain:		1.500.000,00
34		1) Bekerja di ketinggian	Org	50.000,00
35		2) Penggunaan bahan kimia (MSDS)	Org	
36		3) Analisis keselamatan pekerjaan	Org	250.000,00
37		5) P3K	Org	100.000,00
38	SKh-1.1.22.(2e)	Sosialisasi/penyuluhan HIV/AIDS	Org	
39	SKh-1.1.22.(2f)	Simulasi Keselamatan Konstruksi	Ls	3.000.000,00
40	SKh-1.1.22.(2g)	Spanduk (Banner)	Lb	350.000,00
41	SKh-1.1.22.(2h)	Poster/leaflet	Lb	150.000,00
42	SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	Bh	1.000.000,00
43	3a	APK, antara lain:		
44	SKh-1.1.22.(3a2)	Tali leslamatan (Life Line)	m	50.000,00
45	SKh-1.1.22.(3a4)	Pagar pengaman (Guard Railing)	m	1.000.000,00
46	SKh-1.1.22.(3a5)	Pembatas area (Restricted Area)	roll	1.000.000,00
47	SKh-1.1.22.(3a6)	Perlengkapan keselamatan bencana	Set	
48	3b	APD, antara lain:		
49	SKh-1.1.22.(3b1)	Topi pelindung (Safety Helmet)	Bh	65.000,00
50	SKh-1.1.22.(3b2)	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	Bh	65.000,00
51	SKh-1.1.22.(3b6)	Pelindung pernafasan dan mulut (masker, masker respirator)	Bh	65.000,00
52	SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	Psg	110.000,00
53	SKh-1.1.22.(3b8)	Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)	Psg	350.000,00
54	SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	Bh	125.000,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
55		Asuransi dan perizinan terkait keselamatan konstruksi:		
56	SKh-1.1.22.(4a)	Asuransi (Construction All Risk/ CAR)	Ls	28.177.026,00
57		Personel Keselamatan Konstruksi:		
58	SKh-1.1.22.(5b)	Ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi	Org	446.160.000,00
59	SKh-1.1.22.(5c)	Petugas keselamatan Konstruksi, petugas K3 konstruksi	Org	32.375.000,00
60	SKh-1.1.22.(5f)	Petugas P3K	Org	32.375.000,00
61	SKh-1.1.22.(5g)	Tenaga medis dan/atau kesehatan (Dokter atau paramedis)	Org	158.400.000,00
62	SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas	Org	32.375.000,00
63		Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan:		
64	SKh-1.1.22.(6a)	Peralatan P3K	Set	1.800.000,00
65	SKh-1.1.22.(6c)	Peralatan Pengasapan (Obat dan mesin Fogging)	Unit	500.000,00
66	SKh-1.1.22.(6d)	Biaya protokol kesehatan wabah menular (misal: tempat cuci tangan, swab, vitamin di masa pandemi covid-19)	ls	
67		Masker 3 ly	Box	35.000,00
68		Vitamin	Buah	50.000,00
69		Hand Sanitizer	Buah	65.000,00
70		Thermogun	Buah	355.000,00
71		Oxymeter	Buah	220.000,00
72		Alat Cuci Tangan	Buah	650.000,00
73		Swap Antigen Test	Org	99.000,00
74		Tabung Oksigen	Buah	150.000,00
75		Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas:		
76	SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	Bh	200.000,00
77	SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	Bh	200.000,00
78	SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	Bh	200.000,00
79	SKh-1.1.22.(7h)	Kerucut lalu lintas (Traffic Cone)	Bh	130.000,00
80	SKh-1.1.22.(7i)	Tongkat pengatur lalulintas (Warning Lights Stick)	Bh	50.000,00
81	SKh-1.1.22.(7j)	Lampu putar (Rotary Lamp)	Bh	150.000,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
82	SKh-1.1.22.(7k)	Pembatas Jalan (water barrier)	Bh	500.000,00
83	SKh-1.1.22.(7l)	Beton pembatas jalan (concrete barrier)	Bh	500.000,00
84	SKh-1.1.22.(7m)	Lampu/alat penerangan sementara	Bh	50.000,00
85	SKh-1.1.22.(7o)	Rambu/ alat pemberi isyarat lalu lintas sementara	Bh	150.000,00
86		Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi:		
87	SKh-1.1.22.(8b)	Ahli Jembatan	OJ/OK	900.000,00
88	SKh-1.1.22.(8d)	Ahli Struktur	OJ/OK	900.000,00
89		Kegiatan dan peralatan terkait Pengendalian Risiko Keselamatan Konstruksi:		
90	SKh-1.1.22.(9a1)	Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Bh	600.000,00
91	SKh-1.1.22.(9a4)	Bendera K3	Bh	75.000,00
92	SKh-1.1.22.(9a5)	Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP)	Bh	50.000,00
93	SKh-1.1.22.(9a7)	Audit internal	kegiatan	5.000.000,00
94	SKh-1.1.22.(9b)	Pengujian Baku Mutu Air Lengkap	set	12.213.000,00
95	SKh-1.1.22.(9c)	Pengujian Baku Mutu Udara Ambien Lengkap	set	10.386.000,00
96	SKh-1.1.22.(9d1)	Pengujian Vibrasi Lingkungan untuk Kenyamanan dan Kesehatan	set	500.000,00
97	SKh-1.1.22.(9d2)	Pengujian tingkat getaran kendaraan bermotor	set	500.000,00
98	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	M3	71.810,64
99	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1.462.881,20
100	2.3.(1)	Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm	M1	190.981,79
101	2.3.(4)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm	M1	3.409.603,32
102	2.3.(6)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm	M1	2.103.860,88
103	2.3.(7)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm	M1	2.808.995,82
104	2.3.(10)	Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang	Ton	18.918.158,51
105	2.3.(12)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 50 cm x 50 cm	M1	2.320.963,97
106	2.3.(13)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm	M1	1.917.582,42



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
107	2.3.(14)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm	M1	2.681.327,36
108	2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm	M1	5.406.377,93
109	2.3.(16)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 120 cm x 120 cm	M1	351.367,45
110	2.3.(18)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm	M1	6.265.040,43
111	2.3.(21)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm	M1	9.246.997,48
112	2.3.(22)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1	M1	612.409,12
113	2.3.(23)	Saluran berbentuk U Tipe DS 1a (dengan tutup)	M1	673.863,88
114	2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	M1	620.737,56
115	2.3.(25)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2a (dengan tutup)	M1	983.902,06
116	2.3.(31)	Saluran berbentuk U Tipe DS 5a (dengan tutup)	M1	17.759,53
117	2.3.(34)	Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping)	M3	1.093.981,09
118	2.4.(1)	Bahan Drainase Porous atau Penyaring (Filter)	M3	540.554,89
119	2.4.(2)	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 4 inch	M1	49.355,16
120	2.4.(3)	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 5 inch	M1	46.840,54
121	2.4.(4)	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 6 inch	M1	47.219,29
122	2.4.(5)	Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 8 inch	M1	47.999,05
123	3.1.(1)	Galian Biasa	M3	66.752,93
124	3.1.(2)	Galian Batu Lunak	M3	47.385,91
125	3.1.(3)	Galian Batu	M3	249.269,60
126	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0 - 2 meter	M3	757.787,29
127	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2 - 4 meter	M3	63.027,60
128	3.1.(7)	Galian Perkerasan Beraspal dengan Cold Milling Machine	M3	637.245,75
129	3.1.(8)	Galian Perkerasan Beraspal tanpa Cold Milling Machine	M3	486.592,29
130	3.1.(10).	Galian Perkerasan Beton	M3	541.173,92
131	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	M3	288.879,36



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
132	3.2.(1b)	Timbunan Biasa dari hasil galian	M3	145.901,06
133	3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari sumber galian	M3	622.920,63
134	3.2.(2b)	Timbunan Pilihan dari galian	M3	155.209,46
135	3.2.(3a)	Timbunan Pilihan (diukur diatas bak truk)	M3	152.778,54
136	3.2.(3b)	Timbunan Pilihan (diukur dengan rod & plate)	M3	183.533,04
137	3.2.(4)	Penimbunan Kembali Berbutir (Granular Backfill)	M3	398.322,05
138	3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	2.191,69
139	3.4.(1)	Pembersihan dan Pengupasan Lahan	M2	12.661,32
140	3.4.(2)	Pemotongan Pohon Pilihan diameter 15 – 30 cm	buah	137.489,83
141	3.5.(1)	Geotekstil Filter untuk Drainage Bawah Permukaan (Kelas 2)	M2	95.636,70
142	3.5.(2a)	Geotekstil Separator Kelas 1	M2	33.994,21
143	3.5.(2b)	Geotekstil Separator Kelas 2	M2	30.288,27
144	3.5.(3)	Geotekstil Stabilisator (Kelas 1)	M2	37.075,02
145	4.1.(1)	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lambat (CSS-1h atau SS-1h)	Liter	548,38
146	4.1.(2)	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lebih Cepat (CQS-1h atau QS-1h)	Liter	548,38
147	4.1.(3)	Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer yang Mengikat Lebih Cepat (PMCQS-1h atau PMQS-1h)	Liter	548,38
148	4.2.(1)	Laburan Aspal (Buras)	M2	20.584,48
149	4.4.(1)	Penghamparan lapis penutup bubuk aspal emulsi, tipe 1, CSS-1h SS-1h	M2	3.506,41
150	4.4.(2)	Penghamparan lapis penutup bubuk aspal emulsi, tipe 1, CQS-1h QS-1h	M2	3.897,56
151	4.4.(3)	Penghamparan lapis penutup bubuk aspal emulsi, tipe 2, CSS-1h SS-1h	M2	26.711,93
152	4.4.(4)	Penghamparan lapis penutup bubuk aspal emulsi, tipe 2, CQS-1h QS-1h	M2	30.561,17
153	4.4.(5)	Penghamparan lapis penutup bubuk aspal emulsi, tipe 3, CSS-1h SS-1h	M2	59.946,09
154	4.4.(6)	Penghamparan lapis penutup bubuk aspal emulsi, tipe 3, CQS-1h QS-1h	M2	28.469,26
155	4.5.(1)	Lapis Permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 1	M2	6.074,80
156	4.5.(2)	Lapis Permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 1	Ton	123.350,85



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
157	4.5.(3)	Lapis Permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 2	M2	6.890,11
158	4.5.(4)	Lapis Permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMCQS-1h untuk Tipe 2	Ton	123.350,85
159	4.6.(1)	Latasir Kelas A (SS-A)	Ton	2.601.873,57
160	4.6.(2)	Latasir Kelas B (SS-B)	Ton	2.889.421,22
161	4.7.(1)	Lapis Tipis Beton Aspal - A (LTBA-A)	Ton	2.171.918,07
162	4.7.(2)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA-B Halus)	Ton	1.981.684,54
163	4.7.(3)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus (LTBA-B Kasar)	Ton	1.777.255,62
164	4.7.(4)	Lapis Tipis Beton Aspal - B Halus Modifikasi Kasar (LTBA-B Mod Kasar)	Ton	1.824.886,58
165	4.7.(5)	Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis)	Ton	2.737.369,95
166	4.7.(6)	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod Tipis)	Ton	2.772.524,48
167	4.8.(1)	Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton < 24 jam	M3	489.183,74
168	4.8.(2)	Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 hari	M3	472.728,53
169	4.8.(3)	Tambahan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 3 hari dan kurang dari 7 hari	M3	473.278,77
170	4.9.(1)	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton < 24 jam	M3	5.833.211,68
171	4.9.(2)	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 hari	M3	5.524.919,10
172	4.9.(3)	Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 3 hari dan kurang dari 7 hari	M3	5.514.551,09
173	4.9.(4)	Pemasangan Ruji (Dowel)	Buah	77.831,66
174	4.9.(5)	Pemasangan Sealant	M1	1.038,00
175	4.10.(1)	Penambahan dan/atau Penggantian Ruji (Dowel) pada Perkerasan Beton Semen dengan Epoksi	Buah	422.893,82
176	4.11.(1)	Penjahitan Melintang Tipe 1 (tabel pelat beton = 150 - 175 mm)	Buah	16.723,24
177	4.12.(1)	Penutupan Sambungan Melintang (Termoplastik)	M1	23.917,87
178	4.12.(2)	Penutupan Sambungan Melintang (Termoseting)	M1	5.929,58
179	4.12.(3)	Penutupan Sambungan Melintang (Preformed)	M1	5.911,44



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
180	4.13.(1)	Pengeboran Lubang	Buah	4.494,68
181	4.13.(2)	Material Injeksi Berbahan Dasar Semen	Kg	339,94
182	4.13.(3)	Material Injeksi Berbahan Dasar Cellular	Kg	479,66
183	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	728.767,11
184	5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	656.611,18
185	5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	648.842,14
186	5.1.(4)	Lapis Drainase	M3	134.929,47
187	5.2.(1)	Lapis Permukaan Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	628.018,86
188	5.2.(2)	Lapis Pondasi Agregat Tanpa Penutup Aspal	M3	557.791,62
189	5.3.(1.a)	Perkerasan Beton Semen (PPC)	M3	2.158.071,08
190	5.3.(1.a)	Perkerasan Beton Semen (OPC Tipe I + Fly ash)	M3	1.962.164,74
191	5.3.(1.b)	Perkerasan Beton Semen Fast Track 8 Jam	M3	3.705.595,48
192	5.3.(1.c)	Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam	M3	3.705.595,48
193	5.3.(2.a)	Perkerasan Beton Semen dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	1.949.215,33
194	5.3.(2.b)	Perkerasan Beton Semen Fast Track 8 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	3.709.460,94
195	5.3.(2.c)	Perkerasan Beton Semen Fast Track 24 Jam dengan Anyaman Tulangan Tunggal	M3	4.124.905,95
196	5.3.(3)	Lapis Pondasi bawah Beton Kurus (Concrete Vibrator)	M3	1.450.993,96
197	5.4.(1)	Stabilisasi Tanah Dasar dengan Semen	Ton	382.372,25
198	5.4.(2)	Lapis Fondasi Tanah Semen	M3	877.017,25
199	5.5.(1)	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB)	M3	841.787,17
200	5.5.(2)	Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas B (Cement Treated Sub-Base = CTSB)	M3	744.998,26
201	6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	23.750,95
202	6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	Liter	23.943,22
203	6.1 (2b)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi Modifikasi Polimer	Liter	568,22
204	6.2 (1)	Agregat Penutup BURTU	M2	6.161,10



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
205	6.2 (2)	Agregat Penutup BURDA	M2	9.612,89
206	6.2 (3a)	Bahan Aspal Keras untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	18.099,99
207	6.2 (3b)	Bahan Aspal Emulsi Modifikasi untuk Pekerjaan Pelaburan	Liter	147,99
208	6.2 (4a)	Aspal Cair untuk Precoated	Liter	17.021,58
209	6.2 (4b)	Aspal Emulsi untuk Precoated	Liter	14.126,82
210	6.2 (4c)	Aspal Emulsi Modifikasi Polimer untuk Precoated	Liter	101,82
211	6.3 (1a)	Stone Matrix Asphalt Halus (SMA Halus)	Ton	2.625.415,39
212	6.3 (1b)	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Halus (SMA Mod Halus)	Ton	2.886.005,67
213	6.3 (2a)	Stone Matrix Asphalt Kasar (SMA Kasar)	Ton	2.559.428,96
214	6.3 (2b)	Stone Matrix Asphalt Modifikasi Kasar (SMA Mod Kasar)	Ton	2.840.030,12
215	6.3(3)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)	Ton	2.186.768,95
216	6.3.(4)	Lataston Lapis Fondasi (HRS-Base)	Ton	1.900.174,61
217	6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	1.877.574,82
218	6.3(5b)	Laston Lapis Aus Modifikasi (AC-WC Mod)	Ton	2.159.478,03
219	6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1.798.979,22
220	6.3(6b)	Laston Lapis Antara Modifikasi (AC-BC Mod)	Ton	2.058.835,52
221	6.3(7a)	Laston Lapis Fondasi (AC-Base)	Ton	1.721.199,88
222	6.3(7b)	Laston Lapis Fondasi Modifikasi (AC-Base Mod)	Ton	1.857.109,82
223	6.3.(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	78.540,00
224	6.4.(1a)	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Zeolit	Ton	1.830.311,98
225	6.4.(1b)	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Aus (WMAC-WC) dengan Wax	Ton	1.834.581,52
226	6.4.(2a)	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Zeolit	Ton	1.142.339,36
227	6.4.(2b)	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Antara (WMAC-BC) dengan Wax	Ton	1.738.001,41
228	6.4.(3a)	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Zeolit	Ton	1.583.911,97
229	6.4.(3b)	Laston Hangat Pen.60-70, WMAC Lapis Fondasi (WMAC-Base) dengan Wax	Ton	1.588.248,99



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
230	6.5.(1)	Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)	Ton	1.928.940,03
231	6.5.(2)	Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb)	Ton	1.804.372,63
232	6.5.(3)	Laston Lapis Fondasi Asbuton (AC-Base Asb)	Ton	1.678.015,63
233	6.6.(1)	CPHMA Kemasa Kantong	Ton	121.777,00
234	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Macadam	M3	2.419.326,19
235	6.7.(2)	Lapis Penetrasi Macadam Asbuton	M3	1.058.456,28
236	7.1 (1)	Beton struktur, fc'50 MPa	M3	4.942.678,34
237	7.1 (2)	Beton struktur, fc'45 MPa	M3	4.188.262,76
238	7.1 (3)	Beton struktur, fc'40 MPa	M3	4.016.048,89
239	7.1 (4)	Beton struktur, fc'35 MPa	M3	3.913.035,41
240	7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 MPa	M3	3.047.774,25
241	7.1 (5a.1)	Beton struktur, fc'30 MPa (Tanpa Perancah)	M3	2.411.903,85
242	7.1 (5a.2)	Beton struktur, fc'30 MPa (Kedap Air)	M3	3.261.970,62
243	7.1 (5b)	Beton struktur bervolume besar, fc' 30 Mpa	M3	3.035.428,05
244	7.1 (5c)	Beton struktur memadat sendiri, fc' 30 Mpa	M3	3.095.817,70
245	7.1 (6a)	Beton struktur, fc'25 Mpa	M3	2.734.602,00
246	7.1 (6b)	Beton struktur, fc'25 Mpa (Kedap Air)	M3	3.098.976,46
247	7.1 (6c)	Beton struktur memadat sendiri, fc'25 Mpa	M3	3.746.911,36
248	7.1 (7a)	Beton struktur, fc'20 MPa	M3	2.479.891,06
249	7.1 (7b)	Beton struktur fc'20 MPa (Bahu)	M3	2.316.512,11
250	7.1 (7c)	Beton struktur memadat sendiri, fc'20 MPa	M3	3.675.701,41
251	7.1 (7d)	Beton struktur, fc'20 MPa yang dilaksanakan di air	M3	3.674.781,63
252	7.1 (8)	Beton , fc'15 Mpa	M3	2.248.887,56
253	7.1 (9)	Beton Siklop, fc'15 Mpa	M3	854.200,21
254	7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M3	1.885.912,86



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
255	7.2 (1a)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 15 meter	Buah	4.603.932,88
256	7.2 (1b)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	4.635.009,57
257	7.2 (1c)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 30 meter	Buah	5.764.633,31
258	7.2 (2a)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 15 meter	Buah	43.436.066,53
259	7.2 (2b)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	45.911.066,53
260	7.2 (2c)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 30 meter	Buah	83.771.895,49
261	7.2 (3a)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	244.556.760,32
262	7.2 (4a)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	14.776.016,73
263	7.2.(7)	Baja Prategang	Kg	460.927,85
264	7.2.(8)	Penyediaan Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang Meter (5 meter)	Buah	35.761.329,63
265	7.2.(9)	Pemasangan Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang Meter	Buah	5.178.542,69
266	7.2.(10)	Beton Pratekan untuk Diafragma fc' 45 MPa termasuk Pekerjaan pasca-tarik (post-tension)	M3	8.021.718,54
267	7.2.(12a)	Penyediaan Panel Full Depth slab	Buah	1.971.837,76
268	7.2.(12b)	Penmasangan Panel Full Depth slab	Buah	510.391,70
269	7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BjTP 280	Kg	19.485,40
270	7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	Kg	19.485,40
271	7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip BjTS 420A	Kg	19.765,90
272	7.3 (4)	Baja Tulangan Sirip BjTS 420B	Kg	22.056,53
273	7.3 (5)	Baja Tulangan Sirip BjTS 520	Kg	4.899,40
274	7.3 (6)	Baja Tulangan Sirip BjTS 550	Kg	4.899,40
275	7.3 (7)	Baja Tulangan Sirip BjTS 700	Kg	23.973,40
276	7.3 (8)	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	22.735,90
277	7.4 (1a)	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)	Kg	23.850,36
278	7.4 (1b)	Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	Kg	19.457,65
279	7.4 (1c)	Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)	Kg	20.557,65



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
280	7.4 (1d)	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa Untuk Tebal Pelat < 2,5)	Kg	24.957,65
281	7.4 (1e)	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa Untuk Tebal Pelat < 2,5-4,0 inch)	Kg	21.657,65
282	7.4 (2)	Pemasangan Baja Struktur	Kg	3.620,23
283	7.4 (3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar m	Kg	23.857,63
284	7.4 (4)	Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang M	Kg	3.620,23
285	7.4 (5a)	Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	3.620,23
286	7.4 (5b)	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	23.857,63
287	7.5.(1)	Tiang bor sekan primer diameter 80 cm (fc' > 15 MPa)	M1	1.514.592,48
288	7.5.(2)	Tiang bor sekan sekunder diameter 80 cm (fc' > 30 MPa)	M1	3.634.943,04
289	7.5.(3)	Tiang bor sekan primer diameter 100 cm (fc' > 15MPa)	M1	2.163.167,61
290	7.5.(4)	Tiang bor sekan sekunder diameter 100 cm (fc' > 30 MPa)	M1	4.857.674,47
291	7.5.(5)	Tiang bor sekan primer diameter 120 cm (fc' > 15 MPa)	M1	2.955.870,56
292	7.5.(6)	Tiang bor sekan sekunder diameter 120 cm (fc' > 30 MPa)	M1	6.350.982,17
293	7.5.(7)	Tiang bor sekan primer diameter 150 cm (fc' > 15 MPa)	M1	4.415.164,61
294	7.5.(8)	Tiang bor sekan sekunder diameter 150 cm (fc' > 30 MPa)	M1	9.100.025,88
295	7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	M1	68.789,29
296	7.6 (2)	Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan dan Pemasangan	M2	164.233,93
297	7.6.(3)	Dinding Turap Kayu Dengan Pengawetan, Penyediaan dan Pemasangan	M2	215.057,86
298	7.6.(4)	Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemasangan	M2	3.416.295,84
299	7.6.(5)	Dinding Turap Beton, Penyediaan dan Pemasangan	M2	512.143,05
300	7.6.(6)	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan Ukuran..... mm	M1	24.500,00
301	7.6.(7)	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Dengan Pengawetan Ukuran..... mm	M1	25.666,67
302	7.6 (8a)	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 400 mm tebal 12 mm	M1	2.766.353,01
303	7.6 (8b)	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 600 mm tebal 12 mm	M1	4.131.851,20
304	7.6.(9a)	Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M1	22.172,15



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
305	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm	M1	984.159,37
306	7.6.(11a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M1	1.209.807,90
307	7.6.(12a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 450 mm	M1	1.486.727,44
308	7.6.(12b)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 500 mm	M1	2.121.594,91
309	7.6.(13)	Pemancangan Tiang Pancang Kayu Ukuran Mm	M1	343.381,61
310	7.6.(14a)	Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 400 mm	M1	599.947,57
311	7.6.(14b)	Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 600 mm	M1	876.716,46
312	7.6.(15a)	Pemancangan Tiang Pancang Baja H beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M1	837.215,12
313	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm	M1	2.715.453,27
314	7.6.(17a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M1	3.814.064,60
315	7.6.(18a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 450 mm	M1	1.328.330,52
316	7.6.(19a)	Tiang Bor Beton, diameter 600 mm (Casing tebal 9 mm)	M1	4.219.428,08
317	7.6.(19b)	Tiang Bor Beton, diameter 400 mm	M1	2.591.446,10
318	7.6.(20)	Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(13)s/d 7.6.(18) bila Tiang Pancang dikerjakan di tempat Yang Berair	M1	88.784,57
319	7.6.(21)	Tambahan Biaya untuk Nomor Mata Pembayaran 7.6.(19) Bila Tiang Bor Beton dikerjakan ditempat Yang Berair	M1	603.104,66
320	7.6 (27a)	Pengujian Crosshole sonic logging (CSL) pada Tiang bor beton diameter	Buah	20.000.000,00
321	7.7.(1a)	Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 300 cm	M1	22.806.941,43
322	7.7.(1b)	Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 350 cm	M1	28.249.542,30
323	7.9.(1)	Pasangan Batu	M3	1.537.266,88
324	7.10.(1)	Pasangan Batu Kosong yang Diisi Adukan	M3	825.397,05
325	7.10.(2)	Pasangan Batu Kosong	M3	727.537,25
326	7.10.(3a)	Bronjong dengan kawat yang dilapisi Galvanis	M3	594.000,00
327	7.10.(3b)	Bronjong dengan kawat yang dilapisi PVC	M3	1.093.663,16
328	7.10.(4)	Tambahan Biaya untuk Anyaman Penulangan Tanah dengan Kawat yang Dilapisi PVC	M2	250.250,00
329	7.11.(1a)	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M1	301.040,00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
330	7.11.(1b)	Sabungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Movable	M1	301.040,00
331	7.11.(2)	Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M1	261.278,24
332	7.11.(3)	Sambungan Siar Muai Tipe Strip seal	M1	1.368.839,53
333	7.11.(4)	Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M1	1.369.435,00
334	7.11.(5)	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar	M1	1.185.151,26
335	7.11.(6)	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Finger Plate, lebar	M1	3.936.295,26
336	7.11.(7)	Sambungan Siar Muai Expansion Tipe Karet dengan Lebar Celah Cm	M3	294.687,62
337	7.11.(8)	Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi	M3	395.174,97
338	7.11.(9)	Sambungan Siar Muai Tipe Modular, Lebar	M3	294.687,62
339	7.12.(1a)	Landasan Logam Tipe Fixed	Buah	544.935,16
340	7.12.(1b)	Landasan Logam Tipe Moveable	Buah	82.500,00
341	7.12.(2)	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran Mm x Mm x..... Mm	Buah	82.500,00
342	7.12.(3)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 400mm x 450mm x 50mm	Buah	3.204.300,00
343	7.12.(4)	Landasan karet Strip	M1	61.875,00
344	7.12.(5)	Landasan Tipe Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	15.007.251,42
345	7.12.(6)	Landasan Tipe Logam Jenis Spherical	Buah	19.981.575,25
346	7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M1	1.577.257,28
347	7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	M1	1.265.919,39
348	7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M3	478.266,42
349	7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M3	710.568,62
350	7.15.(3)	Pembongkaran Beton Pratekan	M3	927.427,56
351	7.15.(4)	Pembongkaran Bangunan Gedung	M2	420.730,41
352	7.15.(5)	Pembongkaran Rangka Baja	M2	1.823.895,74
353	7.15.(6)	Pembongkaran Balok Baja (Steel Stingers)	M1	850.794,12
354	7.15.(7)	Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu	M2	169.845,13



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
355	7.15.(8)	Pembongkaran Jembatan Kayu	M2	49.446,89
356	7.15.(9)	Pengangkutan Hasil Bongkaran yang melebihi 5 km	M3/ km	1.786.827,25
357	7.16.(1)	Dreck drain	Buah	140.483,75
358	7.16.(2a)	Pipa Drainase Baja diameter 150 mm	M1	364.957,31
359	7.16.(3a)	Pipa Drainase PVC diameter 150 mm	M1	140.433,33
360	7.16.(3b)	Pipa Drainase PVC diameter 50 mm	M1	69.850,00
361	7.16.(4)	Pipa Penyalur PVC	M1	140.433,33
362	8.1 (1)	Cairan Perekat (Epoksi resin)	Kg	123.761,41
363	8.1 (2)	Bahan Penutup (Sealant)	Kg	88.841,00
364	8.1 (3a)	Tabung Penyuntik, penyediaan	Buah	9.680,00
365	8.1 (3b)	Tabung Penyuntik, penggunaan	Buah	9.680,00
366	8.2.(1)	Penambahan (Patching)	M3	4.170.725,30
367	8.2.(2)	Perbaikan Dengan Cara Graut	M3	11.402.074,30
368	8.3.(1a)	Pengecatan protektif pada elemen struktur beton, tebal 200µm	M2	38.562,70
369	8.3.(2a)	Pengecatan dekoratif pada elemen struktur beton, tebal : 100 µm	M2	38.562,70
370	8.4.(1)	Perkuatan struktur dengan bahan FRP jenis e- glass per lapis pada daerah kering	M2	75.403,04
371	8.4.(2)	Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis e- glass-per lapis pada daerah basah	M2	75.403,04
372	8.4.(3)	Perkuatan Struktur dengan bahan FRP Laminasi jenis glass pada daerah kering	M2	75.403,04
373	8.4.(4)	Perkuatan Struktur dengan bahan FRP Jenis carbon per lapis pada daerah kering	M2	75.403,04
374	8.4.(5)	Perkuatan struktur dengan bahan FRP jenis carbon per lapis pada daerah basah	M2	75.403,04
375	8.4.(7)	Pemasangan Perkuatan Pelat Lantai dengan Steel Plate Bonding	Kg	81.420,87
376	8.4.(8)	Perkuatan external stressing jembatan beton bentang m	Buah	3.313.556,74
377	8.5.(1a)	Penggantian Baut Mutu Tinggi A325 Tipe 1 diameter M25	Buah	97.196,87
378	8.5.(2a)	Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25	Buah	97.196,87
379	8.5.(3a)	Penggantian Baut Biasa Grade A diameter M25	Buah	97.196,87



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
380	8.5.(4a)	Penggantian Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	97.196,87
381	8.5.(5a)	Penggantian Baut Biasa Grade C untuk anchor bolts diameter M25	Buah	97.196,87
382	8.5.(6a)	Pengencangan Baut Biasa Grade A diameter M25	Buah	69.426,34
383	8.5.(7a)	Pengencangan Baut Biasa Grade B diameter M25	Buah	69.426,34
384	8.6.(1a)	Pengelasan SMAW pada baja Grade 30	M1	124.188,98
385	8.6.(2a)	Pengelasan SAW pada baja Grade 30	M1	122.460,81
386	8.6.(3a)	Pengelasan GMAW pada baja Grade 30	M1	117.701,02
387	8.6.(4a)	Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	M1	117.701,02
388	8.7.(1a)	Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 80 mikron	M2	142.385,23
389	8.7.(1b)	Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 240 mikron	M2	284.240,04
390	8.7.(2a)	Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 360 mikron	M2	284.240,04
391	8.7.(2b)	Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 500 mikron	M2	284.240,04
392	8.7.(3a)	Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 80 mikron	M2	284.240,04
393	8.7.(3b)	Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (guard rail) 160 mikron	M2	284.240,04
394	8.8.(1)	Perbaikan Elemen Struktur Baja dengan Cara Pelurusan	LS	7.573.968,90
395	8.8.(2)	Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 250 (Kuat Leleh 250 Mpa)	Kg	197.176,46
396	8.8.(3)	Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 345 (Kuat Leleh 345 Mpa)	Kg	217.933,46
397	8.8.(4)	Penggantian Elemen Struktur Baja Grade 485 (Kuat Leleh 485 Mpa)	Kg	203.353,93
398	8.9.(1)	Pekuatan dengan external stressing untuk jembatan baja dengan bentangm	Buah	3.559.278,25
399	8.10.(1)	Penggantian Lantai Kayu	M3	430.721,29
400	8.10.(2)	Perbaikan Lantai Kayu	M3	550.969,12
401	8.10.(3)	Penggantian Gelegar Kayu	M3	377.033,93
402	8.10.(4)	Perbaikan Gelegar Kayu	M3	340.315,40
403	8.10.(5)	Penggantian Balok Kepala Tiang	M3	175.082,03
404	8.10.(6)	Perbaikan Papan Lajur Kendaraan	M3	505.548,77



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
405	8.10.(7)	Penggantian Papan Lajur Kendaraan	M3	1.155.902,26
406	8.10.(8)	Perbaikan dan/atau Penggantian kerb kayu	M3	3.466.913,76
407	8.10.(9)	Perbaikan dan/atau Penggantian sandaran Kayu	M3	957.657,03
408	8.10.(10)	Pengecatan/Perlindungan Gelegar	M2	59.180,37
409	8.10.(11)	Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	M2	59.180,37
410	8.10.(12)	Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu	M2	59.180,37
411	8.10.(13)	Pengecatan/Perlindungan Balok Kepala Kayu	M2	59.180,37
412	8.10.(14)	Pengecatan/Perlindungan Sandaran	M1	59.180,37
413	8.11.(1)	Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug	M1	301.040,00
414	8.11.(2)	Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M1	264.725,49
415	8.11.(3)	Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal	M1	1.356.497,53
416	8.11.(4)	Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M1	1.369.435,00
417	8.11.(5)	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Modular, lebar	M1	11.924,85
418	8.11.(6)	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Finger Plate, lebar	M1	3.938.924,85
419	8.11.(7)	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Dobel Siku dengan Penutup Karet Neoprene	M1	59.000,03
420	8.12.(2)	Penggantian Landasan Elastomer Karet Alam Berlapis Baja Ukuran mm x mm x mm	Buah	6.428.126,99
421	8.12.(3)	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran mm x mm x mm	Buah	14.229.593,14
422	8.12.(4)	Penggantian Landasan Karet Strip tebal mm	M1	6.428.126,99
423	8.12.(5)	Penggantian Landasan Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	14.229.593,14
424	8.12.(6)	Penggantian Landasan Logam Jenis Spherical	Buah	6.428.126,99
425	8.12.(7)	Penggantian Stopper Lateral dan Horisontal	Buah	20.279.593,14
426	8.13.(1)	Perbaikan Sandaran Baja	M1	194.656,59
427	8.13.(2)	Penggantian Sandaran Baja	M1	236.224,25
428	8.13.(3)	Perbaikan Tembok Sandaran Beton	M1	534.557,08
429	8.13.(4)	Perbaikan Sandaran Beton-Baja	M1	225.369,27



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
430	8.13.(5)	Penggantian Sandaran Beton-Baja	M1	517.953,93
431	8.14.(1)	Penggantian Deck Drain	Buah	114.583,12
432	8.14.(2)	Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran PVC diamter mm	M1	232.401,70
433	8.14.(3)	Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran Baja diamter mm	M1	681.201,70
434	9.1.(1)	Mandor	Jam	33.004,37
435	9.1.(2)	Pekerja Biasa	Jam	20.105,56
436	9.1.(3)	Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb	Jam	26.063,89
437	9.1.(4) a	Dump Truck, kapasitas 3 - 4 m ³	Jam	267.504,95
438	9.1.(4) b	Dump Truck, kapasitas 6 - 8 m ³	Jam	861.410,45
439	9.1.(5) a	Truk Bak Datar 3 - 4 ton	Jam	525.245,42
440	9.1.(5) b	Truk Bak Datar 6 - 8 ton	Jam	554.162,89
441	9.1.(6)	Truk Tangki 3000 - 4500 Liter	Jam	523.919,40
442	9.1.(7)	Bulldozer 100 - 150 PK	Jam	1.003.964,58
443	9.1.(8)	Motor Grader min 100 PK	Jam	479.212,85
444	9.1.(9)	Loader Roda Karet 1.0 - 1.6 M3	Jam	359.410,37
445	9.1.(10)	Loader Roda Berantai 75 - 100 PK	Jam	507.482,85
446	9.1.(11)	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	Jam	718.328,10
447	9.1.(12)	Crane 10 - 15 Ton	Jam	937.989,59
448	9.1.(13)	Penggilas Roda Besi 6 - 9 Ton	Jam	588.941,03
449	9.1.(14)	Penggilas Bervibrasi 5 - 8 Ton	Jam	459.198,25
450	9.1.(15)	Pemadat Bervibrasi 1.5 - 3.0 PK	Jam	98.508,10
451	9.1.(16)	Penggilas Roda Karet 8 - 10 Ton	Jam	885.479,73
452	9.1.(17)	Kompresor 4000 - 6500 Ltr/mnt	Jam	272.819,62
453	9.1.(18)	Mesin Pengaduk beton (Molen) 0.3 - 0.6 M3	Jam	135.746,64
454	9.1.(19)	Pompa Air 70 - 100 mm	Jam	81.754,31



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
455	9.1.(20)	Jack Hammer	Jam	68.642,30
456	9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	399.200,28
457	9.2.(2)	Marka Jalan Bukan Termoplastik	M2	98.862,54
458	9.2.(3a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	1.363.453,79
459	9.2.(3b)	Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	2.052.765,29
460	9.2.(4a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Pemantul High Intensity Grade	Buah	1.356.248,04
461	9.2.(4b)	Rambu Jalan Ganda dengan Pemantul High Intensity Grade	Buah	2.042.382,27
462	9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	344.252,20
463	9.2.(6a)	Patok Kilometer	Buah	556.962,83
464	9.2.(6b)	Patok Hektometer	Buah	187.306,85
465	9.2.(7)	Rel Pengaman	M1	2.134.002,49
466	9.2.(8)	Paku Jalan Tidak Memantul	Buah	256.909,78
467	9.2.(9a)	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	256.909,78
468	9.2.(9b)	Paku Jalan Memantul Persegi panjang	Buah	256.909,78
469	9.2.(9c)	Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	256.909,78
470	9.2.(10a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M1	313.208,85
471	9.2.(10b)	Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)	M1	344.004,85
472	9.2.(10c)	Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)	M1	352.628,67
473	9.2.(10d)	Kerb Pracetak Jenis 4 (Penghalang Berparit / Barrier Gutter) t = 20 cm	M1	397.451,34
474	9.2.(10e)	Kerb Pracetak Jenis 5 (Penghalang Berparit / Barrier Gutter) t = 30 cm	M1	447.680,02
475	9.2.(10f)	Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan Bukaan)	Buah	169.656,04
476	9.2.(10g)	Kerb Pracetak Jenis 7 (Kerb pada Pelandaian Trotoar)	Buah	1.010.918,49
477	9.2.(10h)	Kerb Pracetak Jenis 8 (Kerb pada Pelandaian Trotoar)	Buah	1.010.918,49
478	9.2.(10i)	Kerb Pracetak Jenis 9 (Kerb pada Pelandaian Trotoar)	Buah	1.010.918,49
479	9.2.(11)	Kerb yang digunakan kembali	M1	48.156,13



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
480	9.2.(12a)	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median	M1	170.993,47
481	9.2.(12b)	Pembengkokan Ubin Eksisting atau Perkerasan Blok Beton Eksisting pada Trotoar atau Median	M1	24.089,08
482	9.2.(13)	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier)	M1	1.026.532,64
483	9.2.(14)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED	Buah	3.976.240,34
484	9.2.(15)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED	Buah	6.066.240,34
485	9.2.(16)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	1.886.240,34
486	9.2.(17)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	1.886.240,34
487	9.2.(18)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	1.886.240,34
488	9.2.(19)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	1.886.240,34
489	9.2.(20)	Pagar Pemisah Pedestrian Carbon Steel	M'	649.982,61
490	9.2.(21)	Pagar Pemisah Pedestrian Galvanised	M'	1.011.097,97
491	9.2.(22a)	Stabilisasi dengan Tanaman	M2	54.037,50
492	9.2.(22b)	Stabilisasi dengan Tanaman VS	M2	148.614,21
493	9.2.(23)	Semak / Perdu.....	M2	57.585,00
494	9.2.(25)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED 60 Watt Solar Panel	Buah	13.073.816,22
495	10.1.(1)	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	M3	267.504,95
496	10.1.(2)	Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan	M3	687.697,32
497	10.1.(3)	Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar	M3	1.762.848,67
498	10.1.(4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	M3	1.117.513,26
499	10.1.(5)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B	M3	454.060,23
500	10.1.(6)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S	M3	868.130,25
501	10.1.(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah	M2	11.465,48
502	10.1.(8)	Perbaikan dan Perataan Permukan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	M3	12.210,58
503	10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	M3	5.354.046,90
504	10.1.(10)	Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton	M3	4.727.389,56



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	AHSP	URAIAN PEKERJAAN	SAT	HARGA (Rp)
505	10.1.(11)	Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin	M3	529.207,84
506	10.1.(12)	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton	Liter	1.652.281,52
507	10.1.(13)	Residu Bitumen untuk Pemeliharaan	M3	619.833,34
508	10.1.(14)	Perbaikan Perkerasan Beton Semen	M3	1.912.108,02
509	10.1.(15)	Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	M3	1.878.958,06
510	10.1.(16)	Perbaikan Pasangan Batu	M2	1.638.455,42
511	10.1.(17)	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	M1	45.798,42
512	10.1.(18)	Perbaikan Rel Pengaman	M1	2.000.481,59
513	10.1.(19)	Pembersihan Patok	Buah	22.255,80
514	10.1.(20)	Pembersihan Rambu	Buah	22.255,80
515	10.1.(21)	Pembersihan Drainase	Buah	176.929,65
516	10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	M2	1.248,12



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

C. BIDANG BINA MARGA

Kode	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rupiah)
a	b	c	e
	DIVISI 7. STRUKTUR		
7.1 (1)	Beton struktur, fc'50 MPa	M ³	3.000.579,94
7.1 (2)	Beton struktur, fc'45 MPa	M ³	21.511.594,44
7.1 (3)	Beton struktur, fc'40 MPa	M ³	6.685.316,57
7.1 (4)	Beton struktur, fc'35 MPa	M ³	2.729.289,36
7.1 (5a)	Beton struktur, fc'30 MPa	M ³	2.954.501,99
7.1 (5a.1)	Beton struktur, fc'30 MPa (Tanpa Perancah)	M ³	2.976.065,52
7.1 (5a.2)	Beton struktur, fc'30 MPa (Kedap Air)	M ³	3.752.528,30
7.1 (5b)	Beton struktur bervolume besar, fc' 30 Mpa	M ³	2.455.826,07
7.1 (5c)	Beton struktur memadat sendiri, fc' 30 Mpa	M ³	7.563.522,77
7.1 (6a)	Beton struktur, fc'25 Mpa	M ³	2.290.630,26
7.1 (6b)	Beton struktur, fc'25 Mpa (Kedap Air)	M ³	3.159.811,33
7.1 (6c)	Beton struktur memadat sendiri, fc'25 Mpa	M ³	1.309.368,53
7.1 (7a)	Beton struktur, fc'20 MPa	M ³	2.781.537,86
7.1 (7b)	Beton struktur fc'20 MPa (Bahu)	M ³	2.882.066,81
7.1 (7c)	Beton struktur memadat sendiri, fc'20 MPa	M ³	1.676.370,40
7.1 (7d)	Beton struktur, fc'20 MPa yang dilaksanakan di air	M ³	3.687.497,24
7.1 (8)	Beton , fc'15 Mpa	M ³	3.210.103,10
7.1 (9)	Beton Siklop, fc'15 Mpa	M ³	1.127.609,45
7.1 (10)	Beton, fc'10 Mpa	M ³	1.987.334,64
7.2 (1a)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 15 meter	Buah	905.272,32
7.2 (1b)	Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter	Buah	905.272,32
7.2 (2a)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 15 meter	Buah	44.167.408,33
7.2 (4a)	Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter	Buah	14.904.249,60
7.2 (8)	Penyediaan Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang Meter (5 meter)	Buah	59.858.711,27
7.2 (9)	Pemasangan Pelat Berongga (Voided Slab) Pracetak bentang Meter	Buah	5.246.692,64
7.2 (10)	Beton Pratekan untuk Diafragma fc' 45 MPa termasuk Pekerjaan pasca-tarik (post-tens)	M ³	8.162.978,79
7.2 (12a)	Penyediaan Panel Full Depth slab	Buah	2.003.911,39
7.2 (12b)	Penmasangan Panel Full Depth slab	Buah	418.847,22
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos-BJTP 280	Kg	16.552,53
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BJTS 280	Kg	19.868,80
7.3 (3)	Baja Tulangan Sirip BJTS 420A	Kg	20.008,80
7.3 (4)	Baja Tulangan Sirip BJTS 420B	Kg	22.341,07
7.3 (5)	Baja Tulangan Sirip BJTS 520	Kg	4.872,00
7.3 (6)	Baja Tulangan Sirip BJTS 550	Kg	4.872,00
7.3 (7)	Baja Tulangan Sirip BJTS 700	Kg	24.483,20
7.3 (8)	Anyaman Kaw at Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	16.529,33
7.4 (1a)	Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa)	Kg	24.274,07
7.4 (1b)	Penyediaan Baja Struktur Grade 345 (Kuat Leleh 345 MPa)	Kg	19.807,84
7.4 (1c)	Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa)	Kg	20.927,84
7.4 (1d)	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 Mpa Untuk Tebal Pelat < 2,5)	Kg	25.407,84
7.4 (1e)	Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 Mpa Untuk Tebal Pelat < 2,5-4,0	Kg	22.047,84
7.4 (2)	Pemasangan Baja Struktur	Kg	3.658,52
7.4 (3)	Penyediaan Struktur Jembatan Rangka Baja Standar m	Kg	24.281,48



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

Kode	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rupiah)
a	b	c	e
7.4 (4)	Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar Panjang M	Kg	3.658,52
7.4 (5a)	Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	3.198,68
7.4 (5b)	Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa	Kg	24.171,77
7.5.(1)	Tiang bor sekan primer diameter 80 cm (fc' > 15 MPa)	M ³	2.384.379,32
7.5.(2)	Tiang bor sekan sekunder diameter 80 cm (fc' > 30 MPa)	M ³	3.463.516,48
7.5.(3)	Tiang bor sekan primer diameter 100 cm (fc' > 15MPa)	M ³	2.938.194,37
7.5.(6)	Tiang bor sekan sekunder diameter 120 cm (fc' > 30 MPa)	M ³	6.279.889,41
7.5.(7)	Tiang bor sekan primer diameter 150 cm (fc' > 15 MPa)	M ³	6.152.735,94
7.5.(8)	Tiang bor sekan sekunder diameter 150 cm (fc' > 30 MPa)	M ³	8.978.360,27
7.6 (1)	Fondasi Cerucuk, Penyediaan dan Pemasangan	M ³	175.200,00
7.6 (2)	Dinding Turap Kayu Tanpa Pengaw etan, Penyediaan dan Pemasangan	M ²	167.220,00
7.6.(3)	Dinding Turap Kayu Dengan Pengaw etan, Penyediaan dan Pemasangan	M ²	219.052,00
7.6.(4)	Dinding Turap Baja, Penyediaan dan Pemasangan	M ²	3.491.759,83
7.6.(6)	Penyediaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengaw etan Ukuran..... mm	M ³	24.945,45
7.6 (8a)	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 400 mm tebal 12 mm	M ³	2.815.909,96
7.6 (8b)	Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 600 mm tebal 12 mm	M ³	4.205.973,24
7.6.(9a)	Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M ³	22.476,13
7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm	M ³	1.342.997,23
7.6.(11a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M ³	1.682.153,80
7.6.(12a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 450 mm	M ³	2.033.081,15
7.6.(12b)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 500 mm	M ³	2.704.480,57
7.6.(13)	Pemasangan Tiang Pancang Kayu Ukuran Mm	M ³	349.154,70
7.6.(14a)	Pemasangan Tiang Pancang Baja Diameter 400 mm	M ³	610.341,45
7.6.(14b)	Pemasangan Tiang Pancang Baja Diameter 600 mm	M ³	892.095,13
7.6.(15a)	Pemasangan Tiang Pancang Baja H beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm	M ³	851.752,44
7.6.(16a)	Pemasangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm	M ³	2.763.580,66
7.6.(17a)	Pemasangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm	M ³	3.881.865,46
7.6.(18a)	Pemasangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 450 mm	M ³	1.351.680,05
7.6 (27a)	Pengujian Crosshole sonic logging (CSL) pada Tiang bor beton diameter	Buah	20.000.000,00
7.7.(1a)	Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 300 cm	M ³	21.008.478,81
7.7.(1b)	Dinding Sumuran Silinder terpasang, Diameter 350 cm	M ³	25.777.874,48
7.9.(1)	Pasangan Batu	M ³	1.160.907,64
7.10.(1)	Pasangan Batu Kosong yang Disi Adukan	M ³	782.064,96
7.10.(2)	Pasangan Batu Kosong	M ³	740.765,20
7.10.(3a)	Bronjong dengan kaw at yang dilapisi Galvanis	M ³	586.320,00
7.10.(3b)	Bronjong dengan kaw at yang dilapisi PVC	M ³	1.113.547,94
7.10.(4)	Tambahan Biaya untuk Anyaman Penulangan Tanah dengan Kaw at yang Dilapisi PVC	M ²	254.800,00
7.11.(1a)	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed	M ³	306.071,38
7.11.(1b)	Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Movable	M ³	306.071,38
7.11.(2)	Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal	M ³	266.028,66
7.11.(3)	Sambungan Siar Muai Tipe Strip seal	M ³	1.393.727,52
7.11.(4)	Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal	M ³	1.394.333,82
7.11.(5)	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Modular, lebar	M ³	1.206.691,65
7.11.(6)	Sambungan Siar Muai Expansion Joint Tipe Finger Plate, lebar	M ³	4.007.856,45
7.11.(8)	Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi	M ³	401.972,95
7.11.(9)	Sambungan Siar Muai Tipe Modular, Lebar	M ³	300.045,57
7.12.(1a)	Landasan Logam Tipe Fixed	Buah	554.827,40



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

Kode	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rupiah)
a	b	c	e
7.12.(1b)	Landasan Logam Tipe Moveable	Buah	84.000,00
7.12.(2)	Landasan Elastomerik Karet Alam Berlapis Baja Ukuran Mm x Mm x..... Mm	Buah	84.000,00
7.12.(3)	Landasan Elastomerik Karet Sintetis Berlapis Baja Ukuran 400mm x 450mm x 50mm	Buah	3.262.560,00
7.12.(4)	Landasan karet Strip	M ^l	63.000,00
7.12.(5)	Landasan Tipe Logam Berongga (Pot Bearing)	Buah	15.270.231,70
7.12.(6)	Landasan Tipe Logam Jenis Spherical	Buah	20.334.997,78
7.13.(1)	Sandaran (Railing)	M ^l	1.605.934,68
7.14.(1)	Papan Nama Jembatan	M ^l	1.288.935,94
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	M ³	543.511,76
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	M ³	807.828,86
7.15.(3)	Pembongkaran Beton Pratekan	M ³	995.071,62
7.15.(4)	Pembongkaran Bangunan Gedung	M ²	454.220,96
7.15.(5)	Pembongkaran Rangka Baja	M ²	1.613.143,68
7.15.(6)	Pembongkaran Balok Baja (Steel Stingers)	M ^l	1.165.359,63
7.15.(8)	Pembongkaran Jembatan Kayu	M ²	52.167,20
7.15.(9)	Pengangkutan Hasil Bongkaran yang melebihi 5 km	M ³ /km	3.286.820,03
7.16.(1)	Dreck drain	Buah	143.038,00
7.16.(3a)	Pipa Drainase PVC diameter 150 mm	M ^l	142.986,67
7.16.(3b)	Pipa Drainase PVC diameter 50 mm	M ^l	71.120,00
7.16.(4)	Pipa Penyalur PVC	M ^l	142.986,67
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)			
DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN			
8.1 (1)	Cairan Perekat (Epoksi resin)	Kg	125.965,12
8.1 (2)	Bahan Penutup (<i>Sealant</i>)	Kg	90.420,14
8.1 (3b)	Tabung Penyuntik, penggunaan	Buah	9.856,00
8.2.(2)	Perbaikan Dengan Cara Graut	M ³	11.605.431,24
8.3.(1a)	Pengecatan protektif pada elemen struktur beton, tebal 200µm	M ²	39.254,25
8.3.(2a)	Pengecatan dekoratif pada elemen struktur beton, tebal : 100 µm	M ²	39.254,25
8.4.(2)	Perkuatan Struktur dengan bahan FRP jenis <i>e-glass</i> -per lapis pada daerah basah	M ²	76.724,79
8.4.(3)	Perkuatan Struktur dengan bahan FRP Laminasi jenis <i>glass</i> pada daerah kering	M ²	76.724,79
8.4.(4)	Perkuatan Struktur dengan bahan FRP Jenis <i>carbon</i> per lapis pada daerah kering	M ²	76.724,79
8.4.(7)	Pemasangan Perkuatan Pelat Lantai dengan Steel Plate Bonding	Kg	82.886,80
8.5.(2a)	Penggantian Baut Mutu Tinggi A490 Tipe 1 diameter M25	Buah	98.794,22
8.5.(3a)	Penggantian Baut Biasa <i>Grade A</i> diameter M25	Buah	98.794,22
8.5.(4a)	Penggantian Baut Biasa <i>Grade B</i> diameter M25	Buah	98.794,22
8.5.(5a)	Penggantian Baut Biasa <i>Grade C</i> untuk anchor bolts diameter M25	Buah	98.794,22
8.5.(6a)	Pengencangan Baut Biasa <i>Grade A</i> diameter M25	Buah	70.567,30
8.5.(7a)	Pengencangan Baut Biasa <i>Grade B</i> diameter M25	Buah	70.567,30
8.6.(1a)	Pengelasan SMAW pada baja Grade 30	M ^l	126.359,65
8.6.(2a)	Pengelasan SAW pada baja Grade 30	M ^l	124.600,06
8.6.(3a)	Pengelasan GMAW pada baja Grade 30	M ^l	119.753,72
8.6.(4a)	Pengelasan FCAW pada baja Grade 30	M ^l	119.753,72
8.7.(1b)	Pengecatan struktur baja pada daerah kering tebal 240 mikron	M ²	289.236,93
8.7.(2a)	Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 360 mikron	M ²	289.236,93
8.7.(2b)	Pengecatan struktur baja pada daerah basah/pasang surut 500 mikron	M ²	289.236,93
8.7.(3a)	Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (<i>guard rail</i>) 80 mikron	M ²	289.236,93



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

Kode	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rupiah)
a	b	c	e
8.7.(3b)	Pengecatan pada elemen sandaran dan/atau pagar pengaman (<i>guard rail</i>) 160 mikro	M ²	289.236,93
8.8.(1)	Perbaikan Elemen Struktur Baja dengan Cara Pelurusan	LS	7.684.195,88
8.8.(2)	Penggantian Elemen Struktur Baja <i>Grade</i> 250 (Kuat Leleh 250 Mpa)	Kg	200.096,23
8.8.(3)	Penggantian Elemen Struktur Baja <i>Grade</i> 345 (Kuat Leleh 345 Mpa)	Kg	221.230,63
8.8.(4)	Penggantian Elemen Struktur Baja <i>Grade</i> 485 (Kuat Leleh 485 Mpa)	Kg	206.386,02
8.9.(1)	Pekuatan dengan <i>external stressing</i> untuk jembatan baja dengan bentangm	Buah	3.620.228,04
8.10.(1)	Penggantian Lantai Kayu	M ³	438.548,99
8.10.(2)	Perbaikan Lantai Kayu	M ³	560.978,13
8.10.(3)	Penggantian Gelegar Kayu	M ³	383.672,24
8.10.(4)	Perbaikan Gelegar Kayu	M ³	346.313,21
8.10.(5)	Penggantian Balok Kepala Tiang	M ³	178.197,57
8.10.(6)	Perbaikan Papan Lajur Kendaraan	M ³	514.428,84
8.10.(7)	Penggantian Papan Lajur Kendaraan	M ³	1.176.196,18
8.10.(8)	Perbaikan dan/atau Penggantian kerb kayu	M ³	3.526.926,20
8.10.(9)	Perbaikan dan/atau Penggantian sandaran Kayu	M ³	974.431,98
8.10.(10)	Pengecatan/Perlindungan Gelegar	M ²	60.215,86
8.10.(11)	Pengecatan/Perlindungan Lantai Kayu	M ²	60.215,86
8.10.(12)	Pengecatan/Perlindungan Tiang Pancang Kayu	M ²	60.215,86
8.10.(13)	Pengecatan/Perlindungan Balok Kepala Kayu	M ²	60.215,86
8.10.(14)	Pengecatan/Perlindungan Sandaran	M ¹	60.215,86
8.11.(1)	Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe <i>Asphaltic Plug</i>	M ¹	306.071,38
8.11.(2)	Penggantian dan Perbaikan Sambungan Siar Muai Tipe <i>Silicone Seal</i>	M ¹	269.536,42
8.11.(4)	Penggantian Karet Pengisi Sambungan Siar Muai Tipe <i>Compression Seal</i>	M ¹	1.394.333,82
8.11.(5)	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe <i>Modular</i> , lebar	M ¹	12.133,02
8.11.(6)	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe <i>Finger Plate</i> , lebar	M ¹	4.010.533,02
8.11.(7)	Penggantian Sambungan Siar Muai Tipe Dobel Siku dengan Penutup Karet <i>Neoprene</i>	M ¹	60.030,26
8.12.(2)	Penggantian Landasan Elastomer Karet Alam Berlapis Baja Ukuran mm x mm	Buah	6.539.965,59
8.12.(3)	Penggantian Landasan Elastomer Sintetis Berlapis Baja Ukuran mm x mm x ...	Buah	14.475.207,11
8.12.(4)	Penggantian Landasan Karet Strip tebal mm	M ¹	6.539.965,59
8.12.(5)	Penggantian Landasan Logam Berongga (<i>Pot Bearing</i>)	Buah	14.475.207,11
8.12.(6)	Penggantian Landasan Logam Jenis <i>Spherical</i>	Buah	6.539.965,59
8.12.(7)	Penggantian Stopper Lateral dan Horisontal	Buah	20.635.207,11
8.13.(1)	Perbaikan Sandaran Baja	M ¹	198.195,81
8.13.(2)	Penggantian Sandaran Baja	M ¹	240.519,24
8.13.(3)	Perbaikan Tembok Sandaran Beton	M ¹	522.437,25
8.13.(4)	Perbaikan Sandaran Beton-Baja	M ¹	223.391,76
8.13.(5)	Penggantian Sandaran Beton-Baja	M ¹	520.808,03
8.14.(1)	Penggantian <i>Deck Drain</i>	Buah	116.664,43
8.14.(2)	Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran PVC diamter mm	M ¹	236.624,09
8.14.(3)	Penggantian Pipa Penyalur, Pipa Cucuran Baja diamter mm	M ¹	693.584,09
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)			
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN			
9.1.(1)	Mandor	Jam	33.604,44
9.1.(2)	Pekerja Biasa	Jam	20.471,11
9.1.(3)	Tukang Kayu, Tukang Batu, dsb	Jam	26.537,78



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

Kode	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rupiah)
a	b	c	e
9.1.(4) a	Dump Truck, kapasitas 3 - 4 m ³	Jam	280.762,99
9.1.(4) b	Dump Truck, kapasitas 6 - 8 m ³	Jam	874.849,62
9.1.(5) a	Truk Bak Datar 3 - 4 ton	Jam	532.974,03
9.1.(5) b	Truk Bak Datar 6 - 8 ton	Jam	561.896,90
9.1.(6)	Truk Tangki 3000 - 4500 Liter	Jam	531.708,78
9.1.(7)	Bulldozer 100 - 150 PK	Jam	1.015.713,84
9.1.(8)	Motor Grader min 100 PK	Jam	485.063,77
9.1.(9)	Loader Roda Karet 1.0 - 1.6 M ³	Jam	364.125,90
9.1.(10)	Loader Roda Berantai 75 - 100 PK	Jam	513.847,77
9.1.(11)	Alat Penggali (Excavator) 80 - 140 PK	Jam	728.526,57
9.1.(12)	Crane 10 - 15 Ton	Jam	949.965,25
9.1.(13)	Penggilas Roda Besi 6 - 9 Ton	Jam	595.234,24
9.1.(14)	Penggilas Bervibrasi 5 - 8 Ton	Jam	465.870,94
9.1.(15)	Pemadat Bervibrasi 1.5 - 3.0 PK	Jam	99.845,80
9.1.(16)	Penggilas Roda Karet 8 - 10 Ton	Jam	897.663,43
9.1.(17)	Kompresor 4000 - 6500 Ltr/mnt	Jam	277.694,11
9.1.(18)	Mesin Pengaduk beton (Molen) 0.3 - 0.6 M ³	Jam	138.083,05
9.1.(19)	Pompa Air 70 - 100 mm	Jam	83.220,23
9.1.(20)	Jack Hammer	Jam	69.770,66
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M ²	406.852,77
9.2.(2)	Marka Jalan Bukan Termoplastik	M ²	100.729,17
9.2.(3a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	1.440.679,81
9.2.(3b)	Rambu Jalan Ganda dengan Permukaan Pemantul Engineering Grade	Buah	2.166.595,54
9.2.(4a)	Rambu Jalan Tunggal dengan Pemantul High Intensity Grade	Buah	1.428.393,67
9.2.(4b)	Rambu Jalan Ganda dengan Pemantul High Intensity Grade	Buah	2.148.599,66
9.2.(5)	Patok Pengarah	Buah	390.637,80
9.2.(6a)	Patok Kilometer	Buah	681.071,88
9.2.(6b)	Patok Hektometer	Buah	273.072,84
9.2.(7)	Rel Pengaman	M ¹	2.257.239,35
9.2.(8)	Paku Jalan Tidak Memantul	Buah	252.213,63
9.2.(9a)	Paku Jalan Memantul Bujur Sangkar	Buah	252.213,63
9.2.(9b)	Paku Jalan Memantul Persegi panjang	Buah	252.213,63
9.2.(9c)	Paku Jalan Memantul Bulat	Buah	252.213,63
9.2.(10a)	Kerb Pracetak Jenis 1 (Peninggi/Mountable)	M ¹	398.902,79
9.2.(10b)	Kerb Pracetak Jenis 2 (Penghalang/Barrier)	M ¹	438.306,05
9.2.(10c)	Kerb Pracetak Jenis 3 (Kerb Berparit/Gutter)	M ¹	445.401,94
9.2.(10d)	Kerb Pracetak Jenis 4 (Penghalang Berparit / Barrier Gutter) t = 20 cm	M ¹	499.349,21
9.2.(10e)	Kerb Pracetak Jenis 5 (Penghalang Berparit / Barrier Gutter) t = 30 cm	M ¹	541.678,74
9.2.(10f)	Kerb Pracetak Jenis 6 (Kerb dengan Bukaannya)	Buah	160.242,55
9.2.(10g)	Kerb Pracetak Jenis 7 (Kerb pada Pelandaian Trotoar)	Buah	865.372,47
9.2.(10h)	Kerb Pracetak Jenis 8 (Kerb pada Pelandaian Trotoar)	Buah	865.372,47
9.2.(10i)	Kerb Pracetak Jenis 9 (Kerb pada Pelandaian Trotoar)	Buah	865.372,47
9.2.(11)	Kerb yang digunakan kembali	M ¹	48.920,37
9.2.(12a)	Perkerasan Blok Beton pada Trotoar dan Median	M ¹	171.894,04
9.2.(12b)	Pembengkokan Ubin Eksisting atau Perkerasan Blok Beton Eksisting pada Trotoar atau	M ¹	25.091,38
9.2.(13)	Beton Pemisah Jalur (Concrete Barrier)	M ¹	1.065.053,12
9.2.(14)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED	Buah	4.349.390,85



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

Route	Uraian	Satuan	Harga Satuan (Rupiah)
a	b	c	e
9.2.(15)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe LED	Buah	5.477.390,85
9.2.(16)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	2.221.390,85
9.2.(17)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 250 Watt	Buah	2.221.390,85
9.2.(18)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	2.221.390,85
9.2.(19)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Ganda, Tipe Merkuri 400 Watt	Buah	2.221.390,85
9.2.(20)	Pagar Pemisah Pedestrian Carbon Steel	M	719.867,26
9.2.(21)	Pagar Pemisah Pedestrian Galvanised	M	1.049.337,82
9.2.(22a)	Stabilisasi dengan Tanaman	MF	55.020,00
9.2.(22b)	Stabilisasi dengan Tanaman VS	MF	151.263,34
9.2.(23)	Semak / Perdu.....	MF	58.632,00
9.2.(25)	Unit Lampu Penerangan Jalan Lengan Tunggal, Tipe LED 60 Watt Solar Panel	Buah	13.257.095,25
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)			
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA			
10.1.(1)	Galian pada Saluran Air atau Lereng untuk Pemeliharaan	MF	280.762,99
10.1.(2)	Timbunan Plihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan	MF	783.587,58
10.1.(3)	Perbaikan Pasangan Batu dengan Mortar	MF	1.778.471,12
10.1.(4)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas A	MF	1.481.729,69
10.1.(5)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas B	MF	490.371,58
10.1.(6)	Perbaikan Lapis Fondasi Agregat Kelas S	MF	763.315,54
10.1.(7)	Perbaikan dan Perataan Permukaan JalanTanah	MF	11.617,92
10.1.(8)	Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	MF	12.375,41
10.1.(9)	Perbaikan Campuran Aspal Panas	MF	5.574.267,20
10.1.(10)	Perbaikan Campuran Aspal Panas dengan Asbuton	MF	4.948.642,44
10.1.(11)	Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin	MF	704.184,51
10.1.(12)	Perbaikan Lapis Penetrasi Macadam tanpa atau dengan Asbuton	Liter	1.867.060,71
10.1.(13)	Residu Bitumen untuk Pemeliharaan	MF	639.423,95
10.1.(14)	Perbaikan Perkerasan Beton Semen	MF	2.093.299,47
10.1.(15)	Perbaikan Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	MF	2.109.989,19
10.1.(16)	Perbaikan Pasangan Batu	MF	1.648.370,11
10.1.(17)	Pengecatan Kereb pada Trotoar atau Median	MF	46.626,70
10.1.(18)	Perbaikan Rel Pengaman	MF	2.054.698,23
10.1.(19)	Pembersihan Patok	Buah	22.653,27
10.1.(20)	Pembersihan Rambu	Buah	22.653,27
10.1.(21)	Pembersihan Drainase	Buah	191.749,83
10.1.(22)	Pengendalian Tanaman	MF	1.270,69
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10 (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)			

BUPATI BENGKULU TENGAH,

RACHMAT RIYANTO



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN, HARGA SATUAN
POKOK KEGIATAN, DAN ANALISIS STANDAR
BIAYA KONSTRUKSI

ANALISIS STANDAR BIAYA KONSTRUKSI

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
A	PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JALAN		
	25.01	JALAN	
	25.01.01	JALAN LAPIS PERMUKAAN PENETRASI MAKADAM/M ²	
	24.08.02.01	PENYIAPAN BADAN JALAN	3,559.03
	24.08.02.08	LAPISAN PERMUKAAN PENETRASI MACADAM / M ³	1,321,457.33
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	52,788.66
	24.01.02.12	Penggalian Tanah dengan Alat Berat / M ³	54,611.77
	25.01.02	JALAN FLEXIBLE PAVEMENTS	
	25.01.02.01	PEMBUATAN JALAN FLEXIBLE PAVEMENTS BARU	
	25.01.02.01.01	PEMBUATAN JALAN BARU LOKAL TYPE 1 / M²	
	24.08.02.01	PENYIAPAN BADAN JALAN / M ²	3,559.03
	24.08.02.08	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A / M ³	262,365.53
	24.08.02.09	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS B / M ³	296,587.40
	24.08.02.10	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS S	280,101.79
	24.08.02.11	Produksi dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC	169,490.28
	24.08.02.12	Produksi dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC/Ton	162,261.90
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	52,788.66
	24.01.02.12	Penggalian Tanah dengan Alat Berat / M ³	54,611.77
	25.01.01.01.02	PEMBUATAN JALAN BARU LOKAL TYPE 2 / M²	
	24.08.02.01	PENYIAPAN BADAN JALAN / M ²	3,559.03
	24.08.02.08	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A / M ³	262,365.53
	24.08.02.09	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS B / M ³	296,587.40
	24.08.02.10	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS S	350,127.24
	24.08.02.11	Produksi dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC/Ton	169,490.28
	24.08.02.12	Produksi dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC/Ton	162,261.90
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	57,262.27
	24.01.02.12	Penggalian Tanah dengan Alat Berat / M ³	59,239.88
	25.01.01.01.03	PEMBUATAN JALAN BARU KOLEKTOR TYPE 1 / M²	
	24.08.02.01	PENYIAPAN BADAN JALAN / M ²	3,559.03
	24.08.02.08	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A / M ³	262,365.53
	24.08.02.09	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS B / M ³	296,587.40
	24.08.02.10	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS S	280,101.79
	24.08.02.11	Produksi dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC/Ton	169,490.28
	24.08.02.12	Produksi dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC/Ton	243,392.85
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	53,683.38
	24.01.02.12	Penggalian Tanah dengan Alat Berat / M ³	55,537.39
	25.01.01.01.04	PEMBUATAN JALAN BARU KOLEKTOR TYPE 2 / M²	
	24.08.02.01	PENYIAPAN BADAN JALAN / M ²	3,559.03
	24.08.02.08	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A / M ³	262,365.53



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.08.02.09	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS B / M ³	296,587.40
	24.08.02.10	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS S	350,127.24
	24.08.02.11	Produksi dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC/Ton	169,490.28
	24.08.02.12	Produksi dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC/Ton	243,392.85
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	58,157.00
	24.01.02.12	Penggalian Tanah dengan Alat Berat / M ³	60,165.51
	25.01.01.02	PEMELIHARAAN JALAN	
	25.01.01.02.01	PEMELIHARAAN JALAN TYPE 1 / M²	
	24.08.02.08	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A / M ³	174,937.26
	24.08.02.11	Produksi dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC/Ton	169,490.28
	24.08.02.12	Produksi dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC/Ton	162,261.90
	25.01.01.02.02	PEMELIHARAAN JALAN TYPE 2 / M²	
	24.08.02.08	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A / M ³	174,937.26
	24.08.02.11	Produksi dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC/Ton	169,490.28
	24.08.02.12	Produksi dan Penghamparan Laston Lapis Antara / AC - BC/Ton	243,392.85
	25.01.01.02.04	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY / M²	
	24.08.02.06	Lapisan Paket / Tack Coat / Liter	13,904.85
	24.08.02.23	Penghamparan ATB tb. 4 cm / Ton	193,129.01
	24.08.02.24	Penghamparan Lapis Permukaan Aspal Beton Laston (AC) tb. 4 cm / M ²	91,963.20
	25.01.01.02.05	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY LEBAR 4.0 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	2,557,695.82
	25.01.01.02.07	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 5.0 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	3,197,119.77
	25.01.01.02.08	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 5.5 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	3,516,831.75
	25.01.01.02.09	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 6.0 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	3,836,543.73
	25.01.01.02.10	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 6.5 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	4,156,255.70
	25.01.01.02.11	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 7.0 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	4,475,967.68
	25.01.01.02.12	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 7.5 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	4,795,679.66
	25.01.01.02.13	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 8.0 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	5,115,391.63
	25.01.01.02.14	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 8.5 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	5,435,103.61
	25.01.01.02.15	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 9.0 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	5,754,815.59
	25.01.01.02.16	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 9.5 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	6,074,527.57
	25.01.01.02.17	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 10.0 METER / M²	



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	6,394,239.54
	25.01.01.02.18	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 10.5 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	6,713,951.52
	25.01.01.02.19	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 11.0 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	7,033,663.50
	25.01.01.02.20	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 11.5 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	7,353,375.47
	25.01.01.02.21	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 12.0 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	7,673,087.45
	25.01.01.02.22	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 12.5 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	7,992,799.43
	25.01.01.02.23	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 13.0 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	8,312,511.41
	25.01.01.02.24	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 13.5 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	8,632,223.38
	25.01.01.02.25	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 14.0 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	8,951,935.36
	25.01.01.02.26	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 14.5 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	9,271,647.34
	25.01.01.02.27	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 15.0 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	9,591,359.31
	25.01.01.02.28	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 15.5 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	9,911,071.29
	25.01.01.02.29	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 16.0 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	10,230,783.27
	25.01.01.02.30	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 16.5 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	10,550,495.25
	25.01.01.02.31	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 17.0 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	10,870,207.22
	25.01.01.02.32	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 17.5 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	11,189,919.20
	25.01.01.02.33	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 18.0 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	11,509,631.18
	25.01.01.02.34	PEMELIHARAAN JALAN OVERLAY 20 METER / M²	
	25.01.01.02.04	Pemeliharaan Jalan Overlay	12,788,479.09
	25.01.03	JALAN RIGID PAVEMENTS	
	25.01.03.01	PEMBUATAN JALAN RIGID PAVEMENTS BARU	
	25.01.02.01.01	PEMBUATAN JALAN RIGID PAVEMENTS TYPE A1 / M²	
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras / M ³	287,212.50



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT) / M ³	8,070.84
	24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT) / M ³	41,341.35
	24.03.01.04	Pekerjaan Lantai Kerja 10 Mpa / M ³	467,941.46
	24.08.02.08	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A / M ³	242,183.57
	24.08.02.09	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS B / M ³	296,587.40
	24.08.02.10	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS S / M ³	350,127.24
	24.08.02.30	Lapis Aspal Penetrasi (Kolakan) tb. 3-4 cm	1,220,631.17
	24.03.01.12	Pekerjaan Beton 35 Mpa / M ³	1,320,382.66
	24.03.01.20	Pekerjaan Bekisting Lantai / M ²	17,374.21
	24.03.01.32	Pembokaran Beton / M ³	742,848.75
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembersihan dengan besi beton (polos/ulir) / kg	145,535.05
	24.03.01.15	Pekerjaan Pembersihan Wire Mesh / M ²	960,000.00
	24.08.02.11	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC / Ton	254,235.41
	24.08.01.12	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - BC / Ton	162,261.90
	24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang / M ²	58,805.25
	24.08.01.06	Kanstin BDCM 21.5 / M ¹	118,321.50
	25.01.02.01.02	PEMBUATAN JALAN RIGID PAVEMENTS TYPE A2 / M²	
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras / M ³	268,065.00
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT) / M ³	8,070.84
	24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT) / M ³	41,341.35
	24.03.01.04	Pekerjaan Lantai Kerja 10 Mpa / M ³	467,941.46
	24.08.02.08	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A / M ³	242,183.57
	24.08.02.09	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS B / M ³	296,587.40
	24.08.02.10	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS S / M ³	350,127.24
	24.08.02.30	Lapis Aspal Penetrasi (Kolakan) tb. 3-4 cm	1,220,631.17
	24.03.01.12	Pekerjaan Beton 35 Mpa / M ³	1,131,756.57
	24.03.01.20	Pekerjaan Bekisting Lantai / M ²	17,374.21
	24.03.01.32	Pembokaran Beton / M ³	636,727.50
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembersihan dengan besi beton (polos/ulir) / kg	124,734.83
	24.03.01.15	Pekerjaan Pembersihan Wire Mesh / M ²	960,000.00
	24.08.02.11	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC / Ton	254,235.41
	24.08.01.12	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - BC / Ton	162,261.90
	24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang / M ²	58,805.25
	24.08.01.06	Kanstin BDCM 21.5 / M ¹	118,321.50
	25.01.02.01.05	PEMBUATAN JALAN RIGID PAVEMENTS TYPE A3 / M²	
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras / M ³	248,917.50
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT) / M ³	8,070.84
	24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT) / M ³	41,341.35
	24.03.01.04	Pekerjaan Lantai Kerja 10 Mpa / M ³	146,012.49
	24.08.02.08	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A / M ³	242,183.57
	24.08.02.09	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS B / M ³	296,587.40
	24.08.02.10	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS S / M ³	350,127.24



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.08.02.30	LAPISAN PERKERASAN 15 CM (PADAT DIGILAS) / M ²	200,000.00
	24.03.01.12	Pekerjaan Beton 35 Mpa / M ³	943,130.47
	24.03.01.20	Pekerjaan Bekisting Lantai / M ²	17,374.21
	24.03.01.32	Pembokaran Beton / M ³	56,496.63
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembersihan dengan besi beton (polos/ulir) / kg	103,947.91
	24.03.01.15	Pekerjaan Pembersihan Wire Mesh / M ²	960,000.00
	24.08.02.11	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - WC / Ton	254,235.41
	24.08.01.12	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC - BC / Ton	162,261.90
	24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang / M ²	58,805.25
	24.08.01.06	Kanstin BDCM 21.5 / M ¹	118,321.50
	25.01.02.01.06	PEMBANGUNAN LPS LANDASAN RIGID / M²	
	24.01.01.01	Pembuatan Bowplank / Titik	10,362.46
	24.02.01.03	Pemasangan Turap Bambu tinggi 2.75 m / M ¹	67,026.50
	24.01.02.10	Pekerjaan Tanah Lumpur / M ³	23,680.00
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT) / M ³	114,928.82
	24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT) / M ³	47,211.82
	24.02.01.04	Pasangan Trucuk Bambu F-10 s / d 12 - Panjang 3 Meter / Batang	178,837.78
	24.02.01.23	Pembuatan Lubang Strous Pile Ø 30 Cm Kedalaman 3 Meter / Titik	106,800.00
	20.01.01.09.03.01.F	Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm	112,165.05
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	242,381.45
	24.04.01.02	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1 bata / M ²	272,719.49
	24.04.01.14	Plasteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm / M ²	177,541.75
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian / M ²	77,707.80
	24.05.01.04	Pemasangan Tegel Keramik 20 x 25 cm (Dinding) / M ³	215,517.17
	24.07.03.03	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen / M ¹	60,141.86
	24.06.01.04	Pekerjaan Rangka Kuda - kuda WF / KG	2,548,000.00
	24.06.01.10	Pasangan Rangka Atap Galvalume Tebal 0.5 mm / M ²	304,243.23
	24.07.03.16	Pemasangan Pipa Air Kotor Ø 4' / M ¹	26,362.28
	24.08.03.69	Pengecatan Dengan Cat Road Line / M ²	197,550.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi / M ³	11,587.22
	24.01.02.15	Pengurugan Sirtu (PADAT) / M ³	11,575.58
	24.02.01.24	Pemakian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr) / M ³	42,000.00
	24.03.01.01	Pekerjaan Beton 10 Mpa / M ³	110,239.43
	24.03.01.02	Pekerjaan Beton 10 Mpa / M ³	182,515.61
	24.03.01.12	Pekerjaan Beton 35 Mpa / M ³	106,007.87
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembersihan dengan besi beton (polos/ulir) / kg	184,842.80
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / M ³	347,013.56
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / M ³	211,766.90
	24.03.01.27	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / M ³	352,944.84



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	25.01.02.01.07	PEMELIHARAAN LPS LANDASAN RIGID / M²	
	25.01.02.01.06	Pembangunan LPS Landasan Rigid	78,173.40
	25.01.02.01.08	PEMBANGUNAN RUMAH KOMPOS LANDASAN RIGID / M²	
	24.01.01.01	Pembuatan Bowplank / Titik	145,975.25
	24.01.02.10	Pekerjaan Tanah Lumpur / M ³	67,895.00
	24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT) / M ³	372,072.15
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	25,642.37
	24.02.01.23	Pembuatan Lubang Strous Pile Ø 30 cm Kedalam 3 Meter / Titik	106,800.00
	24.02.01.24	Pemakian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2,5 Kr) / M ³	68,400.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembersihan dengan besi beton (polos/ulir) / kg	251,184.19
	24.01.01.09.03.01.F	Buis Beton Bulat Ukuran 100 x 50 cm	7,614.21
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	48,842.61
	24.04.01.02	Pemasangan Dinding Batu Merah 1 Pc : 3 Pp tebal 1 bata / M ²	106,794.23
	24.05.01.01	Pemasangan Tegel Keramik 20 x 20 cm (Dinding) / M ²	22,156.05
	24.05.01.04	Pemasangan Tegel Keramik 20 x 25 cm (Dinding) / M ²	59,893.16
	24.07.03.03	Pemasangan Dasar Saluran R.25 Segmen / M ¹	29,068.57
	24.04.01.14	Plasteran Halus 1 Pc : 2 Ps tebal 1.5 cm / M ²	227,344.68
	24.04.01.18	Pemasangan Benangan 1 Pc : 2 Ps / M ²	316,797.00
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian / M ²	168,001.67
	24.03.01.12	Pekerjaan Beton K-350 / M ³	679,053.94
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / M ³	633,676.93
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / M ³	927,884.08
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 kg besi + Bekisting) / M ³	18,105.06
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 kg besi + Bekisting) / M ³	388,239.33
	24.07.01.02	Kusen Pintu / Jendela Kayu Kelas II / M ³	18,596.34
	24.07.01.13	Pemasangan Kaca Mati Tebal 5 mm / M ²	555.68
	24.07.01.42	Pemasangan Daun Pintu PVC / Buah	11,193.00
	24.07.01.18	Pemasangan Kunci Tanam Kecil / Buah	3,790.94
	24.07.01.22	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu / Stel	2,770.58
	24.07.03.10	PEMASANGAN PIPA AIR BERSIH Ø ¾' / M ¹	2,088.92
	24.07.03.16	PEMASANGAN PIPA AIR KOTOR Ø 4' / M ¹	16,692.79
	24.07.03.19	Pemasangan Kran Air / Buah	5,039.15
	24.04.02.05	Pengecatan Kayu (1 Pla,ir, 1 Lapi Cat Dasar, 3 Lpis Cat Penutup) / M ²	421,820.00
	24.06.01.02	PEMASANGAN KUDA-KUDA KAYU KLAS II (BENTANG MAX., 7 METER / M ³	236,654.41
	24.06.01.06	PEMASANGAN RENG MERANTI / USUK TENAM / M ²	330,000.00
	24.06.01.08	PEMASANGAN GORDNIG KAYU KLAS II / M ³	172,033.45
	24.06.02.03	PEMASANGAN GENTENG KARANG PILANG / WISMA / M ²	6,292,725.00
	24.06.02.10	PEKERJAAN PEMASANGAN WUWUNG GENTENG KARAMG PALING UNTUK RUMAH	71,391.50
	24.06.02.15	PEMASANGAN LISTPLANK KAYU JATI 2/20 / M ¹	195,508.45
	24.06.02.30	PEMASANGAN ATAP ASBES GELOMBANG 240 CM X 108 CM / M ²	19,520.74
	24.06.03.06	PEMASANGAN LIST PLAFOND KAYU KLAS II UKURAN 1/5 / M ¹	3,228.93



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.06.03.07	PEMASANGAN RANGKA PLAFOND KAYU KLAS II / M ²	10,760.21
	24.06.03.09	PEMASANGAN PLAFON GYPSUM 9 mm / M ²	4,953.74
	24.07.02.01.	PEMASANGAN TITK STOP KONTAK GEDUNG / TITK	8,919.49
	24.07.02.02	PEMASANGAN TITK LAMPU GEDUNG / TITIK	25,219.24
	24.07.02.04	PEMASANGAN SAKLAR GANDA / TITK	8,919.49
	24.03.01.13	PEKERJAAN BETON (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr) / M ³	1,729.50
	14.04.02.05	Pengecatan Kayu (1 PLAMIR, 1 LAPIS CAT DASAR, 3 LAPIS CAT PENUTUP) / M ²	4,700.28
	24.04.02.09	PENGECATAN DASAR MENI BESI / M ²	3,447.96
	24.07.05.06	PEKERJAAN BESI PIPA GALVANIS 2 " (MEDIUM) / M ¹	43,055.43
	24.04.02.05	Pengecatan Kayu (1 PLAMIR, 1 LAPIS CAT DASAR, 3 LAPIS CAT PENUTUP) / M ²	310,339.00
	24.07.03.16	PEMASANGAN PIPA AIR KOTOR Ø 4' / M ¹	6,056.20
	25.01.02.0.1.09	PEMELIHARAAN RUMAH KOMPOS LANDASAN RIGID / M²	
	25.01.02.01.08	Pembangunan Rumah Kompos Landasan Rigid	3,000,000.00
	25.01.04	PEMBUATAN JALAN PAVING PAVMENTS	
	25.01.03.01	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 2 METER (TEBAL 6 CM) / M²	
	02.06.01.05.17.07	Papan Nama Proyek	497,446.07
	22.01.01.02.03.F	Rambu Lalu lintas (60 cm) Engineering Grade Papan Tambahan dan Umpak Beton	30,000.00
	23.04.01.01.01.F	Quality Control / Uji Bahan Paving	20,000.00
	24.01.02.01	PEMBERSIHAN LAPANGAN DAN PERALATAN TANAH / M ²	5,290.00
	24.01.02.06	PENGANGKUTAN TANAH KELUAR PROYEK / M ³	134.21
	24.01.02.09	PENGGALIAN TANAH CADAS / RABAT / M ³	7,322.63
	24.01.02.16	PENGURUGAN SIRTU (PADAT) / M ³	82,682.70
	24.01.02.21	PENGERUKAN PASIR UNTUK PAVING / M ³	20,250.00
	24.04.01.19	PLASTERAN CIPRAT 1 PC : 2 PS / M ²	18,643.73
	24.08.01.02	PEMASANGAN PAVING STONE (BLOK) TBL.6 CM MERAH EMPAT PERSEGI PANJANG / M ²	564,530.40
	24.08.01.04	PEMASANGAN PAVING STONE (BLOK) TBL.6 CM ABU-2 EMPAT PERSEGI PANJANG / M ²	729,185.10
	24.08.01.07	KASTIN TRAP UKURAN 15.25.40 ; K-175 / M ¹	480,000.00
	24.08.01.10	STOPPER / USKUP TEBAL 6 CM WARNA / M ¹	413,400.00
	25.01.03.02	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 3 METER (TEBAL 6 CM) / M²	
	02.06.01.05.17.07	Papan Nama Proyek	4,974.46
	22.01.01.02.03.F	Rambu Lalu lintas (60 cm) Engineering Grade Papan Tambahan dan Umpak Beton	30,000.00
	23.04.01.01.01.F	Quality Control / Uji Bahan Paving	20,000.00
	24.01.02.01	PEMBERSIHAN LAPANGAN DAN PERALATAN TANAH / M ²	7,935.00
	24.01.02.06	PENGANGKUTAN TANAH KELUAR PROYEK / M ³	134.21
	24.01.02.09	PENGGALIAN TANAH CADAS / RABAT / M ³	7,322.63
	24.01.02.16	PENGURUGAN SIRTU (PADAT) / M ³	124,024.05



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.01.02.21	PENGERUKAN PASIR UNTUK PAVING / M ³	40,500.00
	24.04.01.19	PLASTERAN CIPRAT 1 PC : 2 PS / M ²	93,218.63
	24.08.01.02	PEMASANGAN PAVING STONE (BLOK) TBL.6 CM MERAH EMPAT PERSEGI PANJANG / M ²	611,574.60
	24.08.01.04	PEMASANGAN PAVING STONE (BLOK) TBL.6 CM ABU-2 EMPAT PERSEGI PANJANG / M ²	729,185.10
	24.08.01.07	KASTIN TRAP UKURAN 15.25.40 ; K-175 / M ¹	520,000.00
	24.08.01.10	STOPPER / USKUP TEBAL 6 CM WARNA / M ¹	452,400.00
	25.01.03.03	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 4 METER (TEBAL 6 CM) / M²	
	02.06.01.05.17.07	Papan Nama Proyek	4,974.46
	22.01.01.02.03.F	Rambu Lalu lintas (60 cm) Engineering Grade Papan Tambahan dan Umpak Beton	30,000.00
	23.04.01.01.01.F	Quality Control / Uji Bahan Paving	200.00
	24.01.02.01	PEMBERSIHAN LAPANGAN DAN PERALATAN TANAH / M ²	10,580.00
	24.01.02.06	PENGANGKUTAN TANAH KELUAR PROYEK / M ³	134.21
	24.01.02.09	PENGGALIAN TANAH CADAS / RABAT / M ³	7,322.63
	24.01.02.16	PENGURUGAN SIRTU (PADAT) / M ³	165,365.40
	24.01.02.21	PENGERUKAN PASIR UNTUK PAVING / M ³	40,500.00
	24.04.01.19	PLASTERAN CIPRAT 1 PC : 2 PS / M ²	27,965.59
	24.08.01.02	PEMASANGAN PAVING STONE (BLOK) TBL.6 CM MERAH EMPAT PERSEGI PANJANG / M ²	658,618.80
	24.08.01.04	PEMASANGAN PAVING STONE (BLOK) TBL.6 CM ABU-2 EMPAT PERSEGI PANJANG / M ²	705,663.00
	24.08.01.07	KASTIN TRAP UKURAN 15.25.40 ; K-175 / M ¹	560,000.00
	24.08.01.10	STOPPER / USKUP TEBAL 6 CM WARNA / M ¹	491,400.00
	25.01.03.04	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 5 METER (TEBAL 6 CM) / M²	
	02.06.01.05.17.07	Papan Nama Proyek	4,974.46
	22.01.01.02.03.F	Rambu Lalu lintas (60 cm) Engineering Grade Papan Tambahan dan Umpak Beton	30,000.00
	23.04.01.01.01.F	Quality Control / Uji Bahan Paving	20,000.00
	24.01.02.01	PEMBERSIHAN LAPANGAN DAN PERALATAN TANAH / M ²	13,225.00
	24.01.02.06	PENGANGKUTAN TANAH KELUAR PROYEK / M ³	134.21
	24.01.02.09	PENGGALIAN TANAH CADAS / RABAT / M ³	9,763.50
	24.01.02.16	PENGURUGAN SIRTU (PADAT) / M ³	206,706.75
	24.01.02.21	PENGERUKAN PASIR UNTUK PAVING / M ³	60,750.00
	24.04.01.19	PLASTERAN CIPRAT 1 PC : 2 PS / M ²	27,965.59
	24.08.01.02	PEMASANGAN PAVING STONE (BLOK) TBL.6 CM MERAH EMPAT PERSEGI PANJANG / M ²	705,663.00
	24.08.01.04	PEMASANGAN PAVING STONE (BLOK) TBL.6 CM ABU-2 EMPAT PERSEGI PANJANG / M ²	705,663.00
	24.08.01.07	KASTIN TRAP UKURAN 15.25.40 ; K-175 / M ¹	600,000.00
	24.08.01.10	STOPPER / USKUP TEBAL 6 CM WARNA / M ¹	530,400.00
	25.01.03.05	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 6 METER (TEBAL 6 CM) / M²	
	02.06.01.05.17.07	Papan Nama Proyek	4,974.46
	22.01.01.02.03.F	Rambu Lalu lintas (60 cm) Engineering Grade Papan Tambahan dan Umpak Beton	30,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	23.04.01.01.01.F	Quality Control / Uji Bahan Paving	20,000.00
	24.01.02.01	PEMBERSIHAN LAPANGAN DAN PERALATAN TANAH / M ²	15,870.00
	24.01.02.06	PENGANGKUTAN TANAH KELUAR PROYEK / M ³	134.21
	24.01.02.09	PENGGALIAN TANAH CADAS / RABAT / M ³	9,763.50
	24.01.02.16	PENGURUGAN SIRTU (PADAT) / M ³	248,048.10
	24.01.02.21	PENGERUKAN PASIR UNTUK PAVING / M ³	60,750.00
	24.04.01.19	PLASTERAN CIPRAT 1 PC : 2 PS / M ²	27,965.59
	24.08.01.02	PEMASANGAN PAVING STONE (BLOK) TBL.6 CM MERAH EMPAT PERSEGI PANJANG / M ²	752,707.20
	24.08.01.04	PEMASANGAN PAVING STONE (BLOK) TBL.6 CM ABU-2 EMPAT PERSEGI PANJANG / M ²	682,140.90
	24.08.01.07	KASTIN TRAP UKURAN 15.25.40 ; K-175 / M ¹	640,000.00
	24.08.01.10	STOPPER / USKUP TEBAL 6 CM WARNA / M ¹	569,400.00
	25.01.03.06	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 7 METER (TEBAL 6 CM) / M²	
	02.06.01.05.17.07	Papan Nama Proyek	4,974.46
	22.01.01.02.03.F	Rambu Lalu lintas (60 cm) Engineering Grade Papan Tambahan dan Umpak Beton	30,000.00
	23.04.01.01.01.F	Quality Control / Uji Bahan Paving	20,000.00
	24.01.02.01	PEMBERSIHAN LAPANGAN DAN PERALATAN TANAH / M ²	18,515.00
	24.01.02.06	PENGANGKUTAN TANAH KELUAR PROYEK / M ³	134.21
	24.01.02.09	PENGGALIAN TANAH CADAS / RABAT / M ³	9,763.50
	24.01.02.16	PENGURUGAN SIRTU (PADAT) / M ³	289,389.45
	24.01.02.21	PENGERUKAN PASIR UNTUK PAVING / M ³	81,000.00
	24.04.01.19	PLASTERAN CIPRAT 1 PC : 2 PS / M ²	27,965.59
	24.08.01.02	PEMASANGAN PAVING STONE (BLOK) TBL.6 CM MERAH EMPAT PERSEGI PANJANG / M ²	799,751.40
	24.08.01.04	PEMASANGAN PAVING STONE (BLOK) TBL.6 CM ABU-2 EMPAT PERSEGI PANJANG / M ²	658,618.80
	24.08.01.07	KASTIN TRAP UKURAN 15.25.40 ; K-175 / M ¹	680,000.00
	24.08.01.10	STOPPER / USKUP TEBAL 6 CM WARNA / M ¹	608,400.00
	25.01.03.07	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 8 METER (TEBAL 6 CM) / M²	
	02.06.01.05.17.07	Papan Nama Proyek	4,974.46
	22.01.01.02.03.F	Rambu Lalu lintas (60 cm) Engineering Grade Papan Tambahan dan Umpak Beton	30,000.00
	23.04.01.01.01.F	Quality Control / Uji Bahan Paving	20,000.00
	24.01.02.01	PEMBERSIHAN LAPANGAN DAN PERALATAN TANAH / M ²	21,160.00
	24.01.02.06	PENGANGKUTAN TANAH KELUAR PROYEK / M ³	134.21
	24.01.02.09	PENGGALIAN TANAH CADAS / RABAT / M ³	9,763.50
	24.01.02.16	PENGURUGAN SIRTU (PADAT) / M ³	330,730.80
	24.01.02.21	PENGERUKAN PASIR UNTUK PAVING / M ³	81,000.00
	24.04.01.19	PLASTERAN CIPRAT 1 PC : 2 PS / M ²	27,965.59
	24.08.01.02	PEMASANGAN PAVING STONE (BLOK) TBL.6 CM MERAH EMPAT	846,795.60



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.08.01.04	PEMASANGAN PAVING STONE (BLOK) TBL.6 CM ABU-2 EMPAT PERSEGI PANJANG / M ²	658,618.80
	24.08.01.07	KASTIN TRAP UKURAN 15.25.40 ; K-175 / M ¹	720,000.00
	24.08.01.10	STOPPER / USKUP TEBAL 6 CM WARNA / M ¹	647,400.00
	25.01.03.08	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 2 METER (TEBAL 6 CM)	
	20.01.01.44.22.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.10 Cm (Fabrikan)	980,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek / M ³	49,209.77
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	172,242.40
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	129,133.50
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	732,639.14
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	172,950.19
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	136,863.02
	24.04.01.18	Pasangan Benang 1 Pc : 2 Ps	60,000.00
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	160,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	361,000.00
	25.01.03.01	Kontruksi Jalan Paving Baru Lebar 2 m (tbl. 6 cm)	111,890.00
	25.01.03.09	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 3 METER (TEBAL 6 CM)	
	20.01.01.44.22.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.10 Cm (Fabrikan)	980,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek / M ³	49,209.77
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	172,242.40
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	129,133.50
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	732,639.14
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	172,950.19
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	174,421.35
	24.04.01.18	Pasangan Benang 1 Pc : 2 Ps	60,000.00
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	160,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	361,000.00
	25.01.03.02	Kontruksi Jalan Paving Baru Lebar 3 m (tbl. 6 cm)	1,562,820.00
	25.01.03.10	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 3 METER (TEBAL 6 CM)	
	20.01.01.44.23.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	980,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek / M ³	84,998.69
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	313,168.00
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	7,935.00
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	258,267.00
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	1,098,958.71
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	172,950.19
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	213,181.65
	24.04.01.18	Pasangan Benang 1 Pc : 2 Ps	60,000.00
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	160,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	361,000.00
	25.01.03.02	Kontruksi Jalan Paving Baru Lebar 3 m (tbl. 6 cm)	1,562,820.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	25.01.03.11	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 4 METER (TEBAL 6 CM)	
	20.01.01.44.23.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	980,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek / M ³	84,998.69
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	313,168.00
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	7,935.00
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	258,267.00
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	1,098,958.71
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	172,950.19
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	213,181.65
	24.04.01.18	Pasangan Benang 1 Pc : 2 Ps	60,000.00
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	160,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	361,000.00
	25.01.03.03	Kontruksi Jalan Paving Baru Lebar 4 m (tbl. 6 cm)	1,562,820.00
	25.01.03.12	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 4 METER (TEBAL 6 CM)	
	20.01.01.44.23.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	980,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek / M ³	125,261.22
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	485,410.40
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	23,805.00
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	387,400.50
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	1,587,384.81
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	172,950.19
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	251,941.95
	24.04.01.18	Pasangan Benang 1 Pc : 2 Ps	60,000.00
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	160,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	361,000.00
	25.01.03.03	Kontruksi Jalan Paving Baru Lebar 4 m (tbl. 6 cm)	1,562,820.00
	25.01.03.13	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 5 METER (TEBAL 6 CM)	
	20.01.01.44.23.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	980,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek / M ³	125,261.22
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	485,410.40
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	23,805.00
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	387,400.50
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	1,587,384.81
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	172,950.19
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	251,941.95
	24.04.01.18	Pasangan Benang 1 Pc : 2 Ps	60,000.00
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	160,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	361,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	25.01.03.04	Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 5 m (tbl. 6 cm)	1,562,820.00
	25.01.03.14	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 5 METER (TEBAL 6 CM)	
	02.06.01.05.17.07	Papan Nama Proyek	994,892.14
	20.01.01.44.23.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	980,000.00
	22.01.01.02.03.F	Rambu Lalu Lintas Proyek	30,000.00
	23.04.01.01.01.F	Quality Control / Uji Bahan Paving	20,000.00
	24.01.02.01	Pembersihan Lapangan dan Peratan Tanah	13,225.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek / M ³	134.21
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek / M ³	178,944.60
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	673,311.20
	24.01.02.09	Galian Tanah Cadas / Rabat	9,763.50
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	24,408.75
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	451,967.25
	24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT)	206,706.75
	24.01.02.21	Pengurugan Pasir Untk Paving	60,750.00
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	2,197,917.42
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	172,950.19
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	310,082.40
	24.04.01.18	Pasangan Benang 1 Pc : 2 Ps	60,000.00
	24.04..01.18	Plasteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps	27,965.59
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	160,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	361,000.00
	24.08.01.02	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	705,663.00
	24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Empat Persegi Panjang	705,663.00
	24.08.01.07	Kastin Trap Uk. 15.25.40 ; K-175	600,000.00
	24.08.01.10	Stoper/Uskup Tebal 6 cm Warna	530,400.00
	20.01.01.44.23.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.15 Cm (Fabrikan)	980,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek / M ³	178,944.60
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	525,356.80
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	24,408.75
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	451,967.25
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	2,197,917.42
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	172,950.19
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	310,082.40
	24.04.01.18	Pasangan Benang 1 Pc : 2 Ps	60,000.00
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	160,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	361,000.00
	25.01.03.05	Konstruksi Jalan Paving Baru Lebar 6 m (tbl. 6 cm)	1,562,820.00
	25.01.03.16	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 7 METER (TEBAL 6 CM)	
	20.01.01.44.23.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.15 Cm (Fabrikan)	980,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek / M ³	178,944.60



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	525,356.80
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	24,408.75
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	451,967.25
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	2,197,917.42
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	172,950.19
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	310,082.40
	24.04.01.18	Pasangan Benang 1 Pc : 2 Ps	60,000.00
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	160,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	361,000.00
	25.01.03.06	Kontruksi Jalan Paving Baru Lebar 7 m (tbl. 6 cm)	1,562,820.00
	25.01.03.17	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN PAVING BARU LEBAR 8 METER (TEBAL 6 CM)	
	20.01.01.44.23.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.15 Cm (Fabrikan)	980,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek / M ³	178,944.60
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	525,356.80
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	24,408.75
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	451,967.25
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	2,197,917.42
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	172,950.19
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	310,082.40
	24.04.01.18	Pasangan Benang 1 Pc : 2 Ps	60,000.00
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	160,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	361,000.00
	25.01.03.07	Kontruksi Jalan Paving Baru Lebar 8 m (tbl. 6 cm)	1,562,820.00
	25.01.03.18	PEMBUATAN KONTRUKSI TAMAN PAVING (LUAS 100 M², URUGAN PASIR 10 CM, KASTIN BETON K-350) / M²	
	24.01.02.07	Galian Tanah	8,136.25
	24.01.02.15	Urugan Pasir Tebal 10 cm	64,566.75
	24.08.01.06	Kastin BDCM 12.5 mm	142,000.00
	24.08.01.02	Pemasangan Paving Stone Tebal 6 cm	235,221.00
	25.01.03.19	KONTRUKSI JALAN PAVING UNTUK MAKAM / M²	
	24.01.01.01	Pembuatan Bouwplank / Titik	1,120.27
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	130,653.98
	24.08.01.23	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Merah Empat Persegi Panjang	442,215.48
	24.08.01.07	Kastin Trap Uk. 15.25.40 ; K-175	160,000.00
	24.01.01.04	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	52,900.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	60,354.94
	24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT)	152,963.00
	24.01.02.21	Pengurugan Pasir Untuk Paving	42,153.14
	25.01.03.20	PEMBUATAN KONTRUKSI JALAN BATU ALAM / M ²	



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	20.01.01.29.13.F	Kastin Trap Uk. 15.25.40 ; K-175	180,000.00
	24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	50,580.00
	24.01.02.16	Pengurangan Sirtu (PADAT)	103,353.38
	24.02.01.13	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 5 Ps) / M ³	24,600.00
	24.02.01.26	Pemancangan Batu Acak atau Batu Alam	2,489,500.00
	24.03.01.04	Lantai Kerja K-100	86,003.00
	24.0.4.01.19	Plasteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps	3,728.75
	25.01.04.01	PEMBUATAN PILAR BATAS TYPE C (BATAS KECAMATAN) / M²	
	20.01.01.44.14.F	Brass Tablet Marmer	1,200,000.00
	20.01.01.44.15.F	Plaque Marmer	1,000,000.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	205,255.68
	24.01.02.13	Pengurangan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	26,849.63
	24.01.02.16	Pengurangan Sirtu (PADAT)	165,365.40
	24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	405,600.00
	25.01.04	PEMBUATAN PILAR BATAS	
	25.01.04.01	PEMBUATAN PILAR BATAS TYPE C (BATAS KECAMATAN) / M²	
	20.01.01.44.14.F	Wiremesh DM-4	820,750.00
	20.01.01.44.15.F	Brass Tablet Marmer	4,800,000.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	205,255.68
	24.01.02.13	Pengurangan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	26,849.63
	24.01.02.16	Pengurangan Sirtu (PADAT)	165,365.40
	24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	405,600.00
	25.01.04.02	PEMBUATAN PILAR BATAS TYPE D (BATAS KECAMATAN) / M²	
	20.01.01.44.14.F	Wiremesh DM-4	2,857,002.50
	20.01.01.44.15.F	Brass Tablet Marmer	4,800,000.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	64,142.40
	24.01.02.13	Pengurangan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	12,204.38
	24.01.02.16	Pengurangan Sirtu (PADAT)	37,207.22
	24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	1,989,000.00
	25.01.05	PEMBUATAN PEDESTRIAN	
	25.01.05.01	PEDESTRIAN DENGAN SALURAN / M²	
	02.06.01.05.17.07	Papan Nama Proyek	696.42
	22.01.01.02.03.F	Rambu Lalu lintas Proyek	9,321.38
	24.01.01.01	Pembuatan Bouwplank / Titik	2,695.64
	24.01.01.05	Uitzet Dengan WaterPass / Theodolit	10,000.00
	24.04.01.19	Plasteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps	5,220.24
	24.05.01.12	Pemasangan Tegel Porceline 40x40 cm	256,994.00
	24.05.01.13	Pemasangan Lantai Granit Diglasur 20x40 cm (Warna Gelap)	15,149.12
	24.08.02.29	Pas Curbing Type B Panjang 0.5 m	18,660.00
	20.01.01.44.26.F	Grill Cast Iron Tangkapan Air (Grill Manhole (Cover & Frame) Fabrikan)	11,000.00
	20.01.01.44.26.F	Grill Cast Iron Tangkapan Air (Grill Manhole (Cover & Frame) Fabrikan)	16,800.00
	23.04.01.01.01.F	Quality Control / Uji Bahan Paving	20,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	50,580.00
	25.01.05.02	PEDESTRIAN DENGAN SALURAN U-GUTTER + CURBING + WIREMESH U-50	
	24.03.01.02	Pekerjaan Beton K-125	1,606.14
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	161,900.15
	24.03.01.15	Pekerjaan Pembersihan Wire Mesh	97,152.00
	24.05.01.13	Pemasangan Lantai Granit Diglasur 20x40 cm (Warna Gelap)	270,520.00
	24.08.01.07	Kastin Trap Uk. 15.25.40 ; K-175	66,840.00
	24.08.01.08	Stoper/Uskup Tebal 6 cm Warna	65,169.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	421.25
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	1,209.35
	20.01.01.04.09.F	Tanah Tanam	23,030.00
	24.04.01.01	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 2 Pp Tebal 1 Bata	2,831.12
	24.04.01.19	Plasteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps	5,593.12
	20.01.01.09.03.01.F	Buis Beton Bulat Ukuran 100x50 cm	19,304.27
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek / M ³	20,354.95
	24.04.01.01	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 2 Pp Tebal 1 Bata	1,576.83
	24.04.01.19	Plasteran Ciprat 1 Pc : 2 Ps	4,222.80
	20.01.01.44.11.F	Cover 1000x1000x2400 (350 ; Besi 160 Kg) (Fabrikasi)	1,315,600.00
	24.01.02.15	Pengurangan Pasir (PADAT)	25,503.87
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	80,737.65
	24.07.03.27	Galian Drainase	89,440.00
	25.01.05.03	PENGERUKAN SALURAN MANUAL / M³	
	24.01.02.20	Pengerukan Saluran (Manual)	200,000.00
	25.01.06.01	PENGECATAN DENGAN CAT ROAD LINE / M²	
	24.08.03.69	Pengecatan Dengan Cat Road Line	150,000.00
B	PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN		
	25.02	JEMBATAN	
	25.02.01.01	PEMBUATAN JEMBATAN BENTANG 6 METER / M²	
	22.01.01.02.03.F	Rambu Lalu lintas Proyek	83,400.00
	24.01.01.02	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank (UITZET)	323,673.71
	24.01.01.04	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	27,562.50
	24.01.01.05	Uitzet Dengan WaterPass / Theodolit	500,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	74,736.21
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	204,107.23
	24.01.02.16	Pengurangan Pasir (PADAT)	2,426,353.90
	24.03.01.32	Pembongkaran Beton	93,558.41
	20.01.01.44.45.F	Righ / Jembatan Bantu	458,700.00
	24.01.02.15	Pengurangan Pasir (PADAT)	35,899.11
	24.02.01.25	Pemancangan Tiang Pancang ml (? 200m)	1,275,551.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.03.01.04	Lantai Kerja 10 Mpa	260,175.45
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	2,938,707.01
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	4,962,293.90
	24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	2,715,180.00
	24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	614,640.00
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	113,054.11
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	65,481.91
	20.01.01.44.42.F	Bearing Ped (Elastomeric) Uk. 50x30 cm Tbl = 6 cm	56,376.00
	20.01.01.44.43.F	Mortar	27,216.00
	20.01.01.44.44.F	Ornamen Batu Candi	111,100.00
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	15,625.15
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	305,109.59
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	1,924,114.50
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	78,824.35
	24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	1,421,160.00
	24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	799,500.00
	24.04.01.08	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1/2 Bata	18,792.19
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	50,465.91
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	29,230.29
	24.06.02.22	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	6,082.26
	24.07.05.05	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1 1/4" (Medium)	170,299.78
	24.07.05.08	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3" (Medium)	69,669.49
	24.08.01.01	Pemasangan Tegel Trotoar	49,002.45
	24.08.01.07	Kastin Trap Uk. 15.25.40 ; K-175	64,440.00
	24.08.02.05	Lapis Resap Ikat / Prime Coat	336,555.40
	24.08.02.06	Lapis Perekat / Tack Coat	292,811.40
	24.08.02.22	Penghamparan ATB. Tb. 6 cm	83,953.13
	24.08.02.24	Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) Tb. 4 cm	72,858.84
	20.01.01.44.44.F	Ornamen Batu Candi	13,900.00
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	838,867.56
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	73,203,113.09
	24.04.01.03	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1 Bata	19,925.37
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	47,374.78
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	18,459.76
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	28,280.24
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	2,225,070.00
	24.02.01.19	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (Aanstamping)	93,191.09
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	32,941.52
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	141,087.49
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	81,719.09
	24.08.02.05	Lapis Resap Ikat / Prime Coat	6,319,215.40
	24.08.02.06	Lapis Perekat / Tack Coat	5,497,871.40



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Kelas A	1,925,508.54
	24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas C	684,440.00
	24.08.02.22	Penghamparan ATB. Tb. 6 cm	1,575,225.78
	24.08.02.24	Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) Tb. 4 cm	54,730.10
	24.01.01.04	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	766.24
	24.02.01.04	Pemasangan Truck Bambu ? 10 s/d 12 - P.3 m	447,223.50
	24.02.01.10	Pembuatan KISDAM Tinggi 2,5 m Tebal 0,6 m	15,581.90
	25.02.01.02	PEMBUATAN JEMBATAN BENTANG 8 METER / M²	
	22.01.01.02.03.F	Rambu Lalu lintas Proyek	62,400.00
	24.01.01.02	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank (Uitzet)	315,582.33
	24.01.01.04	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	27,562.50
	24.01.01.05	Uitzet Dengan WaterPass / Theodolit	500,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	72,866.24
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	199,000.27
	24.01.02.16	Pengurangan Sirtu (PADAT)	1,515,449.87
	24.03.01.32	Pembongkaran Beton	93,558.41
	20.01.01.44.45.F	Righ / Jembatan Bantu	343,200.00
	24.01.02.05	Pengurangan Pasir (PADAT)	26,924.33
	24.02.01.25	Pemancangan Tiang Pancang ml	536,670.50
	24.03.01.04	Lantai Kerja 10 Mpa	195,131.59
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondas Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	2,204,180.53
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	3,722,097.61
	24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	2,036,580.00
	24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	460,980.00
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	84,788.16
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	49,110.03
	20.01.01.44.42.F	Bearing Ped (Elastomeric) Uk. 50x30 cm Tbl = 6 cm	54,984.00
	20.01.01.44.43.F	Mortar	26,544.00
	20.01.01.44.44.F	Ornamen Batu Candi	108,350.00
	24.01.02.15	Pengurangan Pasir (PADAT)	15,237.75
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	297,779.63
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	1,876,469.76
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	76,471.38
	24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	1,386,060.00
	24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	779,220.00
	24.04.01.08	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1/2 Bata	10,267.61
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	49,206.20
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	28,500.66
	24.06.02.22	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	5,936.23



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.07.05.05	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1 1/4" (Medium)	166,045.94
	24.07.05.08	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3" (Medium)	67,949.26
	24.08.01.01	Pemasangan Tegel Trotoar	46,344.50
	24.08.01.07	Kastin Trap Uk. 15.25.40 ; K-175	62,840.00
	24.08.02.05	Lapis Resap Ikat / Prime Coat	328,184.60
	24.08.02.06	Lapis Perekat / Tack Coat	285,528.60
	24.08.02.22	Penghamparan ATB. Tb. 6 cm	81,743.83
	24.08.02.24	Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) Tb. 4 cm	71,035.57
	20.01.01.44.44.F	Ornamen Batu Candi	86,250.00
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	58,841.43
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	28,235.59
	24.04.01.03	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1 Bata	30,927.32
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	3,837.27
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	2,222.58
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	21,177.89
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	1,668,864.00
	24.02.01.19	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (Aanstamping)	67,284.96
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	24,706.14
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	105,815.62
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	61,289.32
	24.08.02.05	Lapis Resap Ikat / Prime Coat	6,161,155.00
	24.08.02.06	Lapis Perekat / Tack Coat	5,360,355.00
	24.08.02.08	Agregat Kelas A	3,366,997.40
	24.08.02.10	Agregat Kelas S	2,336,539.12
	24.08.02.22	Penghamparan ATB. Tb. 6 cm	1,535,826.72
	24.08.02.24	Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) Tb. 4 cm	53,362.65
	20.01.01.02.03.F	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	766.24
	24.01.01.02	Pemasangan Truck Bambu ? 10 s/d 12 - P.3 m	447,223.50
	24.01.01.04	Pembuatan KISDAM Tinggi 2 m Tebal 0,6 m / M ¹	560,500.00
	25.02.01.03	PEMBUATAN JEMBATAN BENTANG 12 METER / M²	
	22.01.01.02.03.F	Rambu Lalu lintas Proyek	41,700.00
	24.01.01.02	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank (Uitzet)	161,836.85
	24.01.01.04	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	27,562.50
	24.01.01.05	Uitzet Dengan WaterPass / Theodolit	500,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	37,368.11
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	102,053.61
	24.01.02.16	Pengurugan Pasir (PADAT)	1,213,790.33
	24.03.01.32	Pembongkaran Beton	93,558.41
	20.01.01.44.45.F	Righ / Jembatan Bantu	229,350.00
	24.01.02.05	Pengurugan Pasir (PADAT)	17,949.56
	24.02.01.25	Pemancangan Tiang Pancang m1 (? 200 m)	956,673.50
	24.03.01.04	Lantai Kerja 10 Mpa	40,591.47



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondas Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	2,204,180.53
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	3,722,097.61
	24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	2,036,580.00
	24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	307,320.00
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	84,788.16
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	49,110.03
	20.01.01.44.42.F	Bearing Ped (Elastomeric) Uk. 50x30 cm Tbl = 6 cm	56,376.00
	20.01.01.44.43.F	Mortar	27,216.00
	20.01.01.44.44.F	Ornamen Batu Candi	111,100.00
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	15,625.15
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	305,109.59
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	1,924,114.50
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	78,824.35
	24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	1,421,160.00
	24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	400,140.00
	24.04.01.08	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1/2 Bata	10,533.07
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	50,465.91
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	28,500.66
	24.06.02.22	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	6,082.26
	24.07.05.05	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1 1/4" (Medium)	170,299.78
	24.07.05.08	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3" (Medium)	69,669.49
	24.08.01.01	Pemasangan Tegel Trotoar	47,524.50
	24.08.01.07	Kastin Trap Uk. 15.25.40 ; K-175	64,440.00
	24.08.02.05	Lapis Resap Ikat / Prime Coat	292,811.40
	24.08.02.06	Lapis Perekat / Tack Coat	251,675.27
	24.08.02.22	Penghamparan ATB. Tb. 6 cm	83,953.13
	24.08.02.24	Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) Tb. 4 cm	72,858.84
	20.01.01.44.44.F	Ornamen Batu Candi	115,000.00
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	78,455.24
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	37,647.45
	24.04.01.03	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1 Bata	41,212.54
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	5,116.36
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	2,963.44
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	14,140.12
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	1,161,735.00
	24.02.01.19	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (Aanstamping)	46,560.06
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	16,470.76
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	70,543.75
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	40,859.55



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.08.02.05	Lapis Resap Ikat / Prime Coat	2,748,828.60
	24.08.02.06	Lapis Perekat / Tack Coat	2,362,654.56
	24.08.02.08	Agregat Lapis Pondasi Atas (LPA) Kelas A	962,754.27
	24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Kelas C	342,220.00
	24.08.02.22	Penghamparan ATB. Tb. 6 cm	787,612.89
	24.08.02.24	Penghamparan Lapis Perm. Aspal Beton Laston (AC) Tb. 4 cm	27,365.05
	24.01.01.04	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	383.12
	24.02.01.04	Pemasangan Truck Bambu ? 10 s/d 12 - P.3 m	223,606.00
	24.02.01.10	Pembuatan KISDAM Tinggi 2,5 m Tebal 0,6 m	7,790.95
	25.02.01.04	PEMBUATAN JEMBATAN BENTANG 4 METER / M²	
	02.06.01.05.17.07	Papan Nama Proyek	31,090.38
	24.01.01.02	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank (Uitzet)	93,218.63
	24.01.01.08	Pembuatan Pagar Sementara Seng Gelombang Tinggi 2 m	252,840.47
	24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	50,580.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	233,187.18
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	11,986.34
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	201,771.09
	24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT)	232,545.09
	24.04.01.19	Plasteran Halus 1 Pc : 2 Ps	4,845.04
	24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Merah Empat Persegi Panjang	1,146,702.38
	24.08.01.04	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Abu-2 Merah Empat Persegi Panjang	14,701.31
	24.08.01.07	Kastin Trap Uk. 15.25.40 ; K-175	62,500.00
	24.08.01.08	Stopper / Uskup Tebal 6 cm Abu - abu	60,937.50
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	2,154,093.75
	24.01.02.13	Penggalian Tanah Kembali Untuk Kontruksi	36,108.68
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	88,779.28
	24.02.01.09	Pembuatan KISDAM Tinggi 2 m Tebal 0,6 m / M ²	350,312.50
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	2,083,374.00
	24.02.01.23	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 30 cm Kedalam 3 m	100,000.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	63,600.00
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	1,427,578.06
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	809,420.17
	24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	6,045,000.00
	24.03.01.29	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	7,215,000.00
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 2 Ps 1.5 cm	156,252.46
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	113,004.07
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	172,254.06
	24.04.01.08	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1/2 Bata	3,805.80
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 2 Ps 1.5 cm	13,306.13
	24.04.01.18	Pasangan Benang 1 Pc : 4 Ps	115,314.00
	24.04.02.02	Pemasangan Batu Ampyang	71,173.50
	24.02.02.06	Pengecatan Besi	80,931.25



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.07.05.08	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3" (Medium)	252,926.34
	25.02.02.01	PEMBUATAN JEMBATAN BOX CULVERT / M²	
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	36,307.86
	24.02.01.08	Pembuatan KISDAM Tinggi 1,5 m Tebal 0,6 m	51,018.00
	24.08.02.05	Lapis Resap Ikat / Prime Coat	6,235,147.80
	24.08.02.08	Agregat Kelas A	299,500.34
	24.08.02.11	Produksi Dan Penghamparan Laston Lapis Aus / AC-WC	352,351.45
	24.01.02.09	Galian Tanah Cadas / Rabat	198,101.42
	24.02.01.05	Pemasangan Truck Kayu Gelam ? 8 s/d 12 - P 4 m	68,870.00
	24.03.01.01	Pekerjaan Beton 10 Mpa	611,131.55
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton 20 Mpa	18,144.40
	24.03.01.12	Pekerjaan Beton 30 Mpa	102,669.38
	24.01.01.15	Plasteran Halus 1 Pc : 3 Ps Tebal 1.5 cm	4,113.49
	24.01.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 4 Ps	4,128.00
	24.01.02.16	Pengurugan Pasir (PADAT)	172,199.52
C	PEMBUATAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN		
	25.03	SALURAN	
	25.03.01	SALURAN BATU KALI TANPA TUTUP	
	25.03.01.01	SALURAN BATU KALI 40/60 / METER	
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	45,697.98
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	156,690.72
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	21,235.61
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	276,022.86
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	369,000.00
	24.02.01.21	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan Tebal 15 cm	121,368.45
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	76,035.01
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	160,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	361,000.00
	25.03.01.02	SALURAN BATU KALI 60/80 / METER	
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	79,071.15
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	284,364.64
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	45,563.00
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	395,471.34
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	774,900.00
	24.02.01.21	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan Tebal 15 cm	173,890.47
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	106,449.01
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	160,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	361,000.00
	25.03.01.03	SALURAN BATU KALI 100/80 / METER	



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	101,998.42
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	376,302.08
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	65,090.00
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	213,070.28
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	885,600.00
	24.02.01.21	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan Tebal 15 cm	156,146.54
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	136,863.02
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	160,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	361,000.00
	25.03.02.01	SALURAN BATU KALI 40/60 + TUTUP PELAT (1 SISI) / METER	
	20.01.01.44.22.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.10 Cm (Fabrikan)	980,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	49,209.77
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	134,393.60
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	129,133.50
	24.02.01.12	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	26,841.69
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	172,950.19
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	136,863.02
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 4 Ps	60,000.00
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	160,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	361,000.00
	25.03.02.02	SALURAN BATU KALI 60/80 + TUTUP PELAT (1 SISI) / METER	
	20.01.01.44.23.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	980,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	84,998.69
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	244,352.00
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	8,136.25
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	258,267.00
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	1,107,000.00
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	172,950.19
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	167,277.02
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 4 Ps	60,000.00
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	160,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	361,000.00
	25.03.02.03	SALURAN BATU KALI 80/100 + TUTUP PELAT (1 SISI) / METER	
	20.01.01.44.23.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	980,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	125,261.22
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	378,745.60
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	24,408.75
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	387,400.50
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	1,599,000.00
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	172,950.19
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	197,691.03
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 4 Ps	60,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	160,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	361,000.00
	25.03.02.04	SALURAN BATU KALI 100/120 + TUTUP PELAT (1 SISI) / METER	
	20.01.01.44.24.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.15 Cm (Fabrikan)	980,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	178,944.60
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	525,356.80
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	24,408.75
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	451,967.25
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	2,214,000.00
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	172,950.19
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	243,312.03
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 4 Ps	60,000.00
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	160,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	361,000.00
	25.03.02.05	SALURAN BATU KALI 40/60 + TUTUP PELAT (2 SISI) / METER	
	20.01.01.44.22.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.10 Cm (Fabrikan)	1,960,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	98,419.53
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	268,787.20
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	258,267.00
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	1,476,000.00
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	345,900.38
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	273,726.04
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 4 Ps	120,000.00
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	320,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	722,000.00
	25.03.02.06	SALURAN BATU KALI 60/80 + TUTUP PELAT (2 SISI) / METER	
	20.01.01.44.23.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	1,960,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	169,997.37
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	488,704.00
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	16,272.50
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	516,534.00
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	2,214,000.00
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	345,900.38
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	334,554.04
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 4 Ps	120,000.00
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	320,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	722,000.00
	25.03.02.07	SALURAN BATU KALI 80/100 + TUTUP PELAT (2 SISI) / METER	
	20.01.01.44.23.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	1,960,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	357,889.20
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	1,050,713.60
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	48,817.50
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	903,934.50
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	3,198,000.00
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	345,900.38
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	395,382.05
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 4 Ps	120,000.00
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	320,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	722,000.00
	25.03.02.08	SALURAN BATU KALI 100/120 + TUTUP PELAT (2 SISI) / METER	
	20.01.01.44.24.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.15 Cm (Fabrikan)	1,960,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	357,889.20
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	1,050,713.60
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	48,817.50
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	903,934.50
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	4,428,000.00
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	345,900.38
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	486,624.06
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 4 Ps	120,000.00
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	320,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	722,000.00
	25.03.06	SALURAN BATU KALI	
	25.03.06.01	SALURAN BATU KALI 40/60 TUTUP (2 SISI)	
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	49,209.77
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	134,393.60
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	89,498.75
	20.01.01.44.22.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.15 Cm (Fabrikan)	816,683.00
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	129,133.50
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	738,000.00
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	172,950.19
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	136,863.02
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 4 Ps	60,000.00
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	160,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	361,000.00
	25.03.06.02	SALURAN TYPE A / METER	
	20.01.01.44.24.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.15 Cm (Fabrikan)	1,960,000.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah keluar Proyek / M ³	357,889.20
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	1,050,713.60
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	48,817.50
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	903,934.50
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	4,428,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	345,900.38
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	486,624.06
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 4 Ps	120,000.00
	24.07.03.05	Pemasangan Dasar Saluran R.15 (1/2 Lingkaran)	320,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	722,000.00
D	PEMBANGUNAN DAN REHABILITAS BANGUNAN GEDUNG DAN PANDOPO		
	26	GEDUNG	
	26.01	PEMBANGUNAN GEDUNG	
	26.01.01.01	PEMBANGUNAN GEDUNG TYPE A / M²	
	24.01.01.01	Pembuatan Bouwplank / Titik	19,884.71
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	119,341.52
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	26,491.63
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	31,831.41
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	57,335.27
	24.01.02.22	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 20 cm Kedalam 3 m	8,658.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	19,920.00
	24.03.01.01	Pekerjaan Beton K-100	63,642.22
	24.03.01.04	Lantai Kerja K-100	70,665.80
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	317,373.14
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	334,943.52
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	251,962.02
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	280,002.91
	24.03.01.30	Pekerjaan Kolom Praktis (11 x 11)	40,075.54
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	397,578.84
	24.02.01.19	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (Aanstamping)	84,035.23
	24.04.01.08	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1/2 Bata	515,152.88
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	463,144.45
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 4 Ps	22,200.00
	24.05.01.01	Pasangan Tegel Keramik 20x20 cm	23,899.48
	24.05.01.04	Pasangan Tegel Keramik 20x25 cm (Dinding)	94,847.19
	24.05.01.06	Pemasangan Tegel Plin Dinding Keramik uk. 7.5x20 cm	16,248.00
	24.05.01.08	Pembuatan / Pemasangan Harder Floor (Granit Trase Corak)	460,100.00
	24.07.01.01	Kusen Pintu / Jendela Kayu Klas II	52,069.74
	24.07.01.01	Kusen Pintu / Jendela Kayu Klas II	27,894.50
	24.07.01.08	Daun Pintu Panil (Kayu Klas II)	1,967,492.30
	24.07.01.10	Pintu / Jendela Kaca Papan Kayu Klas II	585,784.57
	24.07.01.14	Pemasangan Kaca Mati Rayban Tebal 5 mm	11,724.85
	20.01.01.10.01.02.F	Atap Polli Carbonat Luas 2,1 m, Panjang 11,8 m, tebal 10 mm	1,000.00
	24.06.01.04	Pekerjaan Rangka Kuda - kuda WF	1,524,790.40



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.06.01.04	Pekerjaan Rangka Kuda - kuda WF	530,936.00
	24.06.01.04	Pekerjaan Rangka Kuda - kuda WF	317,038.40
	24.06.01.11	Pemasangan Rangka Atap Galvalume Campuran	7,662.89
	24.06.02.08	Pemasangan Atap Galvalume Campuran (M ²)	4,223,180.00
	24.06.02.11	Pemasangan Wuwungan / Jurai Genteng Galvalume Tebal 4 mm (m)	23,800.00
	24.06.02.15	Pemasangan Listplank Kayu Klas II 3 / 30 cm	197.93
	24.06.03.06	Pemasangan List Plafond Kayu Klas II	32,862.23
	24.06.03.17	Pemasangan Plafon Kalsiboard Rangka Aluminium	480,674.83
	24.04.02.05	Penegecatan Kayu (1 Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	32,624.76
	24.04.02.05	Penegecatan Kayu (1 Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	14,631.13
	24.04.02.12	Penegecatan Dinding Dalam Baru	67,976.50
	24.04.02.12	Penegecatan Dinding Dalam Baru	343,389.02
	24.04.02.13	Penegecatan Dinding Luar Baru	64,581.49
	24.07.01.19	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar Kuning	38,000.00
	24.07.01.21	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	19,200.00
	24.07.01.22	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu	16,072.86
	24.07.01.24	Pemasangan Grandel Panjang/Tanam	55,909.90
	24.07.01.29	Pemasangan Hak Angin (Sikutan)	3,535.56
	02.06.06.05.08.05.F	Lampu TL + Balas 36 Watt	4,400.00
	02.06.06.05.08.06.F	Lampu TL 18 Watt Lengkap + Trafo	3,200.00
	24.07.02.01	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	31,480.56
	24.07.02.02	Pemasangan Titik Lampu Gedung	45,168.78
	24.07.02.03	Pemasangan Saklar Tunggal	4,786.67
	24.07.02.04	Pemasangan Saklar Ganda	714.01
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	4,972.56
	24.01.02.15	Pengurangan Pasir (PADAT)	903.93
	24.04.01.09	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal 1/2 Bata	19,113.57
	24.04.01.17	Plasteran Halus 1 Pc : 5 Ps Tebal 1.5 cm	8,591.96
	24.07.03.08	Pekerjaan Plat Tutu Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	16,500.00
	24.07.03.16	Pemasangan Pipa Air Kotor Diameter 4'	1,550.81
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	1,747.12
	24.01.02.15	Pengurangan Pasir (PADAT)	903.93
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	5,015.56
	24.05.01.01	Pasangan Tegel Keramik 20x20 cm	31,127.43
	24.07.03.08	Pekerjaan Plat Tutu Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	107,000.00
	24.07.01.42	Pemasangan Daun Pintu PVC	14,300.00
	24.07.03.11	Pemasangan Pipa Air Bersih Diameter 1'	16,494.44
	24.07.03.16	Pemasangan Pipa Air Kotor Diameter 4'	69,628.13
	24.07.03.19	Pemasangan Kran Air	4,124.69
	24.07.03.21.F	Kloset Duduk Porselen	100,659.85
	24.07.03.22	Pemasangan Wastafel	11,264.03
	26.01.01.01	PEMBANGUNAN GEDUNG TYPE B / M²	



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.01.01.01	Pembuatan Bouwplank / Titik	29,175.92
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	149,176.90
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	49,725.63
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	71,669.09
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	29,377.87
	24.01.02.22	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 20 cm Kedalam 3 m	7,358.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	33,960.00
	24.03.01.01	Pekerjaan Beton K-100	79,552.77
	24.03.01.04	Lantai Kerja K-100	65,218.94
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	1,058,834.52
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	419,433.78
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	313,820.96
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	423,533.81
	24.03.01.30	Pekerjaan Kolom Praktis (11x11 cm)	32,468.61
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	57,810.00
	24.02.01.19	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (Aanstamping)	105,044.04
	24.04.01.08	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1/2 Bata	593,078.72
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	533,195.51
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 4 Ps	27,750.00
	24.05.01.01	Pasangan Tegel Keramik 20x20 cm	33,161.43
	24.05.01.03	Pasangan Tegel Keramik 40x40 cm	161,790.46
	24.05.01.04	Pasangan Tegel Keramik 20x25 cm (Dinding)	130,645.00
	24.05.01.06	Pemasangan Tegel Plin Dinding Keramik uk. 7.5x20 cm	18,696.00
	24.07.01.09	Daun Pintu Panil (Kayu Klas II)	176,260.50
	24.07.01.11	Pintu / Jendela Kaca Papan Kayu Klas II	11,826.50
	24.07.01.13	Pemasangan Kaca Mati Tebal 5 mm	17,087.16
	24.07.01.43	Pemasangan Kusen Aluminum Profil 4" Putih	257.49
	24.07.01.43	Pemasangan Kusen Aluminum Profil 4" Putih	7,081.09
	20.01.01.10.01.02.F	Atap Polli Carbonat Luas 2,1 m, Panjang 11,8 m, tebal 10 mm	2,000.00
	24.06.01.09	Pemasangan Atap Galvalume Campuran Uk 0.8 mm	345,677.00
	24.06.01.11	Pemasangan Rangka Atap Galvalume Campuran	15,325.77
	24.06.02.08	Pemasangan Atap Genteng Galvalume (M ²)	2,090,140.00
	24.06.02.11	Pemasangan Wuwungan / Jurai Genteng Galvalume Tebal 4 mm (m)	33,530.00
	24.06.02.15	Pemasangan Listplank Kayu Klas II 3 / 30 cm	285.89
	24.06.03.06	Pemasangan List Plafond Kayu Klas II	37,831.86
	24.06.03.14	Pemasangan Plafon Kalsiboard Rangka Plafon Metal Furing	663,950.00
	24.04.02.05	Penegecatan Kayu (1 Plamir, 1 Lapis Cat Dasasr, 3 Lapis Cat Penutup)	21,187.42
	24.04.02.05	Penegecatan Kayu (1 Plamir, 1 Lapis Cat Dasasr, 3 Lapis Cat Penutup)	37,566.08
	24.04.02.12	Penegecatan Dinding Dalam Baru	395,326.95



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.04.02.12	Penegecatan Dinding Dalam Baru	69,058.90
	24.04.02.13	Penegecatan Dinding Luar Baru	84,614.33
	24.07.01.19	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar Kuning	50,000.00
	24.07.01.21	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	26,660.00
	24.07.01.22	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu	21,148.50
	24.07.01.24	Pemasangan Grandel Panjang	30,074.11
	24.07.01.29	Pemasangan Hak Angin (Sikutan)	4,912.96
	02.06.06.05.08.05.F	Lampu TL + Balas 36 Watt	4,165.00
	02.06.06.05.08.06.F	Lampu TL 18 Watt Lengkap + Trafo	6,660.00
	24.07.02.01	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	43,705.51
	24.07.02.02	Pemasangan Titik Lampu Gedung	53,336.80
	24.07.02.03	Pemasangan Saklar Tunggal	3,691.94
	24.07.02.04	Pemasangan Saklar Ganda	1,487.53
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	5,094.74
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	3,615.74
	24.04.01.09	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal 1/2 Bata	21,989.06
	24.04.01.17	Plasteran Halus 1 Pc : 5 Ps Tebal 1.5 cm	9,884.55
	24.07.03.08	Pekerjaan Plat Tutu Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	17,000.00
	24.07.03.16	Pemasangan Pipa Air Kotor Diameter 4'	5,269.58
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	2,040.34
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	1,097.63
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	3,459.00
	24.05.01.01	Pasangan Tegel Keramik 20x20 cm	18,160.70
	24.07.03.08	Pekerjaan Plat Tutu Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	83,500.00
	24.07.01.42	Pemasangan Daun Pintu PVC	12,500.00
	24.07.03.11	Pemasangan Pipa Air Bersih Diameter 1'	17,758.88
	24.07.03.16	Pemasangan Pipa Air Kotor Diameter 4'	54,262.47
	24.07.03.19	Pemasangan Kran Air	14,732.88
	24.07.03.21.F	Kloset Duduk Porselen	87,989.38
	24.07.03.22	Pemasangan Wastafel	20,134.45
	26.01.01.01	PEMBANGUNAN GEDUNG TYPE C / M²	
	24.01.01.01	Pembuatan Bouwplank / Titik	63,014.94
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	170,252.26
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	3,620.63
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	253,747.33
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	81,806.07
	24.01.02.22	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 20 cm Kedalam 3 m	4,186.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	19,320.00
	24.03.01.01	Pekerjaan Beton K-100	90,733.16
	24.03.01.04	Lantai Kerja K-100	56,331.96
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	604,712.16
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	478,275.21



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	359,083.60
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	423,533.81
	24.03.01.30	Pekerjaan Kolom Praktis (11x11 cm)	31,800.68
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	567,184.80
	24.02.01.19	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (Aanstamping)	119,877.96
	24.04.01.08	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1/2 Bata	596,969.10
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	536,700.72
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 4 Ps	31,671.00
	24.05.01.01	Pasangan Tegel Keramik 20x20 cm	31,127.43
	24.05.01.03	Pasangan Tegel Keramik 40x40 cm	161,790.46
	24.05.01.04	Pasangan Tegel Keramik 20x25 cm (Dinding)	105,205.76
	24.05.01.06	Pemasangan Tegel Plin Dinding Keramik uk. 7.5x20 cm	18,828.00
	24.07.01.02	Kusen Pintu / Jendela Kayu Klas II	57,648.64
	24.07.01.02	Kusen Pintu / Jendela Kayu Klas II	55,789.01
	24.07.01.04	Daun Pintu Panil (Kayu Klas II)	2,510,505.29
	24.07.01.11	Pintu / Jendela Kaca Papan Kayu Klas II	418,417.55
	24.07.01.13	Pemasangan Kaca Mati Tebal 5 mm	24,449.92
	24.06.01.10	Pemasangan Rangka Atap Galvalume Tebal 0.5 mm	602,072.92
	24.06.02.08	Pemasangan Geteng Jawa (Soka)	2,042,820.00
	24.06.02.09	Pemasangan Wuwungan Genteng Jawa	36,918.50
	24.06.02.13	Pemasangan Listplank Kayu Klas II 3 / 30 cm	593.78
	24.06.03.02	Pemasangan Plafond Eternit Rangka Kayu Klas II	233,881.91
	24.06.03.06	Pemasangan List Plafond Kayu Klas II	38,081.92
	24.04.02.05	Penegecatan Kayu (1 Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	37,807.12
	24.04.02.05	Penegecatan Kayu (1 Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	2,012.68
	24.04.02.05	Penegecatan Kayu (1 Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	43,182.32
	24.04.02.12	Penegecatan Dinding Dalam Baru	82,098.34
	24.04.02.12	Penegecatan Dinding Dalam Baru	397,925.82
	24.04.02.13	Penegecatan Dinding Luar Baru	128,534.19
	24.07.01.19	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar Kuning	42,850.00
	24.07.01.21	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	40,000.00
	24.07.01.22	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu	18,124.26
	24.07.01.24	Pemasangan Grandel Panjang	45,088.63
	24.07.01.29	Pemasangan Hak Angin (Sikutan)	7,365.75
	02.06.06.05.08.05.F	Lampu TL + Balas 36 Watt	4,285.00
	02.06.06.05.08.06.F	Lampu TL 18 Watt Lengkap + Trafo	2,860.00
	24.07.02.01	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	52,467.60
	24.07.02.02	Pemasangan Titik Lampu Gedung	53,788.49
	24.07.02.03	Pemasangan Saklar Tunggal	2,530.73



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.07.02.04	Pemasangan Saklar Ganda	1,701.73
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	5,241.35
	24.01.02.15	Pengurangan Pasir (PADAT)	5,552.74
	24.04.01.09	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal 1/2 Bata	23,680.52
	24.04.01.17	Plasteran Halus 1 Pc : 5 Ps Tebal 1.5 cm	10,644.90
	24.07.03.08	Pekerjaan Plat Tutu Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	25,500.00
	24.07.03.16	Pemasangan Pipa Air Kotor Diameter 4'	17,130.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	1,466.11
	24.01.02.15	Pengurangan Pasir (PADAT)	516.53
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	1,729.50
	24.05.01.01	Pasangan Tegel Keramik 20x20 cm	13,075.70
	24.07.03.08	Pekerjaan Plat Tutu Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	75,000.00
	24.07.01.42	Pemasangan Daun Pintu PVC	8,000.00
	24.07.03.11	Pemasangan Pipa Air Bersih Diameter 1'	21,133.06
	24.07.03.16	Pemasangan Pipa Air Kotor Diameter 4'	80,705.33
	24.07.03.19	Pemasangan Kran Air	7,514.67
	24.07.03.21.F	Kloset Duduk Porselen	56,313.20
	24.07.03.22	Pemasangan Wastafel	23,513.66
	26.01.01.04	REHABILITAS KERUSAKAN RINGAN BANGUNAN TIPE A (30%) / M²	
	02.06.06.05.08.05.F	Lampu TL + Balas 36 Watt	1,320.00
	02.06.06.05.08.06.F	Lampu TL 18 Watt Lengkap + Trafo	960.00
	20.01.01.10.01.02.F	Atap Polli Crabonat Luas 2,1 m, Panjang 11,8 m, Tebal 10 mm	250.00
	24.01.01.01	Pembuatan Bouwplank / Titik	5,965.41
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	35,797.57
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	525.36
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	1,490.55
	24.01.02.13	Pengurangan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	7,949.12
	24.01.02.15	Pengurangan Pasir (PADAT)	17,174.76
	24.01.02.15	Pengurangan Pasir (PADAT)	9,555.88
	24.01.02.15	Pengurangan Pasir (PADAT)	258.27
	24.01.02.15	Pengurangan Pasir (PADAT)	258.27
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	119,298.07
	24.02.01.19	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (Aanstamping)	25,196.37
	24.01.02.22	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 20 cm Kedalam 3 m	2,600.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	6,000.00
	24.03.01.01	Pekerjaan Beton K-100	19,064.00
	24.03.01.04	Lantai Kerja K-100	21,214.07
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	1,556.55
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	185,884.28
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	101,086.56
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	75,437.73
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	83,530.28



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.03.01.30	Pekerjaan Kolom Praktis (11x11 cm)	12,022.66
	24.04.01.08	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1/2 Bata	154,549.25
	24.04.01.09	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal 1/2 Bata	5,734.07
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	138,741.08
	24.04.01.17	Plasteran Halus 1 Pc : 5 Ps Tebal 1.5 cm	2,577.59
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 4 Ps	6,660.00
	24.04.02.05	Penegecatan Kayu (1 Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	9,786.22
	24.04.02.05	Penegecatan Kayu (1 Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	4,386.93
	24.04.02.12	Penegecatan Dinding Dalam Baru	102,866.75
	24.04.02.12	Penegecatan Dinding Dalam Baru	20,390.70
	24.04.02.13	Penegecatan Dinding Luar Baru	14,764.51
	24.05.01.01	Pasangan Tegel Keramik 20x20 cm	7,155.31
	24.05.01.01	Pasangan Tegel Keramik 20x20 cm	9,334.60
	24.05.01.04	Pasangan Tegel Keramik 20x25 cm (Dinding)	28,473.80
	24.05.01.08	Pembuatan / Pemasangan Harder Floor (Granit Trase Corak)	138,050.00
	24.06.01.04	Pekerjaan Rangka Kuda - kuda WF	94,908.80
	24.06.01.04	Pekerjaan Rangka Kuda - kuda WF	159,280.80
	24.06.01.04	Pekerjaan Rangka Kuda - kuda WF	457,436.00
	24.06.01.11	Pemasangan Rangka Atap Galvalume Campuran	2,298.87
	24.06.02.08	Pemasangan Atap Galvalume Campuran (M ²)	1,266,980.00
	24.06.02.11	Pemasangan Wuwungan / Jurai Genteng Galvalume Tebal 4 mm (m)	7,140.00
	24.06.02.15	Pemasangan Listplank Kayu Kamper 3 / 30 cm	54.98
	24.06.03.06	Pemasangan List Plafond Kayu Kamper	24,366.00
	24.06.03.17	Pemasangan Plafon Kalsiboard Rangka Aluminium	196,041.40
	24.07.01.01	Kusen Pintu / Jendela Kayu Jati	7,438.53
	24.07.01.01	Kusen Pintu / Jendela Kayu Jati	14,877.07
	24.07.01.08	Daun Pintu Panil (Kayu Jati Klas II)	591,363.47
	24.07.01.10	Pintu / Jendela Kaca Papan Kayu Jati	176,665.19
	24.07.01.14	Pemasangan Kaca Mati Rayban Tebal 5 mm	3,528.57
	24.07.01.19	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar Kuning	11,400.00
	24.07.01.21	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	4,560.00
	24.07.01.22	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu	4,821.86
	24.07.01.24	Pemasangan Grandel Biasa (Kecil) / Buah	16,772.97
	24.07.01.29	Pemasangan Hak Angin (Sikutan)	1,060.67
	24.07.01.42	Pemasangan Daun Pintu PVC	4,300.00
	24.07.02.01	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	9,496.64
	24.07.02.02	Pemasangan Titik Lampu Gedung	13,550.63
	24.07.02.03	Pemasangan Saklar Tunggal	1,436.00
	24.07.02.04	Pemasangan Saklar Ganda	214.20



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.07.03.08	Pekerjaan Plat Tutu Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	32,000.00
	24.07.03.08	Pekerjaan Plat Tutu Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	5,000.00
	24.07.03.19	Pemasangan Kran Air	1,237.41
	24.07.03.21.F	Kloset Duduk Porselen	30,268.35
	24.07.03.22	Pemasangan Wastafel	3,379.21
	26.01.01.05	REHABILITAS KERUSKAN SEDANG BANGUNAN TYPE A (45%) / M²	
	26.01.01.01	Pembangunan Gedung Type A	225,000.00
	26.01.01.10	REHABILITAS KERUSKAN BERAT BANGUNAN TYPE A (65%) / M²	
	26.01.01.01	Pembangunan Gedung Type A	325,000.00
	26.01.01.11	REHABILITAS KERUSAKAN RINGAN BANGUNAN TIPE B (30%) / M²	
	02.06.06.05.08.05.F	Lampu TL + Balas 36 Watt	1,250.00
	02.06.06.05.08.06.F	Lampu TL 18 Watt Lengkap + Trafo	2,000.00
	20.01.01.10.01.02.F	Atap Polli Crabonat Luas 2,1 m, Panjang 11,8 m, Tebal 10 mm	750.00
	24.01.01.01	Pembuatan Bouwplank / Titik	8,752.08
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	44,753.07
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	1,527.20
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	610.88
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	9,934.36
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	8,845.64
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	21,500.73
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	1,097.63
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	322.83
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps) / M ³	149,092.07
	24.02.01.19	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (Aanstamping)	31,513.21
	24.01.02.22	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 20 cm Kedalam 3 m	2,210.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	10,200.00
	24.03.01.01	Pekerjaan Beton K-100	23,937.50
	24.03.01.04	Lantai Kerja K-100	19,637.35
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	1,037.70
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	317,650.36
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	125,226.63
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	93,542.79
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	127,060.14
	24.03.01.30	Pekerjaan Kolom Praktis (11x11 cm)	9,746.77
	24.04.01.08	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1/2 Bata	177,925.31
	24.04.01.09	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal 1/2 Bata	4,700.28
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	159,962.45
	24.04.01.17	Plasteran Halus 1 Pc : 5 Ps Tebal 1.5 cm	2,965.37
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 4 Ps	8,325.00
	24.04.02.05	Penegecatan Kayu (1 Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	11,268.62
	24.04.02.05	Penegecatan Kayu (1 Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	6,351.40
	24.04.02.12	Penegecatan Dinding Dalam Baru	118,600.90



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.04.02.12	Penegecatan Dinding Dalam Baru	20,717.67
	24.04.02.13	Penegecatan Dinding Luar Baru	21,282.19
	24.05.01.01	Pasangan Tegel Keramik 20x20 cm	5,448.21
	24.05.01.01	Pasangan Tegel Keramik 20x20 cm	8,971.38
	24.05.01.03	Pasangan Tegel Keramik 40x40 cm	48,545.04
	24.05.01.04	Pasangan Tegel Keramik 20x25 cm (Dinding)	42,710.69
	24.06.01.09	Pemasangan Rangka Atap Galvalume Uk. 0.8 mm	103,716.00
	24.06.01.11	Pemasangan Rangka Atap Galvalume Campuran	4,597.73
	24.06.02.08	Pemasangan Atap Galvalume Campuran (M ²)	627,120.00
	24.06.02.11	Pemasangan Wuwungan / Jurai Genteng Galvalume Tebal 4 mm (m)	10,080.00
	24.06.02.15	Pemasangan Listplank Kayu Kamper 3 / 30 cm	87.97
	24.06.03.06	Pemasangan List Plafond Kayu Kamper	28,050.00
	24.06.03.14	Pemasangan Plafon Kalsiboard Rangka Plafon Metal Furing	199,185.00
	24.07.01.09	Daun Pintu Panil (Kayu Kamper)	790,344.26
	24.07.01.11	Pintu / Jendela Kaca Papan Kayu Kamper	14,160.00
	24.07.01.13	Pemasangan Kaca Mati Tebal 5 mm	5,632.00
	24.07.01.19	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar Kuning	15,000.00
	24.07.01.21	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	8,000.00
	24.07.01.22	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu	6,344.55
	24.07.01.24	Pemasangan Grandel Panjang	9,017.73
	24.07.01.29	Pemasangan Hak Angin (Sikutan)	1,473.15
	24.07.01.42	Pemasangan Daun Pintu PVC	3,750.00
	24.07.01.43	Pemasangan Kusen Aluminium Profil 4" Putih	18,024.59
	24.07.01.43	Pemasangan Kusen Aluminium Profil 4" Putih	32,594.47
	24.07.02.01	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	13,116.90
	24.07.02.02	Pemasangan Titik Lampu Gedung	15,997.28
	24.07.02.03	Pemasangan Saklar Tunggal	1,108.03
	24.07.02.04	Pemasangan Saklar Ganda	446.26
	24.07.03.08	Pekerjaan Plat Tutu Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	5,000.00
	24.07.03.08	Pekerjaan Plat Tutu Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	25,000.00
	24.07.03.19	Pemasangan Kran Air	4,421.15
	24.07.03.21.F	Kloset Duduk Porselen	26,396.81
	24.07.03.22	Pemasangan Wastafel	6,054.42
	26.01.01.12	REHABILITAS KERUSKAN SEDANG BANGUNAN TYPE B (45%) / M²	
	26.01.01.02	Pembangunan Gedung Type B	3,537,258.75
	26.01.01.13	REHABILITAS KERUSKAN BERAT BANGUNAN TYPE B (65%) / M²	
	26.01.01.02	Pembangunan Gedung Type B	5,109,373.75
	26.01.01.14	REHABILITAS KERUSAKAN RINGAN BANGUNAN TIPE C (30%) / M²	
	02.06.06.05.08.05.F	Lampu TL + Balas 36 Watt	1,285.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

No	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	02.06.06.05.08.06.F	Lampu TL 18 Watt Lengkap + Trafo	1,720.00
	24.01.01.01	Pembuatan Bouwplank / Titik	18,904.48
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	51,081.79
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	439.83
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	1,576.07
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	17,031.33
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	1,678.74
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	24,535.37
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	129.13
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	7,618.88
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	170,216.49
	24.02.01.19	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (Aanstamping)	35,984.68
	24.01.02.22	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 20 cm Kedalam 3 m	1,248.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	5,760.00
	24.03.01.01	Pekerjaan Beton K-100	27,234.28
	24.03.01.04	Lantai Kerja K-100	16,913.92
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	518.85
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	181,178.35
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	143,331.69
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	107,121.58
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	68,040.00
	24.03.01.30	Pekerjaan Kolom Praktis (11x11 cm)	9,536.49
	24.04.01.08	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1/2 Bata	179,092.42
	24.04.01.09	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal 1/2 Bata	7,104.16
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	161,011.74
	24.04.01.17	Plasteran Halus 1 Pc : 5 Ps Tebal 1.5 cm	3,193.47
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 4 Ps	9,501.00
	24.04.02.05	Penegecatan Kayu (1 Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	602.60
	24.04.02.05	Penegecatan Kayu (1 Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	11,340.93
	24.04.02.05	Penegecatan Kayu (1 Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	12,955.90
	24.04.02.12	Penegecatan Dinding Dalam Baru	119,378.87
	24.04.02.12	Penegecatan Dinding Dalam Baru	24,630.07
	24.04.02.13	Penegecatan Dinding Luar Baru	29,354.26
	24.05.01.01	Pasangan Tegel Keramik 20x20 cm	2,132.98
	24.05.01.01	Pasangan Tegel Keramik 20x20 cm	5,075.70
	24.05.01.03	Pasangan Tegel Keramik 40x40 cm	89,277.98
	24.05.01.04	Pasangan Tegel Keramik 20x25 cm (Dinding)	31,566.64
	24.06.01.10	Pemasangan Rangka Atap Galvalume Tebal. 0.5 mm	101,351.00
	24.06.02.01	Pemasangan Genteng Jawa (Soka)	612,820.00
	24.06.02.09	Pemasangan Wuwungan Genteng Jawa	11,068.50
	24.06.02.13	Pemasangan Listplank Kayu Kamper 2 / 20 cm	175.93
	24.06.03.02	Pemasangan Plafond Eternit Rangka Kayu Kamper	70,166.18



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.06.03.06	Pemasangan List Plafond Kayu Kamper	11,425.06
	24.07.01.02	Kusen Pintu / Jendela Kayu Kamper	16,736.70
	24.07.01.02	Kusen Pintu / Jendela Kayu Kamper	16,736.70
	24.07.01.04	Daun Pintu Teakwood	753,151.59
	24.07.01.11	Pintu / Jendela Kaca Papan Kayu Kamper	126,455.08
	24.07.01.13	Pemasangan Kaca Mati Tebal 5 mm	8,448.00
	24.07.01.19	Pemasangan Kunci Tanam Besar 2x Putar Kuning	12,850.00
	24.07.01.21	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Jendela	12,000.00
	24.07.01.22	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu	5,435.16
	24.07.01.24	Pemasangan Grandel Tanam / Buah	13,526.59
	24.07.01.29	Pemasangan Hak Angin (Sikutan)	1,785.03
	24.07.01.42	Pemasangan Daun Pintu PVC	353.56
	24.07.02.01	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	15,740.28
	24.07.02.02	Pemasangan Titik Lampu Gedung	16,147.84
	24.07.02.03	Pemasangan Saklar Tunggal	757.89
	24.07.02.04	Pemasangan Saklar Ganda	1,204.00
	24.07.03.08	Pekerjaan Plat Tutu Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	7,500.00
	24.07.03.08	Pekerjaan Plat Tutu Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	22,500.00
	24.07.03.19	Pemasangan Kran Air	2,012.50
	24.07.03.21.F	Kloset Duduk Porselen	16,893.96
	24.07.03.22	Pemasangan Wastafel	7,040.02
	26.01.01.15	REHABILITAS KERUSKAN SEDANG BANGUNAN TYPE C (45%) / M²	
	26.01.01.03	Pembangunan Gedung Type C	3,487,747.50
	26.01.01.16	REHABILITAS KERUSKAN BERAT BANGUNAN TYPE C (65%) / M²	
	26.01.01.03	Pembangunan Gedung Type C	5,037,857.50
	26.01.01.17	PENGECATAN DINDING DALAM LAMA TANPA PLAMIR (SEWARNA) / M²	
	24.04.02.10	Pengecatan Dinding Dalam Lama Tanpa Plamir (Sewarna)	43,304.63
	26.01.01.18	PENGECATAN DINDING DALAM BARU / M²	
	24.04.02.12	Pengecatan Dinding Dalam Baru	56,374.61
	26.01.01.19	PENGECATAN DINDING LUAR LAMA TANPA PLAMIR (SEWARNA) / M²	
	24.04.02.11	Pengecatan Dinding Luar Lama Tanpa Plamir (Sewarna)	43,304.63
	26.01.01.20	PENGECATAN DINDING LUAR BARU / M²	
	24.04.02.13	Pengecatan Dinding Luar Baru	56,374.61
	26.01.01.24	PEMELIHARAAN GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	
	24.04.02.10	Pengecatan Dinding Dalam Lama Tanpa Plamir (Sewarna)	129,913.89
	24.05.01.03	Pasangan Tegel Keramik 40x40 cm	39,499.63
	24.06.03.09	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	73,936.49
	26.01.01.25	PEMELIHARAAN GEDUNG BERTINGKAT	



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.04.02.10	Pengecatan Dinding Dalam Lama Tanpa Plamir (Sewarna)	129,913.89
	24.05.01.03	Pasangan Tegel Keramik 40x40 cm	49,374.53
	24.06.03.07	Pemasangan Rangka Plafond Kayu Kamper	31,500.00
	24.06.03.09	Pemasangan Plafon Gypsum 9 mm	73,936.49
	26.01.01.26	PEMASANGAN WALL PAPER	
	24.04.02.15	Pemasangan Wall Paper	186,721.88
	26.01.02.01	PEMBANGUNAN RUMAH POMPA TIPE 1	
	24.01.01.04	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	1,879,762.50
	02.06.01.05.17.07	Rambu Lalu lintas Proyek	497,446.07
	24.01.01.05	Uitzet Dengan WaterPass / Theodolit	1,023,000.00
	24.03.01.32	Pembongkaran Beton	271,183.80
	24.04.01.12	Pembongkaran Dinding Tembok Dengan Pembersihan	696,000.00
	26.01.02.01	PEMBANGUNAN RUMAH POMPA TIPE 2	
	24.01.01.04	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	1,879,762.50
	02.06.01.05.17.07	Rambu Lalu lintas Proyek	497,446.07
	24.01.01.05	Uitzet Dengan WaterPass / Theodolit	2,718,000.00
	24.03.01.32	Pembongkaran Beton	451,973.00
	24.04.01.12	Pembongkaran Dinding Tembok Dengan Pembersihan	153,898.70
	26.01.02.03	PEMBUATAN RANGKA ATAP BAJA	
	20.01.01.27.01.F	Mur Baut	95,200.00
	20.01.01.28.01.01.F	Paku Asbes Sekrup 4"	2,100.00
	20.01.01.44.55	Track / Jarum Keras (Turnbuckle)	1,400.00
	24.01.01.01	Pembuatan Bouwplank / Titik	3,500.83
	24.01.01.07	Pembongkaran Rangka Atap Penutup Dipakai Kembali	6,500.00
	24.01.01.07	Pembongkaran Rangka Atap Penutup Dipakai Kembali	4,500.00
	24.01.01.07	Pembongkaran Rangka Atap Penutup Dipakai Kembali	2,500.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	1,221.76
	24.02.01.23	Pembuatan Lubang Strous Pile Ø 30 cm Kedalaman 3 Meter / Titik	28,000.00
	24.03.01.04	Lantai Kerja K-100	3,296.78
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	34,590.04
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	17,295.02
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	17,295.02
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	17,295.02
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	59,144.38
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	59,144.38
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	56,486.21
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	67,118.90
	24.03.01.17	Pekerjaan Bekeisting Sloof	15,000.00
	24.03.01.17	Pekerjaan Bekeisting Sloof	39,000.00
	24.03.01.18	Pekerjaan Bekeisting Kolom	36,000.00
	24.03.02.01	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	638,400.00
	24.03.02.01	Pekerjaan Pemasangan Besi Profil	858,900.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	6,843.15
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 4 Ps	10,500.00
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	5,051.32
	24.04.02.06	Pengecatan Besi	407,893.50
	24.04.02.06	Pengecatan Besi	29,135.25
	24.04.02.09	Pengecatan Dasar Meni Besi	407,893.50
	24.06.02.08	Pemasangan Atap Galvalume Campuran (M ²)	4,238,000.00
	24.06.02.11	Pemasangan Wuwungan / Jurai Genteng Galvalume Tebal 4 mm (m)	101,500.00
E	PENERANGAN JALAN UMUM		
	27	PJU, TAMAN, LPS	
	27.01	PENERANGAN JALAN UMUM (PJU)	
	27.01.01.01	Pemasangan PJU Dengan Kabel Udara	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	60,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	328,000,000.00
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.23	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 26.5 m	1,545,000.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	100,000.00
	24.08.03.49	Pondasi Strous PJU	1,800,000.00
	24.08.03.56	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Double Hot Dipped Galvanized Dengan Flenders	6,000,000.00
	24.08.03.44	Pemasangan Lampu HPS 250 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capasitor	606,000.00
	27.01.01.02	Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Ornamen 1.5 m	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	60,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	61,500,000.00
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.15	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 2.5 m	110,000.00
	24.08.03.24	Pemasangan Ornamen Lampu PJU Panjang 1.5 m	1,000,000.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.43	Pemasangan Lampu HPS 150 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capasitor	290,000.00
	27.01.01.04	Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Ornamen 2 m / Titik	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	60,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	61,500,000.00
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.16	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 3 m	120,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.08.03.25	Pemasangan Ornamen Lampu PJU Panjang 2 m	1,080,000.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.43	Pemasangan Lampu HPS 150 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	290,000.00
	27.01.01.05	Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Ornamen 2 m / Titik	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	60,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	102,500,000.00
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.16	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 3 m	120,000.00
	24.08.03.25	Pemasangan Ornamen Lampu PJU Panjang 2 m	1,080,000.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.44	Pemasangan Lampu HPS 250 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	290,000.00
	27.01.01.06	Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Ornamen 3 m / Titik	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	60,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	61,500,000.00
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.17	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 4 m	200,000.00
	24.08.03.26	Pemasangan Ornamen Lampu PJU Panjang 3 m	1,700,000.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.43	Pemasangan Lampu HPS 150 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	290,000.00
	27.01.01.07	Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Ornamen 3 m / Titik	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	60,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	102,500,000.00
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.17	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 4 m	200,000.00
	24.08.03.26	Pemasangan Ornamen Lampu PJU Panjang 3 m	1,700,000.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.44	Pemasangan Lampu HPS 250 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	290,000.00
	27.01.01.08	Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Ornamen 3 m / Titik	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	60,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	164,000,000.00
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.17	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 4 m	200,000.00
	24.08.03.26	Pemasangan Ornamen Lampu PJU Panjang 3 m	1,700,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.45	Pemasangan Lampu HPS 400 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	387,000.00
	27.01.01.11	Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Ornamen 6 m / Titik	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	60,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	102,500,000.00
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.18	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 7.5 m	395,000.00
	24.08.03.27	Pemasangan Ornamen Lampu PJU Panjang 6 m	2,958,000.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.44	Pemasangan Lampu HPS 250 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	290,000.00
	27.01.01.15	Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Ornamen 6 m / Titik	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	60,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	164,000,000.00
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.18	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 7.5 m	395,000.00
	24.08.03.27	Pemasangan Ornamen Lampu PJU Panjang 6 m	2,958,000.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.45	Pemasangan Lampu HPS 400 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	387,000.00
	27.01.01.17	Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang CAB 1-5 m (Oktagon) / Titik	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	60,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	61,500,000.00
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.18	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 7.5 m	395,000.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.43	Pemasangan Lampu HPS 150 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	290,000.00
	24.08.03.48	Pondasi Biasa PJU	1,250,000.00
	24.08.03.51	Pemasangan Tiang Oktagon 5 m Single Dipped Galvanized dengan Flenders	3,388,700.00
	27.01.01.19	Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang CAB 1-7 m (Oktagon) / Titik	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	60,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	61,500,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.20	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 11.5 m	525,000.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.43	Pemasangan Lampu HPS 150 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	290,000.00
	24.08.03.48	Pondasi Biasa PJU	1,250,000.00
	24.08.03.53	Pemasangan Tiang Oktagonal 7 m Single Hot Dipped Galvanized Dengan Flenders	3,880,000.00
	27.01.01.21	Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang CAB 1-9 m (Oktagonal) / Titik	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	60,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	102,500,000.00
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.22	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 18 m	893,700.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.44	Pemasangan Lampu HPS 250 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	290,000.00
	24.08.03.49	Pondasi Biasa PJU	1,250,000.00
	24.08.03.55	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Single Hot Dipped Galvanized Dengan Flenders	4,950,000.00
	27.01.01.22	Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang CAB 1-9 m (Oktagonal) / Titik	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	60,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	164,000,000.00
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.22	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 18 m	893,700.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.45	Pemasangan Lampu HPS 400 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	387,000.00
	24.08.03.49	Pondasi Biasa PJU	1,250,000.00
	24.08.03.55	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Single Hot Dipped Galvanized Dengan Flenders	4,950,000.00
	27.01.01.24	Pemasangan Lampu HPS 250 W - 1 Phase - Tiang CAB 2-9 m (Oktagonal) / Titik	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	60,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	205,000,000.00
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.23	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 26.5 m	1,545,000.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.44	Pemasangan Lampu HPS 250 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	580,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.08.03.49	Pondasi Biasa PJU	1,250,000.00
	24.08.03.56	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Double Hot Dipped Galvanized Dengan Flenders	5,958,800.00
	27.01.01.25	Pemasangan Lampu HPS 400 W - 1 Phase - Tiang CAB 2-9 m (Oktagonal) / Titik	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	60,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	328,000,000.00
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.23	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 26.5 m	1,545,000.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.45	Pemasangan Lampu HPS 400 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	774,000.00
	24.08.03.49	Pondasi Biasa PJU	1,250,000.00
	24.08.03.56	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Double Hot Dipped Galvanized Dengan Flenders	5,958,800.00
	27.01.01.33	Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Bulat / Titik	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	60,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	61,500,000.00
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.18	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 7.5 m	395,000.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.43	Pemasangan Lampu HPS 150 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	290,000.00
	24.08.03.48	Pondasi Biasa PJU	1,250,000.00
	24.08.03.57	Pemasangan Tiang Cabang 1 Biasa 5 m	1,887,000.00
	27.01.01.146	Pemasangan Lampu HPS 150 W - 1 Phase - Tiang Tanam Oktagonal / Titik	
	02.06.06.01.02.01.F	Kabel KNY 3 x 2.5 mm	413,729.75
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	60,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	61,500,000.00
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.43	Pemasangan Lampu HPS 150 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	290,000.00
	24.08.03.61	Pemasangan Tiang Cabang 1 Biasa 5 m	1,887,000.00
	27.01.01.148	Pemasangan Tiang PJU CAB 1 / Titik	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	60,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	20,500.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.22	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 18 m	16,086,600.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	1,100,000.00
	24.08.03.44	Pemasangan Lampu HPS 250 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	290,000.00
	24.08.03.50	Pondasi Strous PJU Kabel Tanah	1,885,000.00
	24.08.03.55	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Single Hot Dipped Galvanized Dengan Flenders	4,950,000.00
	27.01.01.149	Pemasangan Tiang PJU CAB 2 / Titik	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	60,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	205,000,000.00
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.23	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 26.5 m	1,545,000.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.44	Pemasangan Lampu HPS 250 W / 220 V Lengkap Armateur, Balast, Ignitor & Capacitor	580,000.00
	24.08.03.50	Pondasi Strous PJU Kabel Tanah	1,885,000.00
	24.08.03.56	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Double Hot Dipped Galvanized Dengan Flenders	5,958,800.00
	27.01.01.151	Pemasangan Tiang Dekoratif CAB 1 / Titik	
	02.06.06.05.12.09.F	Lampu LED 150 Watt	570,000.00
	22.01.01.03.05.18.F	Tiang Dekoratif PJU	5,000,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	61,500,000.00
	24.08.03.22	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 18 m	893,700.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.50	Pondasi Strous PJU Kabel Tanah	1,885,000.00
	02.06.06.05.10.01.F	Kabel NYFGBY 3 x 4 mm	5,043,037.50
	27.01.01.152	Pemasangan Tiang Dekoratif CAB 2 / Titik	
	02.06.06.05.12.09.F	Lampu LED 150 Watt	1,140,000.00
	22.01.01.03.05.18.F	Tiang Dekoratif PJU	5,000,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	123,000,000.00
	24.08.03.23	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 26.5 m	1,545,000.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.50	Pondasi Strous PJU Kabel Tanah	1,885,000.00
	02.06.06.05.10.01.F	Kabel NYFGBY 3 x 4 mm	5,043,037.50
	27.01.01.154	Pemasangan PJU LED Dengan Kabel Tanah / Titik	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	120,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	328,000,000.00
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.23	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 26.5 m	1,545,000.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.50	Pondasi Strous PJU Kabel Tanah	1,885,000.00
	24.08.03.56	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Double Hot Dipped Galvanized Dengan Flenders	5,958,800.00
	27.01.01.155	Pemasangan PJU Dengan Kabel Tanah Dan Lampu LED	
	20.01.01.44.27.F	Braket Stainless Steel	120,000.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2X Daya Lampu	328,000,000.00
	24.08.03.01	Pemasangan Konektor Kabel	80,000.00
	24.08.03.14	Pemasangan / Penarikan Kabel NFA2X (Twisred) 4 x 16 mm	3,300,000.00
	24.08.03.23	Instalasi 1 Titik Lampu PJU (Tarikan Udara) 26.5 m	1,545,000.00
	24.08.03.28	Pemasangan Panel Lampu PJU - 1 Phase 2200 VA	410,000.00
	24.08.03.40	Pemasangan Panel Meter 1 Phase	110,000.00
	24.08.03.47	Pemasangan Lampu Jalan Raya LED	1,990,000.00
	24.08.03.50	Pondasi Strous PJU Kabel Tanah	1,885,000.00
	24.08.03.56	Pemasangan Tiang Oktagonal 9 m Double Hot Dipped Galvanized Dengan Flenders	5,958,800.00
F	PEKERJAAN TAMAN		
	27.02	TAMAN	
	27.02.01	PEMBUATAN TAMAN / M²	
	27.02.01.01	Rotonde / M²	
	20.01.01.04.06.F	Tanah Tanam	480,000.00
	20.01.03.01.01.F	Pupuk Kandang	16,800.00
	27.02.01.02	PEMBUATAN TAMAN TYPE A / M²	
	24.01.02.09	Galian Tanah Cadas / Rabat	61,021.88
	24.01.02.21	Pengurangan Pasir Untuk Paving	5,062.50
	24.04.01.09	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal 1/2 Bata	8,457.33
	24.04.01.17	Plasteran Halus 1 Pc : 5 Ps Tebal 1.5 cm	24,331.20
	24.08.01.02	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	58,805.25
	05.19.02.03.41.01.F	Tanaman Bougenville 0.75 - 1 m (2 Warna)	2,000.00
	05.19.02.03.41.02.F	Tanaman Ground Cover	152,000.00
	05.19.02.05.19.01.F	Tanaman Perdu Hias	506,000.00
	05.19.02.05.19.02.F	Semak Hias Berdaun Indah	1,750,000.00
	20.01.01.04.09.F	Tanah Tanam	55,488.00
	20.01.03.01.01.F	Pupuk Kandang	10,500.00
	27.02.01.03	PEMBUATAN TAMAN TYPE B / M²	
	24.01.02.21	Pengurangan Pasir Untuk Paving	5,062.50
	24.04.01.09	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal 1/2 Bata	8,457.33



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.04.01.17	Plasteran Halus 1 Pc : 5 Ps Tebal 1.5 cm	24,331.20
	24.08.01.02	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	58,805.25
	05.19.02.03.41.01.F	Tanaman Bougenville 0.75 - 1 m (2 Warna)	2,000.00
	05.19.02.03.41.02.F	Tanaman Ground Cover	152,000.00
	05.19.02.05.19.01.F	Tanaman Perdu Hias	506,000.00
	05.19.02.05.19.02.F	Semak Hias Berdaun Indah	1,750,000.00
	20.01.01.04.09.F	Tanah Tanam	55,488.00
	20.01.03.01.01.F	Pupuk Kandang	10,500.00
	27.02.01.04	PEMBUATAN TAMAN TYPE C / M²	
	24.04.01.09	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal 1/2 Bata	8,457.33
	24.04.01.17	Plasteran Halus 1 Pc : 5 Ps Tebal 1.5 cm	24,331.20
	05.19.02.03.41.01.F	Tanaman Bougenville 0.75 - 1 m (2 Warna)	2,000.00
	05.19.02.03.41.02.F	Tanaman Ground Cover	152,000.00
	05.19.02.05.19.01.F	Tanaman Perdu Hias	506,000.00
	05.19.02.05.19.02.F	Semak Hias Berdaun Indah	1,750,000.00
	20.01.01.04.09.F	Tanah Tanam	55,488.00
	20.01.03.01.01.F	Pupuk Kandang	10,500.00
	27.02.01.05	Pemeliharaan Air Mancur / Titik	
	02.06.02.04.06.01	Kipas Angin Wall Fan Uk 30 Inch	2,720,000.00
	02.06.05.40.01.01.	Kertas HVS A4 70 gr	70,000.00
	20.01.01.24.06.01.F	Pemasangan Kran Air	1,150,000.00
	20.01.01.35.02.06	Tali Ikat Kabel	162,500.00
	20.01.01.44.18.F	Lem PVC	150,000.00
	20.01.01.44.57	Fitting Joiner SDL	330,000.00
	20.01.01.44.65	Ball Valve 1"	780,000.00
	20.02.01.04.10	Bearing	420,000.00
	20.05.01.02.04.08.F	Keni Pipa PVC ½ Inch (Putih)	5,080,000.00
	20.05.01.02.04.21	Tee 0.5" 16 mm	1,000,000.00
	21.01.02.01.04	Cetak Kertas HVS Double Folio	45,000.00
	23.03.02.03.04	Penggantian Kapasitor Fan 0.5 - 1 Pk	558,000.00
	27.02.01.06	Pemeliharaan Air Mancur / Titik	
	05.19.02.04.03.10	Semak Hias Berbungan Indah	20,000,000.00
	05.19.02.05.19.02.F	Semak Hias Berdaun Indah	18,000,000.00
	27.02.02	Pemeliharaan Tanam	
	27.02.02.01	Pemeliharaan Tanam Dan Jalur Hijau / M² / BUAH	
	02.06.02.06.30.01.0 2	Cikrak Besar	2,000.00
	02.06.02.06.30.04.0 2	Sapu Lidi + Stick	200.00
	05.19.02.07.01.F	Penyuluman Tanaman	87,500.00
	20.01.01.38.01.F	Glasing 25 kg (Isi 150 kg Sedimen)	30,000.00
	20.01.02.01.05	Pertamax (BBM Non Subsidi)	625.00
	20.01.03.01.01.F	Pupuk Kandang	14,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	23.01.01.04.02.F	Pembantu Sopir	1,000.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	2,300.00
	23.02.04.01.04.F	Kepala Tukang	1,850.00
	23.02.04.01.05.F	Pembantu Tukang	5,750.00
	23.02.04.01.05.F	Pekerja Kasar	1,500.00
	23.02.05.09.02.05.0 1.F	Sewa Mobil Pick Up + Supir + Kuli angkut	2,850.00
	23.02.05.09.04.01.F	Sewa Truck Kelas 3 Dala Kota	15,300.00
	23.02.05.12.01.09.F	Sewa Pisau Gunting Rumput Mesin Gendong	150.00
	23.02.05.12.02.01.F	Sewa Pompa Air + Selang Plastik	5,400.00
	27.02.02.02	PEMELIHARAAN TANAM REKREASI / M²	
	24.01.02.09	Galian Tanah Cadas / Rabat	61,021.88
	24.01.02.21	Pengurugan Pasir Untuk Paving	5,062.50
	24.04.01.09	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal 1/2 Bata	8,457.33
	24.04.01.17	Plasteran Halus 1 Pc : 5 Ps Tebal 1.5 cm	24,331.20
	24.08.01.02	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	58,805.25
	02.06.02.06.30.01.0 2	Cikrak Besar	2,000.00
	02.06.02.06.30.04.0 2	Sapu Lidi + Stick	200.00
	05.19.02.07.01.F	Penyuluman Tanaman	87,500.00
	20.01.01.38.01.F	Glasing 25 kg (Isi 150 kg Sedimen)	30,000.00
	20.01.02.01.05	Pertamax (BBM Non Subsidi)	625.00
	20.01.03.01.01.F	Pupuk Kandang	14,000.00
	23.01.01.04.02.F	Pembantu Sopir	1,000.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	2,300.00
	23.02.04.01.04.F	Kepala Tukang	1,850.00
	23.02.04.01.05.F	Pembantu Tukang	5,750.00
	23.02.04.01.05.F	Pekerja Kasar	1,500.00
	23.02.05.09.02.05.0 1.F	Sewa Mobil Pick Up + BBM + Supir + Kuli angkut	2,850.00
	23.02.05.09.04.01.F	Sewa Truck Kelas 3 Dala Kota	15,300.00
	23.02.05.12.01.09.F	Sewa Pisau Gunting Rumput Mesin Gendong	150.00
	23.02.05.12.02.01.F	Sewa Pompa Air + Selang Plastik	5,400.00
	27.02.02.03	SISTEM PENYIRAMAN TAMAN (SPRINKLER)	
	23.02.04.01.03.F	Tukang Pipa	87,375.00
	24.01.01.01	Pembuatan Bouwplank / Titik	10,000.00
	02.06.02.06.40.11	Tandon Air Beton Tanam 5 M ³	48,000.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	18,326.40
	20.01.01.44.31.F	Penutup Plat Besi	628.00
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	37,647.45
	24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	12,480.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	02.02.03.05.07.01.F	Pompa Air Jet Pump 200 Watt	6,968.00
	02.02.03.05.07.02.F	Pompa Air Biasa	6,320.00
	02.04.03.09.01.F	Pressure Gauge 10 Bar 2.5"	680.00
	02.06.06.01.10.12	Solenoid Valve 2"	28,400.00
	20.01.01.44.32.F	Sumur Dalam Casing 4"	1,500.00
	20.01.01.44.33.F	Gate Vale	13,500.00
	20.01.01.44.34.F	Outdoor Patio Garden Gerimis	7,900.00
	20.01.01.44.35.F	Pop Up Sprinkle	2,400.00
	20.01.01.44.36.F	Sprinkle Rotary	13,200.00
	24.07.03.10	Pemasangan Pipa Air Bersih Diameter 3/4'	14,340.00
	24.07.03.11	Pemasangan Pipa Air Bersih Diameter 1'	14,207.10
	24.07.03.14	Pemasangan Pipa Air Bersih Diameter 2'	1,500.00
	24.07.03.29	Pemasangan Instalasi Air Bersih	92,400.00
	02.06.06.01.01.01.F	Kabel Supreme NNY 2 x 2.5 mm	8,000.00
	02.06.06.08.11.F	Box Panel Outdoor	1,400.00
	02.06.06.10.03.F	MCB C60N 6 A 1 Phase	500.00
	02.06.06.10.05.F	MCB C60N 16 A 1 Phase	1,000.00
	02.06.06.17.14	Thermal Overload Relay	478.00
	02.06.06.17.15	Timer Analog	1,912.00
	02.06.06.17.16	WLC Otto 220 + Socket	700.00
	20.02.04.02.06.01.F	Kontaktor	940.00
	22.01.03.05.03.F	Terminal Kabel	150.00
	27.02.02.04	PENGURUGAN LAHAN MAKAM DENGAN TANAH / M³	
	24.01.02.14	Pengurugan Tanah Dengan Pemadatan	46,281.16
	27.02.02.05	PENGURUGAN LAHAN MAKAM DENGAN SIRTU / M³	
	24.01.02.19	Pengurugan Sirtu Dengan Pemadatan Menggunakan Alat Berat	30,000.00
	27.02.02.06	REHABILITASI PAGAR MAKAM DENGAN PRECAST PAGAR PANEL / PABRIKASI / M	
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	1,764,724.21
	24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	27,562.50
	24.04.01.12	Pembongkaran Dinding Tembok Dengan Pembersihan	36,214.29
	27.02.02.07	PEMBUATAN PAGAR DINDING MAKAM	
	24.01.01.01	Pembuatan Bouwplank / Titik	42,009.96
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	73,305.60
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	73,305.60
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	30,346.37
	24.02.01.02	Pemasangan Turap Bambu Tinggi 1.5 m	400,000.00
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	205,383.17
	24.01.02.22	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 20 cm Kedalam 3 m	92,300.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1.5 Ps : 2.5 Kr)	108,000.00
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	176,524.29
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	176,524.29
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	36,540.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.04.01.08	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1/2 Bata	169,146.60
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	456,210.06
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 2 Ps	240,000.00
	24.04.02.13	Penegecatan Dinding Luar Baru	221,929.53
	27.02.02.8	PENGURUGAN SIRTU (PADAT)	
	24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT)	413,413.50
	27.02.02.09	PEMBUATAN BLOK MAKAM	
	20.01.01.29.13.F	Katin Trap Uk. 15.25.40. (me)	167,000,000.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	31,154,880.00
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	31,154,880.00
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	18,821,207.63
	24.02.01.02	Pemasangan Turap Bambu Tinggi 1.5 m	4,693,000.00
	24.04.01.03	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1 Bata	124,679,048.60
	24.06.02.25	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3"	4,965,113.50
	24.08.01.05	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Abu-2 Merah Empat Persegi Panjang	120,433,152.00
	24.08.01.09	Stoper/Uskup Tebal 6 cm Abu - abu	107,640,000.00
	24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT)	128,158,185.00
	20.01.01.09.03.02	Buis Beton Bulat Ukuran 80 x 50 cm	2,239,474.31
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	505,808.64
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	562,009.60
	24.02.01.20	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan Tebal 20 cm	1,085,000.00
	24.07.03.23	Pemasangan Lubang Drainase	2,978,250.00
	24.07.04.01	Pemasangan Pagar Model BRC	18,000,000.00
	24.03.01.32	Pembongkaran Beton	112,993.25
	24.04.01.12	Pembongkaran Dinding Tembok Dengan Pembersihan	606,100.00
	24.08.01.12	Pembongkaran Paving Dipakai Kembali	290,000.00
	20.01.01.44.23.F	Pelat Beton K-350 Pre-Cast Tb.12 Cm (Fabrikan)	129,850,000.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	21,380,800.00
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	21,380,800.00
	24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT)	128,158,185.00
	27.02.02.10	PEMBANGUNAN DERMAGA BETON MANGROVE	
	24.01.01.02	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank (Uitzet)	4,840,000.00
	24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	1,517,400.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	2,125,862.40
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	1,025,167.50
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	248,048.10
	24.01.02.23	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 30 cm Kedalam 3 m	4,800,000.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1.5 Ps : 2.5 Kr)	4,068,000.00
	24.03.01.04	Lantai Kerja K-100	860,029.98



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	42,353,380.98
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	57,936,176.83
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	72,721,971.96
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	50,118,167.49
	24.03.01.27	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (300 Kg Besi + Bekisting)	1,810,505.53
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 2 Ps	10,058,400.00
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	9,581,226.78
	24.07.03.07	Pekerjaan Cor Beton Tutup Urung - urung 1 Pc : 2 Ps : 3 Kr	37,469,500.00
	27.02.02.11	PEMBANGUNAN JOGGING TRACK / M²	
	20.01.01.11.06.F	Plat Besi / Baja	36,360.00
	20.01.01.27.03.F	Mur Baut dan Ring M8	35,000.00
	20.01.01.44.21.F	Mur + Ring untuk Angker	10,000.00
	24.01.01.02	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank (Uitzet)	20,185.00
	24.01.01.04	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	41,343.75
	24.01.02.23	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 30 cm Kedalam 3 m	6,015,356.58
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	400,004.15
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	754,377.30
	24.03.02.02	Pekerjaan Pengelasan Listrik	510.00
	24.04.02.05	Penegecatan Kayu (1 Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	223,564.60
	24.04.02.06	Pengecatan Besi	22,660.75
	24.06.01.02	Pemasangan Kuda - kuda Kayu Klas II(Bentang Max 7 m)	525,898.68
	24.06.03.02	Pemasangan Plafond Eternit Rangka Kayu Klas II	160,600.09
	24.07.01.41	Lantai Papan / Balok Kayu Kamper per M ²	713,000.00
	27.02.02.12	PEMELIHARAAN MENARA PANTAU / UNIT	
	26.01.01.02	Pembangunan Gedung Type B	159,176,643.75
	26.01.01.02	Pembangunan Gedung Type B	13,335,465.49
	27.02.02.13	PEMELIHARAAN TAMAN / M²	
	02.06.02.06.30.01.0 2	Cikrak Besar	2,000.00
	02.06.02.06.30.04.0 2	Sapu Lidi + Stick	200.00
	05.19.02.07.01.F	Penyuluman Tanaman	125,000.00
	20.01.01.38.01.F	Glasing 25 Kg	30,000.00
	20.01.02.01.06	BBM Premium	575.00
	20.01.03.01.07.F	Pupuk Kandang	3,500.00
	23.01.01.04.01.F	Sopir	2,300.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	5,750.00
	23.02.04.01.02.F	Kepala Tukang	4,625.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	2,875.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	2,875.00
	23.02.05.09.02.05.0 1.F	Sewa Mobil Pick Up + BBM + Supir + Kuli angkut	2,850.00
	23.02.05.09.04.01.F	Sewa Truck Kelas 3 Dala Kota	15,300.00
	23.02.05.12.01.09.F	Sewa Pisau Gunting Rumput Mesin Gendong	150.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	23.02.05.12.02.01.F	Sewa Pompa Air + Selang Plastik	5,400.00
	27.02.02.14	PEMBUATAN TAMAN VERTIKAL / M²	
	02.02.03.05.07.01.F	Pompa Air / Jet Pump	107,200.00
	02.06.02.06.40.47	Tandon Air 1000 Liter	80,000.00
	02.06.06.01.02.04.F	Kabel Supreme Nym 2 x 1.5 mm	8,200.00
	02.06.06.08.13.F	Box Panel 50x30x20 (Outdoor)	28,000.00
	02.06.06.17.05.F	Timer Relay	19,200.00
	05.19.02.07.05	Media Tanam Rockwool	1,452,550.00
	20.01.01.10.01.02.F	Atap Polli Crabonat Luas 2,1 m, Panjang 11,8 m, Tebal 10 mm	100,000.00
	20.01.01.44.59	Geotex Unwoven	44,800.00
	24.01.01.04	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	55,000.00
	27.03.01.01	PEMBUATAN PAGAR DINDING BATA / METER	
	24.01.01.01	Pembuatan Bouwplank / Titik	6,231.48
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	51,313.92
	24.01.02.13	Pengurangan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	33,651.53
	24.02.01.19	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan (Aanstamping)	189,505.12
	24.01.02.22	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 20 cm Kedalam 3 m	88,800.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1.5 Ps : 2.5 Kr)	12,000.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (polos/ulir)	66,454.36
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	452,626.38
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	334,943.52
	24.03.01.27	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (300 Kg Besi + Bekisting)	1,880.00
	24.04.01.08	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1/2 Bata	73,578.77
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	100,092.49
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 2 Ps	169,200.00
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	73,883.94
	24.07.04.01	Pemasangan Pagar Besi Model BRC	540,000.00
	24.07.05.06	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2" (Medium)	175,000.00
	27.03.01.02	PEMBUATAN TIANG PONDASI DEKORASI / TITK	
	20.01.01.08.04.15.F	Angker Besi PJU	736,500.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	10,651.68
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	7,489.39
	24.01.02.23	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 30 cm Kedalam 3 m	67,600.00
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	717,654.51
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	1,032,951.90
G	PEKERJAAN PIPA PDAM		
	28.01	PDAM	
	28.01.01	PEMASANGAN PIPA AIR BERSIH	
	28.01.01.01	PEMASANGAN PIPA AIR BERSIH DIAMETER 110 EKSISTING ASPAL / M²	



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	1,210.65
	24.07.05.16	Pemasangan Pipa Cooker 150 (70 cm)	1,000,000.00
	24.07.05.17	Pemasangan Tee 150 x 100	6,315.00
	24.07.05.19	Pemasangan Tee 100 x 100	752.00
	24.07.05.20	Pemasangan Valve 100	500.99
	24.07.05.21	Pemasangan Valve 150	752.10
	24.07.05.22	Pemasangan FBBT 100	4,549.86
	24.07.05.23	Pemasangan Blank Flanged 100	167.79
	24.07.05.14	Pemasang Pipa PVC 110	90,000.00
	24.07.05.24	Pemasangan L PVC 100 x 90	832.00
	24.07.05.25	Pemasangan L PVC 100 x 45	475.00
	20.01.01.01.02.F	Tack Coat	134,946.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	2,818.38
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	15,835.50
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	31,671.00
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	52,691.42
	24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas C	84,960.00
	24.08.02.20	Lapisan Perkerasan 20 cm (Padat Digilas)	22,500.00
	24.08.02.26	Lap AC Levelling 3-4 cm, Tanpa Finisher dan PTR (Untuk perbaikan Jalan)	54,000.00
	24.08.02.27	Lap 3-4 cm, Tanpa Finisher dan PTR (Untuk perbaikan Jalan)	8,100.00
	28.01.01.02	PEMASANGAN PIPA AIR BERSIH DIAMETER 110 EKSISTING BETON RABAT / M²	
	20.01.01.27.03.F	Mur Baut dan Ring M8	3,925.25
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	1,210.65
	24.07.05.16	Pemasangan Pipa Cooker 150 (70 cm)	1,000,000.00
	24.07.05.17	Pemasangan Tee 150 x 100	6,315.00
	24.07.05.19	Pemasangan Tee 100 x 100	752.00
	24.07.05.20	Pemasangan Valve 100	500.99
	24.07.05.21	Pemasangan Valve 150	752.10
	24.07.05.22	Pemasangan FBBT 100	4,549.86
	24.07.05.23	Pemasangan Blank Flanged 100	167.79
	24.07.05.14	Pemasang Pipa PVC 110	90,000.00
	24.07.05.24	Pemasangan L PVC 100 x 90	832.00
	24.07.05.25	Pemasangan L PVC 100 x 45	475.00
	24.01.02.06	Pengangkutan Tanah Keluar Proyek	2,818.38
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	32,987.52
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	33,862.50
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	5,125.84
	24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT)	81,649.17
	24.08.02.10	Agregat Lapis Pondasi Bawah (LPB) Klas C	114,165.00
	24.08.02.20	Lapisan Perkerasan 20 cm (Padat Digilas)	22,500.00
H	PEKERJAAN TANDON PMK		
	28.02	TANDON PMK	



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	28.02.01	PEKERJAAN PMK	
	28.02.01.01	SUMUR KEBAKARAN / M³	
	24.01.01.02	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank (Uitzet)	12,738.00
	24.02.01.03	Pemasangan Turap Bambu Tinggi 2.75 m	124,758.49
	24.01.02.04	Pengangkutan Tanah Dr. Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	37,515.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	154,882.52
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	40,770.75
	24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT)	21,373.48
	24.03.01.04	Lantai Kerja K-100	37,124.63
	24.03.01.12	Pekerjaan Beton K-350	694,875.00
	24.03.01.12	Pekerjaan Beton K-350	42,585.00
	24.03.01.12	Pekerjaan Beton K-350	59,415.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	40,131.79
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	24,621.34
	24.03.02.08	Pekerjaan Fabrikasi Dan Elektroda Besi Siku	313,575.00
	24.07.03.16	Pemasangan Pipa Air Kotor Diameter 4'	8,670.00
	24.03.01.30	Pekerjaan Kolom Praktis (11 x 11 cm)	296.86
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 2 Ps	24,837.00
	24.04.02.13	Pengecatan Dinding Luar Baru	1,319.17
	28.02.01.02	TANDON AIR KEBAKARAN / M³	
	24.01.01.02	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank (Uitzet)	31,625.00
	24.02.01.03	Pemasangan Turap Bambu Tinggi 2.75 m	363,462.02
	24.01.02.04	Pengangkutan Tanah Dr. Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	64,305.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	374,469.44
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	65,486.34
	24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT)	50,436.45
	24.03.01.04	Lantai Kerja K-100	94,173.28
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	10,437,564.36
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	1,647,075.93
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	67,671.16
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 2 Ps	123,300.00
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	90,525.28
	24.08.03.69	Pengecatan Dengan Cat Road Line	8,550.00
I	PEMBANGUNAN GREEN HOUSE		
	28.03	GREEN HOUSE	
	28.03.01.01	PEMBANGUNAN WALL CLIMBING / M²	
	24.01.01.05	Uitzet Dengan WaterPass / Theodolit	10,000.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	15,272.00
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	6,500.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.01.02.23	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 30 cm Kedalam 3 m	44,440.00
	20.01.01.08.04.10.F	Besi Angkur Diameter. 19 mm Panjang 70 cm	76,670.50
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1.5 Ps : 2.5 Kr)	18,840.00
	24.03.01.05	Pekerjaan Beton K-175	25,000.00
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	1,401,191.02
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	80,000.83
	20.01.01.11.06.F	Plat Besi / Baja	30,500.00
	20.01.01.27.01.F	Mur + Baut	336,666.00
	20.01.01.27.01.F	Mur + Baut	336,666.00
	24.03.02.08	Pekerjaan Fabrikasi Dan Elektroda Besi Siku	11,557,950.00
	20.01.01.44.28.F	Dinding Lead Model Diamond Datar Wall Climbing	602,544.60
	20.01.01.44.29.F	Ponit 5 Set Wall Climbing	163,346.40
	24.04.02.06	Pengecatan Besi	1,148,252.58
	24.04.02.09	Pengecatan Dasar Meni Besi	1,148,252.58
	23.02.02.02.01.F	Air Kerja	225,000.00
	23.02.02.02.01.F	Air Kerja	225,000.00
	24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	50,580.00
	24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	50,580.00
	28.03.01.02	PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAHRAGA LOMPAT JAUH / M²	
	24.01.01.05	Uitzet Dengan WaterPass / Theodolit	10,000.00
	20.01.01.04.10.F	Pasir Pasang	73,788.00
	20.01.01.44.30.F	Gravel	53,560.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	50,886.30
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	17,570.00
	05.018.01.04.17.01.F	Papan Tumpuan Lompat Jauh Uk. 0.05x9.2x1.22	27,800.00
	24.04.01.10	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp Tebal 1/2 Bata	48,840.00
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	9,899.76
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 2 Ps	19,536.00
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	7,307.57
	24.08.01.07	Kastin Trap Uk. 15.25.40 ; K-175	222,800.00
	23.02.02.02.01.F	Air Kerja	20,000.00
	24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	50,580.00
	28.03.01.03	PEKERJAAN PEMBUATAN LAPANGAN BOLA BASKET (39 x 17.6 M²)	
	24.01.01.02	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank (Uitzet)	627.00
	24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	50,580.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	36.65
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	-
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	-
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	-
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	1,176.48
	24.03.01.23	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	193,440.00
	24.04.02.14	Pekerjaan Teer Kayu (Pekerjaan Pengecatan Dasar lantai Outdoor)	25,086.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.04.02.14	Pekerjaan Teer Kayu (Pengecatan Garis Line)	3,807.00
	24.04.02.14	Pekerjaan Teer Kayu (Pekerjaan Pengecatan lantai Outdoor)	38,874.00
	24.05.01.08	Pembuatan / Pemasangan Harder Floor (Granit Trase Corak) (Finishing Beton (Trowel) Harder	24,400.00
	20.01.01.08.02.07.F	Besi Siku L5	22,770.00
	20.01.01.08.04.06.F	Besi Begel / Baut Ukuran 6 Dim	410.00
	20.01.01.11.06.F	Plat Besi // Baja	769.60
	20.01.01.27.05.F	Dinabolt 8	233.00
	20.01.01.44.37.F	Roda Karet / Plastik Nilon Uk. 4'''	2,175.00
	20.05.01.01.02.03.F	Pipa Hitam 1.5" tb. 2.8 mm	669.60
	20.05.01.01.02.04.F	Pipa Hitam 2"tb. 2.8 mm	6,779.70
	20.05.01.01.02.05.F	Pipa Hitam 4" tb. 2.8 mm	8,826.50
	23.02.02.10.04.F	Pemasangan Ring Basket Baru + Jaring	3,654.00
	23.02.02.10.05.F	Pemasangan Papan Pantul (Acrylic Bening 15 mm 1.80 x 1.00)	17,400.00
	24.04.02.06	Pengecatan Besi	1,128.00
	28.03.01.04	PEKERJAN PEMBUATAN LAPANGAN BOLA VOLLEY (11 x 22 m)	
	24.01.01.02	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank (Uitzet)	5,456.00
	24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	2,529.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	1,551.64
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	1,248.00
	24.03.01.01	Pekerjaan Beton K-100	143.34
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	8,301.61
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	143,331.69
	24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	234,000.00
	24.04.02.14	Pekerjaan Teer Kayu	30,000.00
	24.04.02.14	Pekerjaan Teer Kayu	30,000.00
	24.04.02.14	Pekerjaan Teer Kayu	1,800.00
	24.05.01.08	Pembuatan / Pemasangan Harder Floor (Granit Trase Corak)	100,000.00
	02.06.06.10.16.F	MCB C60N 10 A 1 Phase	2,075.00
	20.01.01.08.04.06.F	Besi Begel / Baut Ukuran 6 Dim	2,025.00
	20.01.01.11.06.F	Plat Besi // Baja	371.80
	20.01.01.11.06.F	Plat Besi // Baja	1,079.00
	24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	207.38
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	366.53
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	85.52
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	26.00
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	172.95
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	11,764.83
	24.04.02.06	Pengecatan Besi	2,648.00
	24.07.02.01	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	4,354.81



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.07.05.06	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2" (Medium)	5,775.00
	24.07.05.08	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3" (Medium)	21,749.40
	02.06.06.05.12.10.F	Lampu Type Flood Light 1000 W	2,822.00
	28.03.01.05	PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAHRAGA FUTSAL BESAR (45 x 28 m)	
	02.06.06.05.12.08.F	Lampu Sorot	3,200.00
	02.06.06.10.16.F	MCB C60N 10 A 1 Phase	400.00
	05.18.01.04.05.02.F	Gawang Futsal Biasa	5,274.00
	20.01.01.08.04.07.F	Angker Besi D.16 mm	26,000.00
	24.01.01.03	Plat Strip Uk 3 x 40 mm	15,000.00
	20.01.01.11.06.F	Plat Besi //Baja	6,838.00
	20.01.01.27.01.F	Mur + Baut	20,600.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	2,541.26
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	500.92
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	598.00
	24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT)	27,698.70
	24.03.01.03	Pekerjaan Beton K-150	1,820.00
	24.03.01.05	Pekerjaan Beton K-175	1,400.00
	24.03.01.08	Pekerjaan Beton K-250	435,000.00
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	51,765.24
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	117,682.86
	24.04.02.05	Penegecatan Kayu (1 Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	28,515.03
	24.05.01.08	Pembuatan / Pemasangan Harder Floor (Granit Trase Corak)	250,000.00
	24.07.01.22	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu	600.00
	24.07.01.23	Pemasangan Grandel Kecil	176.00
	24.07.01.39	Pemasangan Kawat Harmonika	24,984.00
	24.07.02.02	Pemasangan Titik Lampu Gedung	1,259.22
	24.07.03.31	Pemasangan Pipa Pe 12 mm	162,810.00
	24.08.03.69	Pengecatan dengan Cat Road Line	3,000.00
	28.03.01.06	PEKERJAN PEMBUATAN LAPANGAN BULU TANGKIS (16.4 x 8.1 m)	
	24.01.01.02	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank (Uitzet)	9,933.00
	24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	379.35
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	11,570.00
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	64,876.45
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	165,963.01
	24.03.01.28	Pekerjaan Dinding Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	195,000.00
	24.04.02.06	Pengecatan Besi	600.00
	24.05.01.08	Pembuatan / Pemasangan Harder Floor (Granit Trase Corak)	50,000.00
	02.06.06.10.16.F	MCB 1 Phase	3,775.00
	20.01.01.11.06.F	Plat Besi //Baja	392.60
	20.01.01.11.06.F	Plat Besi //Baja	1,229.80
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	1,079.00
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	143.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	3,013.50
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	31,765.04
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	9,052.53
	24.04.02.06	Pengecatan Besi	2,280.00
	24.04.02.06	Pengecatan Besi	9,632.00
	24.07.02.01	Pemasangan Titik Stop Kontak Gedung	7,922.61
	24.07.05.06	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2" (Medium)	19,250.00
	24.07.05.06	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2" (Medium)	21,070.00
	02.06.06.05.12.10.F	Lampu Type Flood Light 1000 W	5,134.00
	24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	5,058.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	143.00
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	2,352.97
	24.04.01.03	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1 Bata	394.21
	24.04.01.08	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 4 Pp Tebal 1/2 Bata	1,560.00
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 2 Ps Tebal 1.5 cm	2,691.64
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 4 Ps	6,000.00
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	1,986.85
	24.04.02.13	Penegecatan Dinding Luar Baru	1,995.66
	28.03.01.07	PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAHRAGA FUTSAL KECIL (28 x 18 m)	
	02.06.06.10.03.F	MCB C60N 6 A 1 Phase	1,000.00
	05.18.01.04.05.02.F	Gawang Futsal Biasa	11,720.00
	20.01.01.08.04.07.F	Angker Besi D.16 mm	52,500.00
	24.01.01.03	Plat Strip Uk 3 x 40 mm	2,600.00
	20.01.01.11.06.F	Plat Besi //Baja	12,740.00
	20.01.01.27.01.F	Mur + Baut	53,976.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	5,070.00
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	884.00
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	4,003.14
	24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT)	24,804.81
	24.03.01.03	Pekerjaan Beton K-150	1,120.00
	24.03.01.04	Pekerjaan Beton K-100	1,720.06
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	243,950.00
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	5,309.50
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	87,059.73
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	165,963.01
	24.04.01.17	Plasteran Halus 1 Pc : 5 Ps Tebal 1.5 cm	5,322.45
	24.04.01.18	Pasangan Benangan 1 Pc : 5 Ps	6,300.00
	24.04.02.05	Penegecatan Kayu (1 Plamir, 1 Lapis Cat Dasasr, 3 Lapis Cat Penutup)	3,133.52
	24.04.02.06	Pengecatan Besi	74,400.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.05.01.08	Pembuatan / Pemasangan Harder Floor (Granit Trase Corak)	250,000.00
	24.07.01.22	Pemasangan Engsel Kuningan Untuk Pintu	1,440.00
	24.07.01.23	Pemasangan Grandel Kecil	660.00
	24.07.01.39	Pemasangan Kawat Harmonika	39,672.00
	24.07.02.02	Pemasangan Titik Lampu Gedung	1,049.35
	24.07.03.31	Pemasangan Pipa Pe 12 mm	352,420.00
	24.08.03.69	Pengecatan dengan Cat Road Line	119,100.00
	28.03.01.08	PEKERJAN PEMBUATAN LAPANGAN BOLA KONVENSIIONAL UKURAN 50 m x 100 m	
	24.01.01.02	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank (Uitzet)	410.16
	24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	50,580.00
	24.02.01.20	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan Tebal 20 cm	31,000.00
	24.04.01.17	Plasteran Halus 1 Pc : 5 Ps Tebal 1.5 cm	4,721.77
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	3,485.41
	05.19.02.03.34.01.F	Rumput Manila (Golf) / Zoysa Matrelia	1,050,000.00
	20.01.01.05.04.03.F	Batu Pecah 5-7	3,159.00
	20.05.01.02.02.04.F	Pipa PVC Wavin AW 4"	15,200.00
	20.05.01.01.02.06.F	Pipa PVC Wavin AW 6"	22,650.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	1,404.00
	24.01.02.14	Pengurugan Tanah Dengan Pemadatan	20,000.00
	24.01.02.16	Pengurugan Sirtu (PADAT)	124,024.05
	24.01.02.23	Pekerjaan 1M ² Lapisan Ijuk Tebal 10 cm	162,000.00
	24.04.02.06	Pengecatan Besi	160.00
	24.04.02.09	Pengecatan Dasar Mani Besi	160.00
	24.07.03.08	Pekerjaan Plat Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	1,750.00
	24.08.03.69	Pengecatan dengan Cat Road Line	750.00
	28.03.01.09	PEMBANGUNAN LAPANGAN OLAHRAGA TENIS DAN PAGAR / M²	
	20.01.01.44.14.F	Wiremesh DM-4	164,150.00
	24.03.01.04	Lantai Kerja K-100	860.03
	24.03.01.07	Pekerjaan kerja K-225	143,500.00
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	58,824.14
	02.06.06.05.12.10.F	Lampu Type Flood Light 1000 W	6,800.00
	02.06.06.10.16.F	MCB 1 Phase 10 A	2,500.00
	24.07.02.02	Pemasangan Titik Lampu Gedung	5,246.76
	20.01.01.08.04.07.F	Angker Besi D.16 mm	13,000.00
	20.01.01.11.06.F	Plat Besi //Baja	7,020.00
	22.01.01.03.05.16.F	Tiang Net Tennis Existing	12,550.00
	22.01.01.03.05.19.F	Tiang Pipa Hitam Net Volley 3 inch Tebal 2.8	14,000.00
	24.05.01.08	Pembuatan / Pemasangan Harder Floor (Granit Trase Corak)	500,000.00
	20.01.01.08.04.07.F	Angker Besi D.16 mm	17,000.00
	20.01.01.11.06.F	Plat Besi //Baja	17,160.00
	20.01.01.11.08.F	Plat Strip Uk. 3 x 30 mm	35,500.00
	20.05.01.01.02.04.F	Pipa Hitam 2"tb. 2.8 mm	228,780.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	20.05.01.01.02.04.F	Pipa Hitam 2"tb. 2.8 mm	11,160.00
	20.05.01.01.02.05.F	Pipa Hitam 4" tb. 2.8 mm	165,100.00
	24.07.01.39	Pemasangan Kawat Harmonika	54,720.00
	24.02.01.013	Pekerjaan Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm(1Pc : 5 Ps)	3,300.00
	24.02.01.20	Pemasangan Batu Kali Kosong tebal 20 cm	10,000.00
	24.04.01.16	Plasteran Halus 1 Pc : 5 Ps Tebal 1.5 cm	21,289.80
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	32,200.00
	24.01.01.02	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank (Uitzet)	9,321.86
	24.01.01.03	Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan	50,580.00
	24.01.02.13	Penggalian Tanah Kembali Untuk Kontruksi	260.00
	24.01.02.21	Pengurangan Pasir (PADAT)	182.00
	28.03.01.10	SUMUR BUIS BETON DIAMETER 80 CM	
	20.01.01.09.03.02	Buis Beton Bulat Ukuran 80 x 50 cm	895,789.73
	24.01.02.04	Pengangkutan Tanah Dr.Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	50,000.00
	24.02.02.08	Penggalian Tanah Keras	382,950.00
	24.07.03.08	Pkerjaan Plta Tutup Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	5,000.00
J	PEMBANGUNAN PAGAR		
	28.04	PAGAR	
	28.04.01	PAGAR DINAS PERHUBUNGAN	
	28.04.01.01	RAMBU LALU LINTAS (75 CM) ENGINEERING GRADE PAPAN TAMBAHAN DAN UMPAK BETON / UNIT	
	20.01.01.08.02.07.F	Besi Siku L	89,760.00
	20.01.01.11.02.F	Plat Strip	45,000.00
	20.01.01.11.05.F	Plat Aluminium	486,750.00
	20.01.01.27.01.F	Mur + Baut	156,000.00
	20.05.01.01.01.13.F	Besi Pipa Galvanis Medium B	1,350,000.00
	20.01.01.02.06.F	Scoth Light Putih Engineering Grade	371,250.00
	20.01.01.02.07.F	Scoth Light Warna Engineering Grade	455,845.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor Lapangan	32,500.00
	23.02.04.01.03.F	Tukang Batu	115,000.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang / Karnet	172,500.00
	23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	120,000.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	172,200.00
	28.04.01.02	RAMBU LALU LINTAS (60 CM) ENGINEERING GRADE PAPAN TAMBAHAN DAN UMPAK BETON / UNIT	
	20.01.01.08.02.07.F	Besi Siku L	27,500.00
	20.01.01.11.02.F	Plat Strip	35,000.00
	20.01.01.11.05.F	Plat Aluminium	318,600.00
	20.01.01.27.01.F	Mur + Baut	104,000.00
	20.05.01.01.01.13.F	Besi Pipa Galvanis Medium B	1,350,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	20.01.01.02.06.F	Scoth Light Putih Engineering Grade	351,000.00
	20.01.01.02.07.F	Scoth Light Warna Engineering Grade	298,350.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor Lapangan	11,500.00
	23.02.04.01.03.F	Tukang Batu	75,000.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang / Karnet	172,500.00
	23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	120,000.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	172,200.00
	28.04.01.03	RAMBU LALU LINTAS (75 CM) ENGINEERING GRADE + PAPAN TAMBAHAN DAN UMPAK BETON / UNIT	
	20.01.01.08.02.07.F	Besi Siku L	89,760.00
	20.01.01.10.01.01.F	Plat Strip	41,250.00
	20.01.01.11.02.F	Plat Aluminium	531,000.00
	20.01.01.27.01.F	Mur + Baut	156,000.00
	20.05.01.01.01.13.F	Besi Pipa Galvanis Medium B	1,350,000.00
	20.01.01.02.06.F	Scoth Light Putih Engineering Grade	536,250.00
	20.01.01.02.07.F	Scoth Light Warna Engineering Grade	455,845.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor Lapangan	11,500.00
	23.02.04.01.03.F	Tukang Batu	75,000.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang / Karnet	172,500.00
	23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	120,000.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	172,200.00
	28.04.01.04	RAMBU LALU LINTAS (60 CM) ENGINEERING GRADE PAPAN + TAMBAHAN DAN UMPAK BETON / UNIT	
	20.01.01.08.02.07.F	Besi Siku L	27,500.00
	20.01.01.10.01.01.F	Aluminium Composite Panel	270,540.00
	20.01.01.11.02.F	Plat Strip	35,000.00
	20.01.01.27.01.F	Mur + Baut	104,000.00
	20.05.01.01.01.13.F	Besi Pipa Galvanis Medium B	1,350,000.00
	20.01.01.02.06.F	Scoth Light Putih Engineering Grade	351,000.00
	20.01.01.02.07.F	Scoth Light Warna Engineering Grade	298,350.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor Lapangan	11,500.00
	23.02.04.01.03.F	Tukang Batu	75,000.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang / Karnet	172,500.00
	23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	120,000.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	172,200.00
	28.04.01.05	DAUN RAMBU LALU LINTAS (75 CM) ENGINEERING GRADE + PAPAN TAMBAHAN / UNIT	
	20.01.01.11.05.F	Plat Aluminium	486,750.00
	20.01.01.36.05.F	Klem Galvanis Rambu Include Mur Baut	122,000.00
	20.01.01.02.06.F	Scoth Light Putih Engineering Grade	536,250.00
	20.01.01.02.07.F	Scoth Light Warna Engineering Grade	455,845.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor Lapangan	11,500.00
	23.02.04.01.03.F	Tukang Batu	75,000.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang / Karnet	172,500.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	120,000.00
	28.04.01.06	DAUN RAMBU LALU LINTAS (60 CM) ENGINEERING GRADE + PAPAN TAMBAHAN / UNIT	
	20.01.01.11.05.F	Plat Aluminium	318,600.00
	20.01.01.36.05.F	Klem Galvanis Rambu Include Mur Baut	122,000.00
	20.01.01.02.06.F	Scoth Light Putih Engineering Grade	351,000.00
	20.01.01.02.07.F	Scoth Light Warna Engineering Grade	298,350.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor Lapangan	11,500.00
	23.02.04.01.03.F	Tukang Batu	75,000.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang / Karnet	172,500.00
	23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	120,000.00
	28.04.01.07	DAUN RAMBU LALU LINTAS (75 CM) ENGINEERING GRADE + PAPAN TAMBAHAN / UNIT	
	20.01.01.10.01.01.F	Aluminium Composite Panel	413,325.00
	20.01.01.36.05.F	Klem Galvanis Rambu Include Mur Baut	122,000.00
	20.01.01.02.06.F	Scoth Light Putih Engineering Grade	536,250.00
	20.01.01.02.07.F	Scoth Light Warna Engineering Grade	455,845.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor Lapangan	11,500.00
	23.02.04.01.03.F	Tukang Batu	75,000.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang / Karnet	172,500.00
	23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	120,000.00
	28.04.01.08	DAUN RAMBU LALU LINTAS ACP (60 CM) ENGINEERING GRADE / UNIT	
	20.01.01.10.01.01.F	Aluminium Composite Panel	270,540.00
	20.01.01.36.05.F	Klem Galvanis Rambu Include Mur Baut	122,000.00
	20.01.01.02.06.F	Scoth Light Putih Engineering Grade	351,000.00
	20.01.01.02.07.F	Scoth Light Warna Engineering Grade	298,350.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor Lapangan	11,500.00
	23.02.04.01.03.F	Tukang Batu	75,000.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang / Karnet	172,500.00
	23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	120,000.00
	28.04.01.09	DAUN RAMBU LALU LINTAS ACP (60 CM) ENGINEERING GRADE / UNIT	
	20.01.01.10.01.01.F	Aluminium Composite Panel	180,360.00
	20.01.01.11.02.F	Plat Strip	65,000.00
	20.01.01.27.01.F	Mur + Baut	156,000.00
	20.05.01.01.01.13.F	Besi Pipa Galvanis Medium B	1,215,000.00
	20.01.01.02.06.F	Scoth Light Putih Engineering Grade	234,000.00
	20.01.01.02.07.F	Scoth Light Warna Engineering Grade	198,900.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor Lapangan	11,500.00
	23.02.04.01.03.F	Tukang	75,000.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	172,500.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	28.04.01.10	KLEM GALVANIS RAMBU INCLUDE MUR BAUT / UNIT	
	20.01.01.11.02.F	Plat Strip	57,035.00
	20.01.01.27.03.F	Mur Baut Dan Ring M8	70,000.00
	20.01.01.27.04.F	Mur Baut Dan Ring M6	40,000.00
	20.05.01.01.01.14.F	Besi Pipa Galvanis Celup	64,476.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	17,250.00
	24.03.02.02	Pekerjaan Pengelasan Dengan Las Listrik	1,258,000.00
	28.04.01.11	PEMASANGAN TIANG DAN RAMBU RPPJ 2 M X 3 M / UNIT	
	20.01.01.08.02.07.F	Besi Siku L	4,125,000.00
	20.01.01.11.05.F	Plat Aluminium	3,540,000.00
	20.01.01.36.02.F	Gutter Bracket GB	1,200,000.00
	20.01.01.02.08.F	Scoth Light Putih HI	2,269,500.00
	20.01.01.02.09.F	Scoth Light Warna HI	2,670,000.00
	22.01.01.03.05.09.F	Tiang RPPJ Oktagonal Type F	4,200,000.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	115,000.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	402,500.00
	23.02.05.11.03.01.F	Sewa Crane 30 Ton - (Minimal 8 Jam, Termasuk Mob/Demob Operator BBM)	2,860,000.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	562,936.50
	24.01.02.23	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 30 cm Kedalam 3 m	260,000.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	300,000.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	1,219,750.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	4,573,389.06
	28.04.01.12	PEMASANGAN RAMBU RPPJ 2 M X 3 M / UNIT	
	20.01.01.08.02.05.F	Besi Siku L5	4,125,000.00
	20.01.01.11.05.F	Plat Aluminium	3,540,000.00
	20.01.01.36.02.F	Gutter Bracket GB	1,200,000.00
	20.01.01.02.08.F	Scoth Light Putih HI	2,269,500.00
	20.01.01.02.09.F	Scoth Light Warna HI	2,670,000.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	115,000.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	230,000.00
	23.02.05.11.03.01.F	Sewa Crane 30 Ton - (Minimal 8 Jam, Termasuk Mob/Demob Operator BBM)	2,080,000.00
	28.04.01.13	PEMASANGAN RPPJ OKTAGONAL KANTILEVER 1.8 X 1.2 DENGAN SCOTCH LIGHT ENGINEERING GRADE PERISMATIK / UNIT	
	20.01.01.08.02.05.F	Besi Siku L5	1,795,200.00
	20.01.01.11.05.F	Plat Aluminium	2,548,800.00
	20.01.01.36.02.F	Gutter Bracket GB	1,200,000.00
	20.01.01.02.08.F	Scoth Light Putih HI	1,634,040.00
	20.01.01.02.09.F	Scoth Light Warna HI	1,922,400.00
	22.01.01.03.05.12.F	Tiang RPPJ Kantilever	2,300,000.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	115,000.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	402,500.00
	23.02.05.11.03.01.F	Sewa Crane 30 Ton - (Minimal 8 Jam, Termasuk Mob/Demob Operator BBM)	3,120,000.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	165,375.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.01.02.23	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 30 cm Kedalam 3 m	260,000.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	180,000.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	1,370,929.50
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	16,298,000.00
	28.04.01.14	PEMASANGAN RAMBU LALU LINTAS (90 CM) ENGINEERING GRADE SERTA PAPAN TAMBAHAN DENGAN TIANG OVERHEAD OKTAGONAL / UNIT	
	20.01.01.11.05.F	Plat Aluminium	1,457,300.00
	20.01.01.36.02.F	Gutter Bracket GB	1,500,000.00
	20.01.01.02.06.F	Scoth Light Putih Engineering Grade	1,364,675.00
	20.01.01.02.07.F	Scoth Light Warna Engineering Grade	1,605,500.00
	22.01.01.03.05.13.F	Tiang Overhead Oktagonal	3,420,000.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	115,000.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	402,500.00
	23.02.05.11.03.01.F	Sewa Crane 30 Ton - (Minimal 8 Jam, Termasuk Mob/Demob Operator BBM)	3,120,000.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	165,375.00
	24.01.02.23	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 30 cm Kedalam 3 m	260,000.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	180,000.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	1,370,929.50
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	16,298,000.00
	28.04.01.15	PEMASANGAN PAPAN NAMA JALAN (STANDART) DARI PLAT ALUMINIUM LENGKAP / UNIT	
	20.01.01.08.02.07.F	Besi Siku L	176,000.00
	20.01.01.11.02.F	Plat Strip	30,000.00
	20.01.01.11.05.F	Plat Aluminium	132,750.00
	20.05.01.01.01.15.F	Besi Pipa Galvanis Medium B	1,350,000.00
	20.01.01.02.06.F	Scoth Light Putih Engineering Grade	124,345.00
	20.01.01.02.07.F	Scoth Light Warna Engineering Grade	146,250.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	11,500.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	402,500.00
	23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	120,000.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	128,524.64
	28.04.01.16	PEMASANGAN PAPAN PERINGATAN / HIMBAUAN / UNIT	
	20.01.01.08.02.07.F	Besi Siku L	68,750.00
	20.01.01.11.02.F	Plat Strip	89,000.00
	20.01.01.11.05.F	Plat Aluminium	637,200.00
	20.05.01.01.01.13.F	Besi Pipa Galvanis Medium B	3,150,000.00
	20.01.01.02.06.F	Scoth Light Putih Engineering Grade	561,600.00
	20.01.01.02.07.F	Scoth Light Warna Engineering Grade	702,000.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	172,500.00
	23.02.04.01.03.F	Tukang	225,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	287,500.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	599,781.66
	28.04.01.17	PEMASANGAN PAPAN PETUNJUK / UNIT	
	20.01.01.08.02.07.F	Besi Siku L	376,750.00
	20.01.01.11.02.F	Plat Strip	67,500.00
	20.01.01.11.05.F	Plat Aluminium	424,800.00
	20.01.01.27.01.F	Mur + Baut	156,000.00
	20.05.01.01.01.13.F	Besi Pipa Galvanis Medium B	1,575,000.00
	20.01.01.02.06.F	Scoth Light Putih Engineering Grade	397,800.00
	20.01.01.02.07.F	Scoth Light Warna Engineering Grade	468,000.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	230,000.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	287,500.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	599,781.66
	28.04.01.18	PEMASANGAN PENGGANTIAN PIPA RAMBU LALU LINTAS (MENGUNAKAN FLENDERS) / UNIT	
	20.01.01.11.02.F	Plat Strip	75,000.00
	20.01.01.11.06.F	Plat Besi / Baja	147,680.00
	20.01.01.27.01.F	Mur + Baut	208,000.00
	20.01.01.27.02.F	Dinabolt 10	20,000.00
	20.05.01.01.01.13.F	Besi Pipa Galvanis Medium B	1,350,000.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	19,550.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	97,750.00
	28.04.01.19	PEMASANGAN RAMBU ELEKTRONIK SOLAR CELL / UNIT	
	20.07.01.01.08.01.F	Charger Solar Cell	1,600,000.00
	20.01.01.08.02.07.F	Besi Siku L	27,500.00
	20.01.01.11.02.F	Plat Strip	35,000.00
	20.02.09.01.01.F	Accu Solar Cell 12V	850,000.00
	20.05.01.01.01.13.F	Besi Pipa Galvanis Medium B	1,350,000.00
	22.01.01.02.02.F	Rambu Elektronik Include Panel Solar Cell	2,760,000.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	11,500.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	402,500.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	205,639.43
	28.04.01.20	PEMASANGAN TIANG RAMBU GANDA / UNIT	
	20.01.01.08.02.07.F	Besi Siku L	41,250.00
	20.01.01.08.04.17.F	Besi Kanal UNP.50	776,736.00
	20.01.01.27.01.F	Mur + Baut	104,000.00
	20.05.01.01.01.13.F	Besi Pipa Galvanis Medium B	1,350,000.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	11,500.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	172,500.00
	28.04.01.21	PEMASANGAN PALANG KUDA - KUDA DR OIOA BESI HITAM DIA.25" / UNIT	
	20.01.01.11.05.F	Plat Aluminium	159,300.00
	20.05.01.01.02.01.F	Pipa Hitam 2.5	756,800.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	20.05.01.01.02.02.F	Pipa Hitam 1.5	1,188,000.00
	20.05.02.01.03.F	L-Bow Pipa Besi	254,000.00
	20.05.01.01.01.13.F	Besi Pipa Galvanis Medium B	243,000.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	11,500.00
	23.02.04.01.03.F	Tukang	84,000.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	64,400.00
	23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	120,000.00
	24.04.02.05	Penegecatan Kayu (1 Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	238,533.18
	28.04.01.22	PEMBUATAN PALANG KUDA - KUDA UNTUK CAR FREE DAY / UNIT	
	20.01.01.08.02.06.F	Besi Siku L4	362,500.00
	20.01.01.08.04.01.F	Besi Hollow Galvanis 40 x 40 cm	8,910,000.00
	20.01.01.08.04.05.F	Besi Beugel / Baut 12 Dim	1,188,000.00
	20.01.01.11.05.F	Plat Aluminium	346,330.00
	20.05.02.01.03.F	L-Bow Pipa Besi	254,000.00
	20.01.01.02.06.F	Scotch Light Putih Engineering Grade	704,080.00
	20.01.01.02.07.F	Scotch Light Warna Engineering Grade	320,580.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	11,500.00
	23.02.04.01.03.F	Tukang	84,000.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	64,400.00
	23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	60,000.00
	24.04.02.05	Penegecatan Kayu (1 Plamir, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	357,823.88
	28.04.01.23	PEMASANGAN PAKU JALAN / UNIT	
	02.06.05.06.01.F	Lem Mixed Epoxy Adhesive	130,000.00
	20.01.01.28.04.09.F	Paku Jalan Bulat / Paku Marka Jalan	19,920.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	230,000.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	115,000.00
	28.04.01.24	PEMASANGAN PAKU JALAN SOLAR DENGAN LED LIGHT DAN CAPASITOR / UNIT	
	02.06.05.06.01.F	Lem Mixed Epoxy Adhesive	16,900.00
	20.01.01.28.04.10.F	Paku Jalan Solar (Solar Road Stud) Dengan LED Light Dengan Capasitor	386,000.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	19,090.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	115,000.00
	28.04.01.25	PENGECATAN MARKA THERMOPLASTIK TEBAL 2 MM / M²	
	22.01.01.01.01.F	Glass Beed	160,000.00
	22.01.01.02.01.F	Thermoplastic	425,010.00
	23.01.01.04.02.F	Pembantu Supir	1,400.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	3,220.00
	23.02.04.01.05.F	Pembantu Tukang	3,162.50
	23.02.04.01.07.F	Operator Terlatih	2,800.00
	23.02.05.12.09.01.F	Sewa Road Marking Machine (Minimal 5 Jam)	8,300.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	28.04.01.26	PENECECATAN MARKA PITA PENGGADUH DENGAN THERMOPLASTIK TEBAL 10 MM / M²	
	22.01.01.01.01.F	Glass Beed	800,000.00
	22.01.01.02.01.F	Thermoplastic	2,125,050.00
	23.01.01.04.02.F	Pembantu Supir	1,400.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	3,220.00
	23.02.04.01.05.F	Pembantu Tukang	3,162.50
	23.02.04.01.07.F	Operator Terlatih	2,800.00
	23.02.05.12.09.01.F	Sewa Road Marking Machine (Minimal 5 Jam)	8,300.00
	28.04.01.27	PENGECATAN MARKA JALAN COLDPLASTIK / UNIT	
	22.01.01.01.01.F	Glass Beed	428,576.00
	22.01.06.03.01.F	Cold Plastik	1,245,000.00
	22.01.06.03.02.F	BPO (Benzyl Peroxide)	2,499,840.00
	22.01.06.03.03.F	Solvat	35,351.00
	22.01.06.03.04.F	Colour Sands 2-3 mm	488,750.00
	23.01.01.04.02.F	Pembantu Supir	1,400.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	3,220.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	9,660.00
	23.02.04.01.07.F	Operator Terlatih	2,800.00
	23.02.05.11.06.11.F	Sewa Mesin Penghampar	1,650.00
	23.02.05.12.08.01.F	Sewa Portable E.Mixer	50,000.00
	28.04.01.28	PENGECATAN MARKA PROFIL / M²	
	22.01.01.01.01.F	Glass Beed	240,000.00
	22.01.01.02.01.F	Thermoplastic	395,715.00
	23.01.01.04.02.F	Pembantu Supir	1,400.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	3,220.00
	23.02.04.01.05.F	Pembantu Tukang	3,162.50
	23.02.04.01.07.F	Operator Terlatih	2,800.00
	23.02.05.12.09.01.F	Sewa Road Marking Machine (Minimal 5 Jam)	8,300.00
	28.04.01.29	PENGADAAN CERMIN TIKUNGAN / UNIT	
	20.05.01.01.01.13.F	Besi Pipa Galvanis Medium B	1,350,000.00
	22.01.06.03.08.F	Kaca Cermin	178,000.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	11,500.00
	23.02.04.01.03.F	Tukang	112,500.00
	23.02.04.01.04.F	Pembantu Tukang	172,500.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	411,278.85
	28.04.01.30	JASA PEMELIHARAAN RAMBU LALU LINTAS / UNIT	
	20.11.04.04.01.F	Kain Majun	18,500.00
	23.02.02.02.01.F	Air Kerja	100.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	4,784.00
	23.02.04.01.05.F	Pembantu Tukang	10,787.00
	23.02.05.12.01.04.F	Sewa Alat Bantu Penerangan Jalan Umum (PJU)	20,000.00
	28.04.02.01	BOX PANEL UPS ALUMINIUM / UNIT	



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	02.06.06.01.04.01.F	Kabel NYR/FGYB	1,320,000.00
	02.06.06.08.06.F	Box Panel Aluminium	3,000,000.00
	23.03.01.07.30.F	Jasa Instansi	18,500.00
	20.01.01.44.129.F	Bekisting	21,600.00
	20.05.01.02.04.24.F	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Pelindung Kabel Dia.3" AW	57,000.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	94,780.13
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	462,688.71
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	2,913,970.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	1,124,000.00
	28.04.02.02	PEMASANGAN KABEL BAWAH TANAH DENGAN SYSTEM BOORING / M	
	23.02.02.10.55.F	Pipa PE 50 mm	47,250.00
	23.02.04.01.01.F	Mandor	5,750.00
	23.02.04.01.03.F	Tukang	52,500.00
	23.02.04.01.05.F	Pembantu Tukang	80,500.00
	23.02.05.12.09.02.F	Sewa Mesin Bor	140,000.00
	24.08.03.02	Pemasangan Dan Penarikan Kabel	351,900.00
	28.04.02.03	PEKERJAAN PEMBUATAN PONDASI TRAFFIC LIGHT PENDIRIAN DAN INSTALASI KABEL / UNIT	
	20.01.01.08.04.10.F	Besi Angkur	460,000.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	176,157.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	514,098.56
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	4,925,930.00
	24.06.02.22	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	263,000.00
	24.01.02.22	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 20 cm Kedalam 3 m	260,000.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	228,000.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	6,170,760.00
	23.02.02.10.56.F	Mobilitas Pengangkutan Tiang	1,000,000.00
	23.02.02.10.57.F	Biaya Konekting Kabel	1,069,500.00
	23.02.05.11.03.04.F	Sewa Crane Untuk Pemandahan Dan Pemasangan Tiang Traffic Light (TL)	745,000.00
	28.04.02.04	PEDESTRIAN CROSSING TRAFFIC LIGHT (PCTL) DENGAN 2 TIANG / UNIT	
	02.06.06.01.02.01.F	Kabel Supreme NYM 3 x 2.5	20,600,000.00
	02.06.06.01.10.01.F	Kabel NYFGYB 3 x 4 mm	58,240,000.00
	02.06.06.05.12.07.F	Group Lampu 3 Aspek Phase 300 mm (LED) + Pasang	26,800,000.00
	02.06.06.16.01.F	Terminal Box 12 Grub	660,000.00
	20.05.02.01.01.F	L-Bow Pipa Besi	635,000.00
	22.01.01.04.03.01.F	LED PCTL 2 Aspek 300 mm (LED) + Count Down Timer + Pasang	8,060,000.00
	22.01.06.03.05.F	Tombol PCTL	1,200,000.00
	22.01.06.03.06.F	Papan Petunjuk Tombol PCTL	300,000.00
	22.01.06.03.07.F	Klem Papan Petunjuk Tombol PCTL	66,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.06.02.22	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	14,465,000.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	130,000.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	976,522.50
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	461,500.00
	24.08.03.03	Pemasangan Kabel Bawah Tanah	10,050,000.00
	20.01.01.08.02.07.F	Besi Siku L	2,587,200.00
	20.01.01.08.04.13.F	Pabrikasi / Elektroda Baja (20%)	1,381,380.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	454,944.60
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	600,000.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	178,294.50
	24.03.01.17	Pekerjaan Bekisting Sloof	243,000.00
	02.06.03.07.01.F	Software Suara	320,000.00
	02.06.06.01.02.01.F	Kabel Supreme NYM 3 x 2.5	15,450,000.00
	02.06.06.08.05.F	Box Panel Aluminium	3,000,000.00
	02.06.06.17.04.F	Sirine	214,000.00
	02.06.06.17.05.F	Timer Relay	275,000.00
	02.07.01.01.09.01.F	Speaker 8 Ohm	816,000.00
	20.02.07.08.01.F	Power Supply	550,000.00
	02.06.06.01.05.01.F	Kabel Twisted	3,225,000.00
	02.06.06.01.10.01.F	Kabel NYFGBY 3 x 4 mm	6,720,000.00
	23.02.02.03.01.F	Biaya Tambah Daya PLN 1300 Watt + Box Meter PLN	4,238,000.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	505,800.00
	24.07.05.06	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2" (Medium)	5,682,000.00
	02.06.06.01.10.01.F	Kabel NYFGBY 3 x 4 mm	224,000.00
	20.01.01.08.04.15.F	Angker Besi PJU	3,750,000.00
	20.05.02.01.01.F	L-Bow Pipa Besi	254,000.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	153,180.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	407,851.53
	24.03.01.17	Pekerjaan Bekisting Sloof	72,000.00
	24.05.01.03	Pemasangan Tegel Keramik 40x40 cm	454,473.60
	20.01.01.08.04.10.F	Besi Angkur	6,670,000.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	355,952.03
	24.01.02.22	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 20 cm Kedalam 3 m	520,000.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	450,000.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	1,036,765.43
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	9,854,108.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	12,341,520.00
	24.06.02.22	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	526,000.00
	22.01.02.01.02.F	Pedestrian Control 1 Penyeberangan + Pasang	24,380,000.00
	24.08.03.52	Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Double Hot Dipped Galvanized dengan	6,777,400.00
	28.04.02.05	PEDESTRIAN CROSSING TRAFFIC LIGHT (PCTL) DENGAN 4 TIANG / UNIT	
	02.06.06.01.02.01.F	Kabel Supreme NYM 3 x 2.5	25,750,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	02.06.06.01.10.01.F	Kabel NYFGBY 3 x 4 mm	89,600,000.00
	02.06.06.05.12.07.F	Group Lampu 3 Aspek Phase 300 mm (LED) + Pasang	40,200,000.00
	02.06.06.16.01.F	Terminal Box 12 Grub	1,100,000.00
	20.05.02.01.01.F	L-Bow Pipa Besi	889,000.00
	22.01.01.04.03.01.F	LED PCTL 2 Aspek 300 mm (LED) + Count Down Timer + Pasang	16,120,000.00
	22.01.06.03.05.F	Tombol PCTL	2,400,000.00
	22.01.06.03.06.F	Papan Petunjuk Tombol PCTL	600,000.00
	22.01.06.03.07.F	Klem Papan Petunjuk Tombol PCTL	132,000.00
	24.06.02.22	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	19,725,000.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	130,000.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	2,872,125.00
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	1,105,000.00
	24.08.03.03	Pemasangan Kabel Bawah Tanah	15,075,000.00
	20.01.01.08.02.07.F	Besi Siku L.50.50.5 (Frame)	4,312,000.00
	20.01.01.08.04.13.F	Pabrikasi / Elektroda Baja (20%)	2,302,300.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	758,241.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	960,000.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	297,157.50
	24.03.01.17	Pekerjaan Bekisting Sloof	405,000.00
	22.01.01.02.07.F	Scotch Light Warna Engineering Grade	1,466,400.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	602,380.35
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	4,181,280.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	250,371.00
	24.04.02.06	Pengecatan Besi	360,960.00
	24.07.05.09	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4" (Medium)	2,189,000.00
	02.06.03.07.01.F	Software Suara	320,000.00
	02.06.06.01.02.01.F	Kabel Supreme NYM 3 x 2.5	15,450,000.00
	02.06.06.08.05.F	Box Panel Aluminium	3,000,000.00
	02.06.06.17.04.F	Sirine	214,000.00
	02.06.06.17.05.F	Timer Relay	275,000.00
	02.07.01.01.09.01.F	Speaker 8 Ohm	816,000.00
	20.02.07.08.01.F	Power Supply	550,000.00
	02.06.06.01.05.01.F	Kabel Twisted	3,225,000.00
	02.06.06.01.10.01.F	Kabel NYFGBY 3 x 4 mm	6,720,000.00
	23.02.02.03.01.F	Biaya Tambah Daya PLN 1300 Watt + Box Meter PLN	4,238,000.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	505,800.00
	24.07.05.06	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2" (Medium)	5,682,000.00
	02.06.06.01.10.01.F	Kabel NYFGBY 3 x 4 mm	224,000.00
	20.01.01.08.04.15.F	Angker Besi PJU	3,750,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	20.05.02.01.01.F	L-Bow Pipa Besi	466,000.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	153,180.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	407,851.53
	24.03.01.17	Pekerjaan Bekisting Sloof	72,000.00
	24.05.01.03	Pemasangan Tegel Keramik 40x40 cm	454,473.60
	20.01.01.08.04.10.F	Besi Angkur	6,325,000.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	355,952.03
	24.01.02.22	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 20 cm Kedalam 3 m	520,000.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	450,000.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	1,036,765.43
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	9,854,108.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	12,341,520.00
	24.06.02.22	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	526,000.00
	20.01.01.08.04.10.F	Besi Angkur	6,325,000.00
	20.05.02.01.01.F	L-Bow Pipa Besi	466,000.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	355,952.03
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	1,036,765.43
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	505,800.00
	22.01.01.03.05.20.F	Tiang Pendek Oktagonal Traffic Light	13,000,000.00
	22.01.02.01.02.F	Pedestrian Control 1 Penyeberangan + Pasang	24,380,000.00
	24.08.03.52	Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Double Hot Dipped Galvanized dengan	6,777,400.00
	28.04.02.06	TRAFFIC LIGHT 3 KAKI SIMPANG / UNIT	
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	731,250.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	2,489,175.00
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	1,576,250.00
	24.08.03.03	Pemasangan Kabel Bawah Tanah	12,060,000.00
	02.06.06.01.02.01.F	Kabel Supreme NYM 3 x 2.5	30,900,000.00
	02.06.06.01.10.01.F	Kabel NYFGBY 3 x 4 mm	108,640,000.00
	02.06.06.05.12.07.F	Group Lampu 3 Aspek Phase 300 mm (LED) + Pasang	80,400,000.00
	02.06.06.16.01.F	Terminal Box 12 Grub	1,100,000.00
	20.05.02.01.01.F	L-Bow Pipa Besi	4,427,000.00
	24.06.02.22	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	35,505,000.00
	20.01.01.08.02.07.F	Besi Siku L5	1,254,000.00
	20.01.01.08.04.13.F	Pabrikasi / Elektroda Baja (20%)	4,604,600.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	1,516,482.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	5,760,000.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	594,315.00
	24.03.01.17	Pekerjaan Bekisting Sloof	810,000.00
	22.01.01.02.07.F	Scotch Light Warna Engineering Grade	382,720.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	1,129,472.73
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	469,438.60
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	7,839,900.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.04.02.06	Pengecatan Besi	94,200.00
	24.07.05.09	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4" (Medium)	4,104,375.00
	02.06.06.01.05.01.F	Kabel Twisted	3,225,000.00
	02.06.06.01.10.01.F	Kabel NYFGBY 3 x 4 mm	5,600,000.00
	23.02.02.03.01.F	Biaya Tambah Daya PLN 1300 Watt + Box Meter PLN	4,238,000.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	505,800.00
	24.07.05.06	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2" (Medium)	5,682,000.00
	02.06.06.01.10.01.F	Kabel NYFGBY 3 x 4 mm	224,000.00
	20.01.01.08.04.15.F	Angker Besi PJU	3,750,000.00
	20.05.02.01.01.F	L-Bow Pipa Besi	466,000.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	153,180.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	407,851.53
	24.03.01.17	Pekerjaan Bekisting Sloof	72,000.00
	24.05.01.03	Pemasangan Tegel Keramik 40x40 cm	454,473.60
	20.01.01.08.04.10.F	Besi Angkur	1,380,000.00
	20.01.01.08.04.10.F	Besi Angkur Dia.19 mm Panjang 70 cm	1,380,000.00
	20.05.02.01.01.F	L-Bow Pipa Besi	699,000.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	533,947.19
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	315,933.75
	24.01.02.22	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 20 cm Kedalam 3 m	780,000.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	675,000.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	1,555,148.15
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	1,145,240.23
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	14,781,162.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	18,512,280.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	9,829,380.00
	24.06.02.22	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	789,000.00
	22.01.01.03.05.20.F	Tiang Pendek Oktagonal Traffic Light	19,500,000.00
	22.01.02.01.02.F	Pedestrian Control 1 Penyeberangan + Pasang	1,510,000.00
	24.08.03.52	Pemasangan Tiang Oktagonal 5 m Double Hot Dipped Galvanized dengan	10,166,100.00
	28.04.02.07	TRAFFIC LIGHT 4 KAKI SIMPANG / UNIT	
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	731,250.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	2,489,175.00
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	1,576,250.00
	24.08.03.03	Pemasangan Kabel Bawah Tanah	16,750,000.00
	02.06.06.01.02.01.F	Kabel Supreme NYM 3 x 2.5	36,050,000.00
	02.06.06.01.10.01.F	Kabel NYFGBY 3 x 4 mm	131,040,000.00
	02.06.06.05.12.07.F	Group Lampu 3 Aspek Phase 300 mm (LED) + Pasang	107,200,000.00
	02.06.06.16.01.F	Terminal Box 12 Grub	1,100,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	20.05.02.01.01.F	L-Bow Pipa Besi	5,825,000.00
	24.06.02.22	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	39,450,000.00
	20.01.01.08.02.07.F	Besi Siku L5	12,073,600.00
	20.01.01.08.04.13.F	Pabrikasi / Elektroda Baja (20%)	6,446,440.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	2,123,074.80
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	832,041.00
	24.03.01.17	Pekerjaan Bekisting Sloof	1,134,000.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	3,624,394.87
	22.01.01.02.07.F	Scotch Light Warna Engineering Grade	614,250.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	1,891,773.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	1,315,080.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	23,266,800.00
	24.04.02.06	Pengecatan Besi	151,200.00
	24.07.05.09	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4" (Medium)	3,830,750.00
	24.07.05.09	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4" (Medium)	1,641,750.00
	02.06.06.01.05.01.F	Kabel Twisted	3,655,000.00
	02.06.06.01.10.01.F	Kabel NYFGBY 3 x 4 mm	6,720,000.00
	23.02.02.03.01.F	Biaya Tambah Daya PLN 1300 Watt + Box Meter PLN	4,238,000.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	505,800.00
	24.07.05.06	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 2" (Medium)	947,000.00
	02.06.06.01.10.01.F	Kabel NYFGBY 3 x 4 mm	224,000.00
	20.01.01.08.04.15.F	Angker Besi PJU	600,000.00
	20.05.02.01.01.F	L-Bow Pipa Besi	466,000.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	153,180.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	407,851.53
	24.03.01.17	Pekerjaan Bekisting Sloof	72,000.00
	24.05.01.03	Pemasangan Tegel Keramik 40x40 cm	454,473.60
	20.01.01.08.04.10.F	Besi Angkur	1,840,000.00
	20.05.02.01.01.F	L-Bow Pipa Besi	932,000.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	711,904.05
	24.01.02.22	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 20 cm Kedalam 3 m	1,040,000.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	900,000.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	2,073,530.87
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	13,105,840.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	19,708,216.00
	24.06.02.22	Pemasangan Talang Pembuluh Pipa PVC 3" Type AW	1,052,000.00
	22.01.01.03.05.02.F	Tiang Lengkung Oktagonal Traffic Light	26,000,000.00
	22.01.01.03.05.20.F	Tiang Pendek Oktagonal Traffic Light	6,040,000.00
	22.01.02.01.01.F	Local Control PLC 12 Signal Group	4,746,000.00
	28.04.02.08	PEKERJAAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN WARNING LIGHT / UNIT	
	02.06.06.01.02.01.F	Kabel Supreme NYM 3 x 2.5	3,090,000.00
	02.06.06.08.15.F	Panel Solar Cell 80 WP Include Frame Dan Tiang Penyangga	2,920,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	02.07.01.01.08.01.F	Charger Solar Cell	836,000.00
	20.01.01.44.130.F	Flash Controller	983,000.00
	20.02.09.01.18.F	ACCU Gel Min 75 Ampera 12 Volt Include Panel	850,000.00
	22.01.01.03.03.02.F	Tiang Lengkung Oktagonal Traffic Light Type L	1,510,000.00
	22.01.01.04.03.02.F	Lampu LED Traffic Light 2 Aspek Dia.3 cm	9,852,000.00
	22.01.03.05.03.F	Terminal Kabel	301,000.00
	24.08.03.02	Pemasangan & Penarikan Kabel NYM 3 x 1.5	4,590,000.00
	24.01.02.22	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 20 cm Kedalam 3 m	260,000.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	348,000.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	6,732,760.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	133,000.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	518,382.72
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	7,735,930.00
	20.01.01.08.04.10.F	Besi Angkur	460,000.00
	22.01.01.02.07.F	Scotch Light Warna Engineering Grade	113,750.00
	23.03.02.03.70.F	Pengecatan Tiang Dengan Cat Minyak 3x Saputan	93,100.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	71,500.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	1,182,426.69
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	1,686,000.00
	24.07.05.09	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 4" (Medium)	3,283,500.00
	28.04.02.09	TRAFFIC LIGHT 3 KAKI SIMPANG LENGKAP DENGAN KAMERA SENSOR ATCS - ITS / UNIT	
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	731,250.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	1,706,250.00
	24.01.02.13	Pengurugan Tanah Kembali Untuk Kontruksi	1,998,750.00
	24.08.03.03	Pemasangan Kabel Bawah Tanah	25,125,000.00
	02.06.06.01.10.47.F	Kabel Extrana NYM 4 x 2.5 mm ²	23,690,000.00
	02.06.06.05.12.07.F	Group Lampu 3 Aspek Phase 300 mm (LED) + Pasang	80,400,000.00
	02.06.06.06.01.04.F	Terminal Blok 2512	1,230,000.00
	20.05.01.02.04.24.F	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Pelindung Kabel Dia.3" AW	39,450,000.00
	22.01.01.03.03.02.F	Tiang Lengkung Oktagonal Traffic Light Type L	19,500,000.00
	22.01.05.01.04.F	Local Conroler ATCS ITS + Pasang	248,620,000.00
	23.02.02.10.59.F	Pemasangan Dan Pengadaan Socket 3" AW	3,363,000.00
	02.06.06.01.10.10.F	Kabel NYFGBY 7 x 1.50 mm	168,000,000.00
	22.01.01.03.05.20.F	Tiang Pendek Oktagonal Traffic Light	4,530,000.00
	20.01.01.08.02.03.F	Besi Siku 15	8,624,000.00
	20.01.01.44.129.F	Bekisting	243,000.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	514,800.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	3,624,394.87
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	128,782,300.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	20.05.01.01.01.17	Pipa Medium Galvanis 4" (M1)	19,701,000.00
	22.01.01.02.07.F	Scotch Light Warna Engineering Grade	306,150.00
	23.03.02.03.70.F	Pengecatan Tiang Dengan Cat Minyak 3x Saputan	250,572.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	306,735.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	2,290,309.10
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	6,271,920.00
	23.02.02.10.61.F	Pembuatan Beton Strous Pail (1Pc:1.5Ps:2Kr)	81,562.50
	24.02.02.22	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 20 cm Kedalam 3 m	780,000.00
	24.03.01.16	Pekerjaan Pemasangan Kabel Prestressed Polos/Strand	15,152,400.00
	02.06.02.06.18.01.F	Unit Power Supply (UPS)	3,200,000.00
	02.06.02.06.29.10.F	IP Surveillance Camera Including Housing	33,804,500.00
	22.01.01.03.05.11.F	Tiang Single Pole + Pondasi + Pemasangan	10,000,000.00
	22.01.02.03.01.F	Interface 4 Camera	9,765,000.00
	22.01.02.03.02.F	Interface Camera + Interface ke LC	11,340,000.00
	22.01.02.03.03.F	Interface Camera + Cable Surveillace	1,065,000.00
	22.01.04.03.01.F	Traffic Sensor Camera Include Housing Dan Kabel Untuk ATCS (UV Resistance)	67,624,000.00
	02.06.06.01.05.01.F	Kabel Twisted	3,655,000.00
	20.01.01.36.02.F	Klem / Bracket	36,000.00
	20.05.01.01.01.13.F	Besi Pipa Galvanis Medium B	2,700,000.00
	23.02.02.03.01.F	Biaya Tambah Daya PLN 1300 Watt + Box Meter PLN	4,238,000.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	505,800.00
	02.06.06.01.10.01.F	Kabel NYFGBY 3 x 4 mm	7,840,000.00
	20.01.01.08.04.23.F	Besi Angkur	460,000.00
	20.01.01.44.229.F	Bekisting	21,600.00
	20.05.01.02.04.24.F	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Pelindung Kabel Dia.3" AW	263,000.00
	23.02.02.10.59.F	Pemasangan & Pengadaan Socket 3" AW	354,000.00
	23.02.02.10.60.F	Pekerjaan Keramik Pondasi Pedestrian Controllor Traffic Light	529,200.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	52,000.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	329,023.08
	20.01.01.08.04.10.F	Besi Angkur	1,380,000.00
	20.05.01.02.04.24.F	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Pelindung Kabel Dia.3" AW	789,000.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	244,002.50
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	1,555,148.15
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	14,781,162.00
	20.01.01.08.04.10.F	Besi Angkur	1,380,000.00
	23.02.02.10.62.F	Pengadaan & Pemasangan Elbow 3" AW	567,000.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	107,250.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	1,145,240.23
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	9,829,380.00
	28.04.02.10	TRAFFIC LIGHT 4 KAKI SIMPANG LENGKAP DENGAN KAMERA SENSOR ATCS - ITS / UNIT	
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	731,250.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	1,267,500.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.01.02.14	Pengurugan Tanah Dengan Pemadatan	1,998,750.00
	24.08.03.03	Pemasangan Kabel Bawah Tanah	28,475,000.00
	02.06.01.05.17.07	Papan Nama Proyek	497,446.07
	24.01.01.01	Pembuatan Bouwplank / Titik	70,016.60
	24.01.01.02	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank (Uitzet)	110,000.00
	24.01.02.01	Pembersihan Lapangan Dan Perataan Tanah	26,450.00
	20.01.01.08.02.03.F	Besi Siku 15	7,436,000.00
	20.01.01.44.129.F	Bekisting	364,500.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	772,200.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	5,436,592.30
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	136,973,450.00
	20.05.01.01.01.17	Pipa Medium Galvanis 4" (M1)	601,427.75
	22.01.01.02.07.F	Scotch Light Warna Engineering Grade	714,350.00
	23.03.02.03.70.F	Pengecatan Tiang Dengan Cat Minyak 3x Saputan	732,244.80
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	202,709.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	44,623,755.23
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	-
	23.02.02.10.61.F	Pembuatab Beton Strous Pail (1Pc:1.5Ps:2Kr)	108,750.00
	24.02.02.22	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 20 cm Kedalam 3 m	1,040,000.00
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	24,683,040.00
	02.06.02.06.29.01.F	IP Surveillance Camera Including Housing	33,804,500.00
	20.02.07.08.01.F	Power Supply	3,200,000.00
	22.01.01.03.05.11.F	Tiang Single Pole + Pondasi + Pemasangan	10,000,000.00
	22.01.02.03.01.F	Interface 4 Camera	9,765,000.00
	22.01.02.03.02.F	Interface Camera + Interface ke LC	2,835,000.00
	22.01.02.03.02.F	Interface Camera + Cable Surveillace	5,325,000.00
	22.01.04.03.01.F	Traffic Sensor Camera Include Housing Dan Kabel Untuk ATCS (UV Resistance)	84,530,000.00
	02.06.06.01.05.01.F	Kabel Twisted	3,655,000.00
	20.01.01.08.04.02.F	Besi Hollow Galvanis 30 x 30 cm	572,400.00
	20.01.01.36.02.F	Klem / Bracket	36,000.00
	20.05.01.01.01.13.F	Besi Pipa Galvanis Medium B	2,700,000.00
	23.02.02.03.01.F	Biaya Tambah Daya PLN 1300 Watt + Box Meter PLN	4,238,000.00
	02.06.06.01.10.01.F	Kabel NYFGBY 3 x 4 mm	7,840,000.00
	20.01.01.08.04.23.F	Besi Angkur	460,000.00
	20.01.01.44.229.F	Bekisting	21,600.00
	20.05.01.02.04.24.F	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Pelindung Kabel Dia.3" AW	263,000.00
	23.02.02.10.60.F	Pekerjaan Keramik Pondasi Pedestrian Controller Traffic Light	529,200.00
	23.02.02.10.62.F	Pengadaan & Pemasangan Elbow 3" AW	378,000.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	52,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	329,023.08
	20.01.01.08.04.10.F	Besi Angkur	1,380,000.00
	20.05.01.02.04.24.F	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Pelindung Kabel Dia.3" AW	789,000.00
	24.01.02.08	Penggalian Tanah Keras	244,002.50
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	1,555,148.15
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	14,781,162.00
	20.01.01.08.04.10.F	Besi Angkur	1,840,000.00
	23.02.02.10.62.F	Pengadaan & Pemasangan Elbow 3" AW	1,052,000.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	143,000.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	1,526,872.73
	24.03.01.14	Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos / Ulir)	13,105,840.00
	02.06.06.01.10.47.F	Kabel Extrana NYM 4 x 2.5 mm ²	25,750,000.00
	02.06.06.05.12.07.F	Group Lampu 3 Aspek Phase 300 mm (LED) + Pasang	107,200,000.00
	02.06.06.05.12.04.F	Group Lampu 3 Aspek Phase 300 mm (LED) + Pasang	46,900,000.00
	20.05.01.02.04.24.F	Pengadaan & Pemasangan Pipa PVC Pelindung Kabel Dia.3" AW	48,655,000.00
	22.01.01.03.03.02.F	Tiang Lengkung Oktagonal Traffic Light Type L	26,000,000.00
	22.01.05.01.04.F	Local Conroler ATCS ITS + Pasang	248,620,000.00
	23.02.02.10.59.F	Pemasangan Dan Pengadaan Socket 3" AW	4,425,000.00
	02.06.06.01.10.10.F	Kabel NYFGBY 7 x 1.50 mm	208,000,000.00
	22.01.01.03.05.20.F	Tiang Pendek Oktagonal Traffic Light	6,040,000.00
	28.04.02.11	PENGADAAN PEMASANGAN GUARD RAIL	
	24.01.02.04	Pengangkutan Tanah Dari Lubang Galian Dalamnya Lebih Dari 1 m	19,230,000.00
	20.01.01.27.11.F	Mur & Baut Guardrail 5/8 x 1¼ (Splice Bolts)	56,452,500.00
	20.01.01.27.12.F	Mur & Baut Guardrail Hexagon 5/8 x 1½	59,017,800.00
	20.01.01.44.131.F	Guardrail Tebal 2.67 mm	171,875,000.00
	20.01.01.44.132.F	End Block Tebal 2.67 mm	840,000.00
	20.01.01.44.133.F	Steel Post Tebal 4.5 mm	393,786,000.00
	20.01.01.44.134.F	Steel Post Tebal 6 mm	100,200,000.00
	20.01.01.44.135.F	Guardrail Reflector	12,250,000.00
	20.01.01.11.03.F	Plat Strip	25,050,000.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	49,997,454.00
	24.03.01.07	Pekerjaan Beton K-225	493,319,726.80
	24.08.01.12	Pembongkaran Paving Dipakai Kembali	3,131,250.00
	02.06.01.05.17.07	Papan Nama Proyek	500,000.00
	24.01.01.01	Pembuatan Bouwplank / Titik	70,016.60
	24.01.01.02	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank (Uitzet)	110,000.00
	24.01.02.01	Pembersihan Lapangan Dan Perataan Tanah	26,450.00
K	PEMBANGUNAN FASILITAS JALAN		
	28.05	FASILITAS JALAN	
	28.05.01.01	PEMBANGUNAN HALTE / M²	
	02.06.02.06.34.03.04	Bak Sampah Bahan Kayu dan Besi	330,000.00
	20.01.01.08.04.05.F	Besi Begel/Baut Ukuran 12 dim	144,200.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	20.01.01.11.06.F	Plat Besi //Baja	260,000.00
	20.01.01.44.27.F	Bracket Stainles Steel	321,000.00
	20.01.01.44.86	Listplank GRC 1/30	305,500.00
	20.05.01.01.03.03.F	Besi Pipa Putih (Stainless) SCH 40 Welded	70,500.00
	24.03.02.01	Pekerjaan Pemasangan Profil Besi	26,360,000.00
	24.06.01.10	Pemasangan Rangka Atap Galvalume Tebal 0.5 mm	387,000.00
	24.07.05.04	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 1" (Medium)	375,200.00
	24.07.05.08	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3" (Medium)	584,000.00
	28.04.01.02	Rambu Lalu Lintas (60 cm) Engineering Grade Papan Tambahan Dan Umpak Beton	210,000.00
	02.06.06.01.01.02.F	Kabel Supreme Nym 2 x 2.5 mm	412,000.00
	02.06.06.02.02.F	Magnet Kontaktor LC-1 D40	45,710.00
	02.06.06.05.12.20.F	Lampu LED Petak Sorot 50 Watt	6,480.00
	02.06.06.08.03.F	Panel Kwh Meter 1 Phase	40,110.00
	02.06.06.10.01.F	MCB C60N 4 A 1 Phase	104,000.00
	02.06.06.17.23	Neon Box	570,000.00
	22.01.03.05.01.F	Time Switch Sul 181 d	49,400.00
	22.01.03.05.02.F	Sekering MCB Thermis 4-10 Ampera	36,920.00
	23.02.02.03.02.F	Biaya Penyambungan Listrik 2x Daya Lampu	9,600,000.00
	24.07.02.04	Pemasangan Sklar Ganda	22,015.37
	20.05.01.01.01.16	Pekerjaan Besi Pipa Galvanis 3" (Medium)	1,460,000.00
	20.05.01.01.02.01.F	Pipa Besi Hitam 2.5	2,580,000.00
	02.08.01.01.17.01.F	Lampu TL Ultraviolet 30 W/220 V	88,200.00
	20.01.01.08.04.19	Besi Hollow Galvanis 40 x 40 cm	202,000.00
	20.01.01.10.01.01.F	Aluminium Composit Panel	400,800.00
	20.01.01.27.02.F	Dinabolt 10	5,000.00
	20.05.01.01.03.012.F	Besi Pipa Putih (Stainless) SCH 40 Welded	117,500.00
	21.01.01.05.02	Papan Nama Acrilic 50 x 20	89,100.00
	20.01.01.10.01.01.F	Aluminium Composit Panel	300,600.00
	20.01.01.44.82	Roman Golongan A 60 x 60	286,000.00
	24.04.02.06	Pengecatan Besi	416,000.00
	24.04.02.09	Pengecatan Dasar Mani Besi	2,600,000.00
	24.06.01.11	Pemasangan Rangka Atap Galvalume Campuran	270,000.00
	24.02.01.22	Pembuatan Lubang Strous Pile ø 20 cm Kedalam 3 m	78,000.00
	24.03.01.04	Lantai Kerja K-100	151,290.00
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	601,085.50
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	180,325.65
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	231,000.00
	24.01.01.04	Pembersihan Lapangan Berat dan Perataan	26,450.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.01.02.09	Galian Tanah Cadas / Rabat	56,140.13
	24.01.02.15	Pengurangan Pasir (PADAT)	26,000.00
	24.01.02.16	Pengurangan Sirtu (PADAT)	5,800.00
L	PEMBANGUNAN FASILITAS PERTANIAN		
	28.06	FASILITAS PERTANIAN	
	28.06.01.01	GUBUG JAMUR / UNIT	
	02.05.02.01.05.01	Hands Sprayer Semi Otomatis 14 Ltr	770,000.00
	02.06.02.06.40.08	Karung Goni	1,760,000.00
	02.06.02.06.40.39	Plastik 1 Kg	1,920,000.00
	20.01.01.10.02.02.F	Wuwug / Nok M-Class	1,720,000.00
	20.01.01.20.02.F	Bambu Ori	1,470,000.00
	20.01.01.20.02.F	Bambu Ori	910,000.00
	20.01.01.20.03.F	Gedeg Guling	2,100,000.00
	24.01.01.04	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	523,687.50
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	128,284.80
	24.01.02.14	Pengurangan Tanah Pematatan	231,405.79
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	1,037,701.13
	24.04.01.11	Pemasangan Batu Bata Merah Kosong	262,610.09
	24.06.01.06	Pemasangan Reng Meranti / Usuk Kanper	1,365,000.00
	24.06.02.10	Pemasangan Wuwungan Genteng Karang Pilang	10,150,000.00
	24.07.01.11	Pintu / Jendela Kaca Papan Kayu Kamper	9,298,167.76
	28.06.01.02	PEMBUATAN PARA - PARA / M²	
	20.01.01.35.02.10	Kawat Seling Baja 4 mm	180,000.00
	20.05.01.01.01.03.F	Pekerjaan Pipa Galvanis Medium 1 Inch Panjang 6 Meter	536,000.00
	20.05.01.01.01.05.F	Pekerjaan Pipa Galvanis Medium 1 1/2 Inch Panjang 6 Meter	367,500.00
	24.01.01.04	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	86,132.81
	24.01.02.12	Penggalian Tanah Dengan Alat Berat	925.62
	24.01.02.15	Pengurangan Pasir (PADAT)	2,600.00
	24.03.01.13	Pekerjaan Beton (1 Pc : 2 Ps : 3 Kr)	25,942.53
	24.04.01.14	Plasteran Halus 1 Pc : 4 Ps Tebal 1.5 cm	7,603.50
	24.04.02.06	Pengecatan Besi	84,800.00
	28.06.01.03	PEMBUATAN GAPURA TIPE 1 / UNIT	
	20.01.01.44.110	Acrillic	1,931,250.00
	20.01.01.44.110	Acrillic	1,287,500.00
	24.01.01.02	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank (Uitzet)	3,630,000.00
	24.01.01.04	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	275,625.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	3,772,794.88
	24.01.02.15	Pengurangan Pasir (PADAT)	400,400.00
	24.02.01.14	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 1/4 Kp : 5 Ps)	16,262,400.00
	24.02.01.21	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan Tebal 15 cm	9,200,000.00
	24.01.02.23	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 30 cm Kedalam 3 m	3,200,000.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	2,712,000.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STADAR HARGA SATUAN KONSTRUKSI
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
KONSTRUKSI, DAN ANALISIS STANDAR BIAYA
KONSTRUKSI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.03.01.04	Lantai Kerja 10 Mpa	212,928.80
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	7,152,917.45
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	4,466,000.00
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	26,252,330.13
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	8,750,776.71
	24.03.01.27	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (300 Kg Besi + Bekisting)	13,559,130.00
	24.04.01.10	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 10 Pp : 3 Kp Tebal 1/2 Bata	13,565,557.32
	24.04.01.17	Plasteran Halus 1 Pc : 5 Ps Tebal 1.5 cm	12,196,015.60
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	7,330,022.95
	24.05.01.02	Pemasangan Tegel Keramik 30x30 cm Polos	14,000,000.00
	24.08.03.69	Pengecatan Dengan Cat Road Line	21,390,000.00
	28.06.01.04	PEMBUATAN GAPURA TIPE 2 / UNIT	
	20.01.01.44.110	Acrillic	1,931,250.00
	20.01.01.44.110	Acrillic	1,802,500.00
	24.01.01.02	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank (Uitzet)	2,530,000.00
	24.01.01.04	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	275,625.00
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	4,750,202.88
	24.01.02.13	Penggalian Tanah Kembali Untuk Kontruksi	2,548,591.36
	24.01.02.15	Pengurugan Pasir (PADAT)	504,400.00
	24.02.01.14	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 1/4 Kp : 5 Ps)	13,939,200.00
	24.02.01.21	Pemasangan Batu Kali Belah Kosongan Tebal 15 cm	2,400,000.00
	24.01.02.23	Pembuatan Lubang Strous Pile Diameter 30 cm Kedalam 3 m	3,200,000.00
	24.02.01.24	Pemakaian Spesi Campuran Strous Pile (1 Pc : 1,5 Ps : 2.5 Kr)	3,437,279.20
	24.03.01.04	Lantai Kerja 10 Mpa	212,928.80
	24.03.01.23	Pekerjaan Pondasi Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	3,486,295.90
	24.03.01.24	Pekerjaan Sloof Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	7,777,000.00
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	8,298,150.33
	24.03.01.25	Pekerjaan Balok Beton Bertulang (200 Kg Besi + Bekisting)	24,894,450.98
	24.03.01.26	Pekerjaan Kolom Beton Bertulang (150 Kg Besi + Bekisting)	7,371,000.00
	24.04.01.09	Pemasangan Dinding Batu Bata Merah 1 Pc : 5 Pp Tebal 1/2 Bata	11,874,091.32
	24.04.01.17	Plasteran Halus 1 Pc : 5 Ps Tebal 1.5 cm	10,675,315.40
	24.04.01.21	Pekerjaan Acian	6,768,765.45
	24.05.01.02	Pemasangan Tegel Keramik 30x30 cm Polos	10,500,000.00
	24.08.03.69	Pengecatan Dengan Cat Road Line	19,077,000.00
	28.06.01.05	PEMELIHARAAN JOGGING TRACK / UNIT	
	24.01.01.02	Pengukuran Dan Pemasangan Bouwplank (Uitzet)	7,062,000.00
	24.05.01.10	Pemasangan Lantai Kayu (Gymfloor)	56,525,000.00
	24.06.01.02	Pemasangan Kuda - kuda Kayu Kamper (Bentang Max 7 m)	30,084,000.00
	24.06.03.11	Pemasangan Listplank Asbes Datar (Kayu Kamper)	13,240,600.00



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

NO	KODE	NAMA PEKERJAAN	JUMLAH
	24.07.01.40	Pembongkaran Kayu	250,700.00
	24.08.03.69	Pengecatan Dengan Cat Road Line	118,500,000.00
	28.06.01.06	PEMELIHARAAN PAVING HUTAN KOTA / M²	
	24.01.01.01	Pembuatan Bouwplank / Titik	728.17
	24.01.01.04	Pembersihan Lapangan "Berat" dan Perataan	35,831.25
	24.01.02.07	Penggalian Tanah Biasa Untuk Kontruksi	39,230.71
	24.01.02.16	Pengurangan Sirtu (PADAT)	69,745.00
	24.01.02.21	Pengurangan Pasir Untuk Paving	16,018.60
	24.02.01.12	Pekerjaan Pemasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1 Pc : 4 Ps)	91,872.00
	24.08.01.03	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.8 cm Merah Empat Persegi Panjang	287,440.06
	24.08.01.07	Kastin Trap Uk. 15.25.40 ; K-175	54,964.00
	28.06.01.07	PEMBUATAN PLAYGROUND / M²	
	20.01.01.06.03.01.F	Pengecatan Kayu	981,306.65
	20.01.01.43.01.02.F	Kayu Jati Papan (M ³)	12,862,500.00
	24.01.02.15	Pengurangan Pasir (PADAT)	2,784,870.00
	24.08.01.02	Pemasangan Paving Stone (Blok) Tbl.6 cm Merah Empat Persegi Panjang	20,699,448.00
	24.08.01.07	Kastin Trap Uk. 15.25.40 ; K-175	4,111,730.00
	24.02.02.08	Pengurangan Sirtu (PADAT)	2,552,000.00

BUPATI BENGKULU TENGAH,

RACHMAT RIYANTO